


POHLED SEVERNÍ



NOVÉ KONSTRUKCE

- N1a**

NOVÉ DVEŘE - nové dveře otočné, pro otvor 900x2400 min. průchozí rozměr 700x2250, prosklené, pravé, HLINÍKOVÉ dveře 1/2 prosklené, otočné, s aretací, samozavíracem a bezpečnostním zámkem
- N1b**

NOVÁ OKENNÍ GESTAVA - okna HLINÍKOVÁ otvor 2100x1500 okna O+O5, sestava dle specifikace
- N2**

NOVÉ DVEŘE 800x1970 - nové dveře z AL. profilů, zatopené dveře plné, otočné, s aretací a bezpečnostním zámkem, VČ. ZÁRUBNĚ
- N3a**

NOVÉ SCHODY - schody 300x160mm délky 1200mm teraco schodovky obklad nástupnice, podstupnice tl. 20mm
- N3b**

NOVÁ PODESTA - podesta š.1200mm a d=2400mm napojení na stávající betonovou k-ci podesty před vstupem do místn. č. 101 teracová dlažba 400x400x20mm
- N3c**

NOVÁ ZÍDKA - nová nosná zídka pro venkovní schody tl. 200 nebo 250mm provedení: zdívo z bednicích tvárníc pohledových, prokoveny s podkladem
- N4b**

NOVÁ DOZDÍVKA - z tvárníc z autoklávaného pórobetonu kategorie I vč. omítky a zapravení, dozdění parapetu do výšky 1,2m
- N5**

NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - keramické WC a UMYVADLO vč. napojení na stáv. vn. vodovod a kanalizaci
- N6**

NOVÉ ZÁBRADLÍ - zábradlí z trubkových a JAKLOVých profilů dimenze a provedení dle stáv. zábradlí, vč nového nátěru
- N7**

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - PŮDORYSNĚ 1,45 x 3,0m 3x DŘEVĚNÝ SLOUPEK 120x120 dl.2,3m 2x VAZNICE 120x100 dl. 3,2m 6x KROKEV 80x100 dl. 1,5m STŘÍŠKA SPÁD STŘECHY 10°, ZÁKLOP Z PRKEN tl.24mm POJISTNÁ FOLIE, PLECH. KRYTINA barva Grafitové šedá RAL7024 VČ. OPLECHOVÁNÍ, OKAPOVÉHO ŽLABU, KOTLIKU A SVODU
- N8**

NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 600x600 - barva bílá, celobvodové kování vč. nového parapetu v barvě dle stáv. a úpravy ostění a nadpraží
- N9**

NOVÉ PLASTOVÉ OKNO 1300x1200 - barva bílá, celobvodové kování vč. nového parapetu v barvě dle stáv. a úpravy ostění a nadpraží
- N17**

NOVÉ LED SVÍTIDLO typ a popis viz část Elektro

LEGENDA STAV. VÝROBKŮ

- G** OKAPOVÝ SYSTÉM - žlaby, kotlíky, svodové roury - barva hnědočervená
- H** OPLECHOVÁNÍ - oplechování zdí - barva hnědočervená
- I** OPLECHOVÁNÍ - oplechování střech - barva hnědočervená
- J** ZÁBRADLÍ - ocelové zábradlí z JAKLOVých profilů, nátěr hnědý
- N** DVÍŘKA - ocelová dvířka (rozvodnic, prostupů)
- O** OPLECHOVÁNÍ - oplechování napojení na záporovou zeď

LEGENDA POUKCHŮ

- A** OMÍTKA ZDIVA - Stavební úpravy
- omýtl vodou, očištění ocelovými kartáči
- penetrace základní
- vyrovnávací stěrka s vláknem
- stěrkovací tmel (vyrovnávací malta)
- v místě trhlín vyztužnou síť s překrytím 20cm na každou stranu
- flexi štuk (zrnitost 0,7mm)
- penetrace (akrylát-silikon)
- silikónový fasádní nátěr (pastelový odstín)
- B** POHLEDYŮ BETON - Stavební úpravy
- nátěr v šedé barvě vč. penetrace

- C** OBKLAD SOKLU - keram. obklad pískem - barva tmavě hnědá
- D** STŘEŠNÍ KRYTINA - plechová, falcovaná, barva hnědočervená

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Pytel		Ing. Vlasta Vargová		Ludvík Pětvalský	
Investor	ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4				
Akce	HEŘMANICE - OPRAVA KLUBU PŘÍSLUŠNÍKŮ				
Místo stavby	Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava				
Část	STAVEBNÍ ČÁST				
Obsah	POHLEDY		NOVÝ STAV		
<div></div>					
Stupeň			DPS		
Datum			prosinec 2016		
Zak. číslo			XLII/2016		
Měřítko:			Číslo výresu:		
1:75			D.1.1.B)9		