

Technický popis zakázky**Popis objektu B 1**

Přízemní objekt B 1 II. - dilatační celek - slouží dílenskému provozu a jako skladové zázemí pro ošacení. Všechna okna jsou opatřena mřížemi vloženými mezi špaletami oken. Meziokenní pilířky jsou z cihelného zdiva tl. 250 mm.

Zaměření okenních otvorů, demontáže a montáže nových oken v místnostech objektu B 1 je možné provádět s ohledem na venkovní mříže pouze zevnitř budovy.

Soupis výkonů

pol.	popis	počet ks	cena /Kč/ bez DPH
1 Zaměření			
1.1	přesné zaměření okenních otvorů před zahájením výroby	17	
1.2	přesné zaměření dveřních otvorů před zahájením výroby	2	
2 Demontáže			
2.1	okna 1500/1800 mm dvoukřídlová zdvojená s ocelovými rámy, parapety vnitřní kamenné, parapety venkovní plechové pozinkované	17	
2.2	prkénkové dvojkřídlové dveře 1750/2100 včetně zárubně	2	
2.3	ekologická likvidace 2 dveří dle 2.2, 17 venkovních parapetů dle 2.1, suti a odpadů	soubor 1	
2.4	předání všech demontovaných ocelových konstrukcí a kamenných parapetů Zadavateli	soubor 1	
3 Výroba			
3.1	plastová okna bílá ve stavebním otvoru 1500/1800 mm s přerušeným tepelným mostem, konstrukce plně vyztužených rámu šetikomorové, součinitel prostupu tepla výrobků $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zasklení izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla zasklení max. $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, klíka plastová bílá umístěná ve spodní třetině výšky okna. Všechna sklápěcí křídla s mikroventilací.		
3.1.1	třídílné okno: horní ¼ sklápěcí, dolní ¾ otvíravé, otevírání sklápěcího křídla pákové. Venkovní skla dvou otvíravých křídel budou neprůhledná mléčná, vnitřní skla float čirá, u horního sklápěcího křídla obě skla float čirá. Horní sklápěcí křídlo opatřit sítí proti hmyzu	1	

3.1.2	dvojdílné okno otvíravé, s vestavěným podávacím křídlem o výšce 500 mm v pravém křídle (při pohledu zevnitř), otevírání všech křídel dovnitř. Venkovní spodní svlak otvoru vestavěného křídla bude na exteriérové straně s políčkou o šířce 70 mm. Venkovní skla budou neprůhledná mléčná, vnitřní skla float čirá	2	
3.1.3	dvojdílné okno otvíravé, pravé křídlo sklápěcí. Venkovní skla budou neprůhledná mléčná, vnitřní skla float čirá	2	
3.1.4	dvojdílné okno otvíravé, obě křídla sklápěcí. Obě skla čirá float	9	
3.2	hliníková okna dvojdílná otvíravá přírodní odstín RAL 9007, ve stavebním otvoru 1500/1800 mm, obě křídla sklápěcí s mikroventilací, s přerušeným tepelným mostem, konstrukce rámu tříkomorové, součinitel prostupu tepla výrobků $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zasklení izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla zasklení max. $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, obě skla čirá float, klika plastová bílá umístěná v 1/3 výšky okna	3	
3.3	hliníkové dveře dvoukřídlové symetrické vchodové levé do stavebního otvoru 1750/2100 mm, vhodné do skladů a dílen, v přírodním odstínu RAL 9007, s přerušeným tepelným mostem, součinitel prostupu tepla výrobků $U_w \leq 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení ze 2/3 dvojsklem, exteriérové sklo z drátoskla, interiérové sklo čirá float, kování koule v exteriéru, klika v interiéru. Zárubně hliníkové s přerušeným tepelným mostem, prahy těsnící pryžové. Stavěče dveří na obou křídlech. Zámek FAB bez vložky	2	
3.4	Parapety vnitřní plastové bílé š. 180 mm do stavebního otvoru dl. 1500 mm	14	
3.5	1.1 Parapety venkovní hliníkové š. 120 mm, odstín RAL 9007	17	
4 Montáže			
4.1	oken plastových do stavebních otvorů 1500/1800 mm	14	
4.2	oken hliníkových do stavebních otvorů 1500/1800 mm	3	
4.3	parapetů vnitřních plastových	14	
4.4	parapetů venkovních hliníkových	17	
4.5	zednické zapravení oken vnitřní a venkovní, včetně opravy špalet před montáží oken	17	
4.6	zednické zapravení vchodových dveří, včetně opravy špalet před montáží dveří	2	
5 Ostatní náklady, slevy - uvede uchazeč dle vlastní skladby			

cena celkem /Kč/ bez DPH		
DPH /Kč/ 20%		
cena celkem s DPH		

Zadavatelem stanovené podmínky

Pořadí výměny oken:

- 1 pondělí, středa, pátek: sklady prádla (4 plastová okna), sklad intendantu (3 plastová okna)
- 2 pondělí až pátek: kancelář (1 plastové okno), dílny (6 plastových oken, 3 hliníková okna), dveře (2 hliníkové dveře)

Zhotoviteli bude umožněna pracovní doba od 7:00 do 15:00 hod, a to pouze v pracovních dnech.

Po vybourání stávajících oken a dveří v místnosti musí být osazeny a zapěněny nové výplně otvorů do konce pracovní doby toho dne. Po skončení pracovní směny nelze ponechat žádný otevřený otvor.

Vybraný Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy harmonogram výměny oken a dveří vztažený ke konkrétním dnům týdne tak, aby Zadavatel mohl zajistit výluky na příslušných pracovištích.