

ČESKÁ REPUBLIKA
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR
Generální ředitelství Praha 4
PO. Box 3, 140 67 Praha 4
(33)



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 810, Fax: 244 024 804, ISDS: b86abcb

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy 022/1/13

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

Se sídlem Soudní 1672/1a, 140 /67 Praha 4

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony za objednatele na základě pověření č. j.: VS 5/168/002/2014-50/PERS/203 ze dne 27. 6. 2014 Ing. Ivo Gottwald, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby České republiky pro ekonomiku a logistiku.

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423

Bankovní spojení: ČNB Praha

č. ú. 916-2901881/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné“

jako objednatel na straně jedné

a

VAPES CE s.r.o.

Se sídlem Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 24377.

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Ladislav Čechotka-jednatel společnosti

IČO: 25888595

DIČ: CZ25888595

Bankovní spojení: č. ú. 17346103339/0800 Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

V souladu s ustanovením odstavce (1) článku XVII Závěrečná ustanovení smlouvy, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Článek III. odst. (3) část provozní soubory původního znění:

Provozní soubory

- PS Kotelna 2,1 MW

Článek III. odst. (3) část provozní soubory nově zní:

Provozní soubory:

- PS kotelna 2,1 MW:

3.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy a normami platnými v České republice.

3.2 Na kotlích EKOMAT bude spalována výhradně tzv. bílá štěpka v kategorii O2.

3.3 Budou splněny (garantovány) maximální hodnoty emisí podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. platné po 1. 1. 2018, a to $\text{NO}_x < 500 \text{ mg/m}^3$, $\text{CO} < 500 \text{ mg/m}^3$, Prachové částice (TZL) $< 50 \text{ mg/m}^3$.

3.4 Budou splněny (garantovány) maximální hladiny akustického tlaku podle vládního nařízení č. 502/2000 Sb., a to 50 dB v době od 6-ti do 22-ti hod., resp. 40 dB od 22-ti do 6-ti hod. (2 m od nejbližší obytné zástavby). Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku $\text{LA}_{\text{eq}} 8\text{h}$ pro osmihodinovou pracovní dobu ve vnitřním prostoru bude 85 dB.

3.5 Tepelné izolace budou provedeny v souladu s ČSN 07 0620, ČSN EN 12 828 a vyhláškou č. 193/2007.

3.6 Součástí dodávky kotlů budou bezpečnostní armatury kotlů.

3.7 Poruchové stavy kotlů a kotelny budou odpovídat minimálně požadavkům ČSN 06 0310.

3.8 Systém havarijního chlazení kotlů a samozhášecího zařízení na vstupu paliva do kotlů bude nezávislý na cizím zdroji energie. Objednatel zajistí jako své protiplnění přívod chladicí vody potrubím DN 3/4" o tlaku 2,5 bar.

3.9 Dodávka a montáž technologického zařízení kotelny bude provedena „na klíč“, včetně kotle s veškerým příslušenstvím, zahrnujícím zejména podávání paliva, čerpadla, potrubí (včetně odkalovacího a vypouštěcího), ventilátory, bezpečnostní armatury, plní instrumentaci, řízení kotle z centrálního velínu, atd.

3.10 Součástí díla budou rovněž veškeré práce související s dílem, materiál, technické plyny, spojovací materiály, armatury, lešení, konstrukce, doprava komponentů (včetně kotlů), přesun

hmot, apod. Součástí díla budou dále stavební a technologické úpravy související a nezbytné pro montáž veškerého zařízení kotelny.

3.11 Součástí díla budou dále otvory pro sondy pro garanční měření a měření emisí.

3.12 Součástí díla budou dále obslužné lávky a žebříky, včetně zábradlí pro obsluhu zejména bezpečnostních armatur na horní plošině kotlů, případně odlučovačů TZL. Horní plošiny kotlů budou pochozí.

3.13 Zhotovitel vypracuje kompletní prováděcí dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení.

3.14 Zhotovitel dodá kompletní dodavatelskou dokumentaci (provozní předpis pro obsluhu a údržbu, technické podmínky provozu, návody, technické listy, atesty, revize, protokoly, prohlášení o shodě, atd.).

3.15 Zhotovitel vypracuje plán zkoušek zařízení (IZ, PKV, KV, GZ) a uvedení zařízení do provozu a zajistí provedení těchto zkoušek a uvedení zařízení do provozu.

3.16 Zhotovitel vypracuje projekt garančních zkoušek, při kterém bude měřena zejména účinnost kotlů, regulační rozsah kotlů a provedeno měření emisí a měření hluku.

3.17 Zhotovitel vypracuje plán školení obsluhy a zajistí provedení tohoto školení.

3.18 Zhotovitel zajistí splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve stavebním povolení a poskytne maximální součinnost v případě potřeby řešení změny stavby před dokončením.

3.19 Zhotovitel zodpovídá za zajištění bezpečnosti práce na předaném staveništi včetně požární bezpečnosti a následného dozoru. V této souvislosti zhotovitel vypracuje plán BOZP a PO.

3.20 Zhotovitel zodpovídá za úklid staveniště, likvidaci odpadů a předání dokladů o likvidaci odpadů objednateli.

3.21 Zhotovitel zodpovídá, za předpokladu, že se na provádění díla tento předpis vztahuje, vypracování inspekční zprávy oprávněnou osobou v návaznosti na nařízení vlády č. 406/2004 Sb. a vypracování dokumentace o ochraně před výbuchem.

3.22 Veškeré předávané dokumenty a dokumentace předá zhotovitel objednateli výhradně v českém jazyce.

3.23 Objednatel v případě nesprávné funkce zařízení neprodleně informuje zhotovitele podrobně o druhu a projevech závady. Zhotovitel se zavazuje okamžitě podniknout kroky, jejímž cílem bude odstranění poruchy a buďto formou pokynů zaslaných elektronickou poštou nebo bude-li to nutné, vysláním technika, nebo dodáním a zabudováním náhradních dílů. Doba realizace se sjednává na 24 hodin od oznámení. Termín pro odstranění závad zjištěných v záruční době činí 12 dnů od data nahlášení závady.

3.24 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé obsluhou v rozporu s předpisy uvedenými v projektové a dodavatelské dokumentaci.

Článek IV odst. 1 původního znění:

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 480 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání díla i v tom případě, že vznikne potřeba nezbytných prací navíc, pokud svým finančním rozsahem nepřesáhne 20% ceny za dílo sjednané v této smlouvě a rozsah víceprací byl odsouhlasen oběma stranami nejpozději 300 dnů od podpisu této smlouvy a to písemným dodatkem ke smlouvě. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Článek IV odst. 1 nově zní:

- 1) (1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 31. 12. 2015 s tím, že zkušební provoz bude zahájen nejpozději do 1. 8. 2015, a do tohoto termínu bude zhotovitelem dodána objednateli veškerá agenda pro Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. Do 31. 10. 2015 bude zhotovitelem dodána objednateli veškerá agenda pro povolení uvedení díla do provozu, určená pro fond dotací Státního fondu životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání díla i v tom případě, že vznikne potřeba nezbytných prací navíc, pokud svým finančním rozsahem nepřesáhne 20% ceny za dílo sjednané v této smlouvě a rozsah víceprací byl odsouhlasen oběma stranami nejpozději 300 dnů od podpisu této smlouvy a to písemným dodatkem ke smlouvě. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 k výše specifikované smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Praze dne: 26 -01- 2015

Za objednatele


Ing. Ivo Gottwald
Náměstek generálního ředitele
pro ekonomiku a logistiku
Vězeňské služby České republiky

V Horní Suché dne: 26 -01- 2015

Za zhotovitele

VAPES CE s.r.o.
provádění stavb, jejich změn a odstraňování
Stonavské 51, 735 35 Horní Suchá
IČ: 25888595 DIČ: CZ25888595
Telefon: 608 418 221
Ladislav Čečotka
jednatel společnosti



Specyfikace paliva

Podrobné parametry paliva určeného pro kotle **EKOMAT MR** jsou uvedeny v následující tabulce.

DRUH	KALIBROVANÉ DŘEVĚNÉ ODPADY Z BÍLÉ ŠTĚPKY (G100)
Vlhkost	30-55%
Spodní hodnota výhřevnosti	12 MJ/kg
Doporučená maximální granulace	100x50x30
Hustota	250-400 kg/m ³
Maximální úroveň popelnatosti	5%
Maximální obsah částic <od 1mm s vlhkosti > 30%	20% rozptýlených v objemu
Maximální obsah částic <od 1mm s vlhkosti < 20%	5% rozptýlených v objemu
Maximální hladina dusíku	1%
Maximální hladina síry	1g/kg
Maximální hladina chloru	0.5g/kg
Teplota tání popela	> 1100 stC