


A - Půdorys ( 1:50 )



LEGENDA :



spínač jednofázový 10A/250V, IP54

SOUPLIS SVÍTIDEL :

- 1 D – VRTYCH a.s. 1W-150H-DINGO-e Svítidlo pro osvětlení komunikací  
2 E – VRTYCH a.s. VPEI-I-RN-254-EP Průmyslové zděnkové, zavěšené

POZNÁMKY :

- 1 – Kabely uvnitř budovy budou uloženy pod omítkou (drážky provede profese elektro)  
2 – Kabely pod přístřeškem v drážkách např. CABLOFIL v zemi – PVC trubkách  
3 – Ovládací osvětlení svítidel D (DINGO) bude provedeno z místnosti pro obsluhu

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400V /TN-C-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : ZÁKLADNÍ: Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S

ZVŠEŠENÁ: Automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN-C-S a doplňujícím pospojováním

VNĚJŠÍ VLIVY : Dle protokolu č.08/2013

Normální (v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3)

Zvýšit nebezpečné venkovním prostředí vyplyná z ČSN 33 2000-4-41 ed.2

INDEX	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ZMĚNA			

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Puhař Martin Ing., CSc	Počet A4	2	Pořadové číslo	
Projektant	Urban Ladislav	Technická kontrola	Ing.Březina				
<b>lbp</b>							
ZAKÁZKA:				Ostrov - vstupní objekt A			
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV				Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Silnoproudá elektrotechnika			
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz				OBSAH:			
				<b>Osvětlení pod přístřeškem</b>			
				Vězeňská služba České republiky			
				Číslo zakázky			
				8087-26			
				Číslo archivní:			
				BPO 3-88791			