VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

Projekt:	Vstupní objekt A		
POL.	ROZMĚRY (mm)	KS	POPIS - vnitřní/příchozí rozměr
1		1L+1P	700/1970mm dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, plné, laminované ocelová zárubeň do zdiva tl.125mm nástřik komaxit klika-klika, zámek WC odjistatelný zvenčí
2		1L	800/1970mm dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, plné, laminované ocelová zárubeň do zdiva tl.125mm nástřik komaxit kování koule-klika, zámek bezpečnostní vložkový s el.kontaktem pro odblokování magnetu, zabudované el.zařízení (magnety+akusignalizace - přívodní kabely uvnitř rámů) samozavírač s klasifikací C3 a nastavitelnou rychlostí zavírání
3		1	1150/1500mm vnitřní okno pevně zasklené Al rám, bezpečnostní prosklení 2B2 (ochrana proti poranění) dřevěný parapet upravený pro zabudování přesuvných misek přesuvná miska/box - ks 1 zabudované komunikační zařízení (přívodní kabely uvnitř rámů)
4		1	3900/1500mm vnitřní stěna pevně zasklená s otevíravými částečně proskleními dveřmi Al rám, bezpečnostní prosklení 2B2 (ochrana proti poranění) dřevěný parapet upravený pro zabudování přesuvných misek přesuvná miska/box - ks 1 kování koule-koule, zámek bezpečnostní vložkový s el.kontaktem pro odblokování magnetu zabudované komunikační zařízení (přívodní kabely uvnitř rámů) samozavírač s klasifikací C3 a nastavitelnou rychlostí zavírání

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN

Projekt:	Vstupní objekt A	
POL.	POPIS - pohled ze směru pantů	
5		vnitřní kat s dveřmi a sklopným podávacím okénkem kování koule-koule, zámek bezpečnostní vložkový s el.kontaktem pro odblokování magnetu, zabudované el.zařízení (magnety+akusignalizace - přívodní kabely uvnitř rámů) + pomocné profily pro montáž přídržných magnetů samozavírač s klasifikací C3 a nastavitelnou rychlostí zavírání

POZNÁMKY k bezpečnostním parametrům výplní

- certifikaty dle ČSN P ENV 1627 součástí dokumentace skutečného provedení

katry:
- musí splňovat požadavky BT 3
- pevné části katrů musí být ukotveny do stavebních konstrukcí nerozebíratelnými spoji
- mřížové dveře musí být chráněny proti vysazení

mříže:
- musí splňovat požadavky BT 3
- povrchová úprava mříží musí být antikorozní
- mříže musí být ukotveny do stavebních konstrukcí nerozebíratelnými spoji

Poznámky k výplním otvorů - obecné:

- před započetím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na staveбě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- celková hodnota součinitele prostupu tepla výplní (vč. rámu) 1.3 W/m2K
- vnitřní postformingové parapety pro Al-okna, vnější parapety klempířské
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce (+ krytky, přípravy, ...)

VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ A OKEN

Projekt:	Vstupní objekt A		
POL.	ROZMĚRY (mm)	KS	POPIS
10	mřížBT3	2	600/600mm okno jednokřídlé sklopné Al rám s přerušeným tepelným mostem, izolační sklo neprůhledné součinitel prostupu tepla celé konstrukce Uh = 1.3W/m2K vnitřní postformingový parapet pro Al-okna, tl.250mm vnější parapet RŠ 250 - klempířské lemování/poplastovaný plech 0.6mm + mřížz bezpečnostní třídě BT3
11	mřížBT3	1	1200/1300mm okno pevně zasklené se sklopným nadvětlíkem Al rám s přerušeným tepelným mostem, izolační sklo součinitel prostupu tepla celé konstrukce Uh = 1.3W/m2K vnitřní postformingový parapet pro Al-okna, tl.250mm vnější parapet RŠ 250 - klempířské lemování/poplastovaný plech 0.6mm + mřížz bezpečnostní třídě BT3
12	 mřížBT3	1	2250/1500mm okno otevíravé a sklopné zasklené zvnějšku neprůhledným bezpečnostním sklem s balistickou odolností TBO 6 Al rám s přerušeným tepelným mostem, izolační sklo součinitel prostupu tepla celé konstrukce Uh = 1.3W/m2K vnitřní postformingový parapet pro Al-okna, tl.250mm vnější parapet RŠ 250 - klempířské lemování/poplastovaný plech 0.6mm + mřížz bezpečnostní třídě BT3
13	TBO 6	1	3000/1500mm okno pevně zasklené zvnějšku neprůhledným bezpečnostním sklem s balistickou odolností TBO 6 Al rám s přerušeným tepelným mostem, izolační sklo součinitel prostupu tepla celé konstrukce Uh = 1.3W/m2K vnitřní postformingový parapet pro Al-okna, tl.250mm vnější parapet RŠ 250 - klempířské lemování/poplastovaný plech 0.6mm

VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ A OKEN

Projekt:	Vstupní objekt A		
POL.	ROZMĚRY (mm)	KS	POPIS
14	 BT2	1L	dveře do otvoru 1100/2100mm
15	 BT3	1L	dveře jednokřídlé, otevíravé, ze 2/3 prosklené Al rám s přerušeným tepelným mostem, izolační sklo součinitel prostupu tepla celé konstrukce Uh = 1.3W/m2K dveře v bezpečnosti třídě BT3 kování koule-koule, zámek bezpečnostní vložkový s el.kontaktem pro odblokování magnetu, zabudované el.zařízení (magnety+akusignalizace - přívodní kabely uvnitř rámů) samozavírač s klasifikací C3 a nastavitelnou rychlostí zavírání
16	 BT2	1P	dveře do otvoru 1100/2400mm dveře jednokřídlé, otevíravé, ze 2/3 prosklené, s otevíravým nadvětlíkem Al rám s přerušeným tepelným mostem, izolační sklo součinitel prostupu tepla celé konstrukce Uh = 1.3W/m2K dveře v bezpečnosti třídě BT2 kování koule-koule, zámek bezpečnostní vložkový s el.kontaktem pro odblokování magnetu, zabudované el.zařízení (magnety+akusignalizace - přívodní kabely uvnitř rámů) samozavírač s klasifikací C3 a nastavitelnou rychlostí zavírání + mřížz bezpečnostní třídě BT3 před nadvětlíkem
17	 BT2	1L	dveře do otvoru 1100/2400mm dveře dvoukřídlé, otevíravé, ze 2/3 prosklené, s otevíravým nadvětlíkem Al rám s přerušeným tepelným mostem, izolační sklo součinitel prostupu tepla celé konstrukce Uh = 1.3W/m2K dveře v bezpečnosti třídě BT2 kování koule-koule, zámek bezpečnostní vložkový s el.kontaktem pro odblokování magnetu, zabudované el.zařízení (magnety+akusignalizace - přívodní kabely uvnitř rámů) samozavírač s klasifikací C3 a nastavitelnou rychlostí zavírání + mřížz bezpečnostní třídě BT3 před nadvětlíkem

INDEX	DATUM	JMÉNO	POPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Puhař Martin Ing., CSc.	1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Technická kontrola		

bpo®

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA:	Ostrov - vstupní objekt A	Počet A4	6
ČÁST (SO,PS):	Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Architektonicko-stavební řešení	Stupeň projektu	PST
		Datum dokončení	07.05.2015
OBSAH:	**Výpisy**	Číslo zakázky	8087-26
OBJEDNATEL:	Vězeňská služba České republiky	Číslo archivu	BPO 5-88411

Pořadové číslo: **7**