



## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **I. Smluvní strany**

#### **ČESKÁ REPUBLIKA**

##### **Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne  
1. 7. 2015, č. j.: VS 26/018/001/2015-50/PERS/206 ředitel věznice vrchní rada  
plk. Ing. Pavel Zange  
adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov  
IČO: 002 12 423  
DIČ: není plátcem DPH  
bankovní spojení: ČNB Plzeň  
číslo účtu: 17337881/0710

**jako objednatel na straně jedné a**

##### **TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby**

se sídlem Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,  
oddíl C, vložka 812, jejímž jménem jedná Stanislav Tichý a Ing. Luboš Zýka - jednatele  
společnosti  
IČ: 405 23 284  
DIČ: CZ40523284  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Karlovy Vary  
číslo účtu: 1003063044/5500

**jako zhotovitel na straně druhé**

Obě smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méně prací, na změně termínu dokončení  
a na uzavření tohoto dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2016.

#### **Za prvé:**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2016 (dále  
jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla  
spočívajícího v:

- a) opravě poškozené kanalizace (bourání kolektoru, včetně opravy a montáž potrubí PVC DN 300, včetně obetonování) – navýšení rozpočtu

- b) sanaci kanalizace – vyvložkování poškozených míst, mimo místo havárie – navýšení rozpočtu
- c) odpočtu neprovedené pokládky potrubí z KT DN 300, včetně dodávky materiálu a v odpočtu odvozu zeminy, včetně dodávky štěrkopísku – snížení rozpočtu

#### **Za druhé:**

Tímto dodatkem č. 1 se ruší a nahrazuje ustanovení čl. IV. Doba a místo plnění, bod 1. „SOD“ takto:

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do **30. 4. 2016**.

#### **Za třetí:**

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, bod 1. „SOD“ takto:

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Cena SOD bez DPH</b>         | <b>584.069,00 Kč</b>  |
| <b>Cena dodatku č. 1</b>        | <b>- 2.953,000 Kč</b> |
| Vícepráce č. 1                  | 38.998,00 Kč          |
| Vícepráce č. 2                  | 29.940,00 Kč          |
| Méně práce                      | - 71.891,00 Kč        |
| <b>Cena díla celkem bez DPH</b> | <b>581.116,00 Kč</b>  |

sazba 21 % DPH: 122.034,00 Kč

**slovy: sedm set tři tisíce sto padesát korun českých (včetně DPH)**

Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele a je nejvýše přípustná, a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Uvedená cena může být měněna pouze v případě změny sazby DPH nebo v případě oboustranně odsouhlasené změny rozsahu plnění.

#### **Závěrečná ujednání Dodatku č. 1**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Ostatní ustanovení „SOD“, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: oprava poškozené kanalizace - vícepráce

Příloha č. 2: sanace kanalizace – vyvložkování poškozených míst - vícepráce

Příloha č. 3: cenová nabídka – méně práce

V Ostrově dne: 01. 04. 2016

číslo: VS-14877-6/ČJ-2016-800740

Za objednatele:


  
vrchní rada  
plk. Ing. Pavel Zange  
ředitel věznice

ČESKÁ REPUBLIKA  
Vězeňská služba České republiky  
Věznice Ostrov, pošt. schránka 100  
363 50 OSTROV  
(4)

V Karlových Varech dne:

23. 03. 2016

Za zhotovitele:

  
Ing. Luboš Zýka  
jednatel společnosti

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Číslo zakázky | 2016/022                          |
| Zakázka       | OSTROV-VĚZNICE-HAVÁRIE KANALIZACE |
| Klasifikace   |                                   |
| Fáze          | Založená nabídka                  |
| Komentář      |                                   |

## Verze

|          |         |
|----------|---------|
| Popis    | Nabídka |
| Komentář |         |

## Firmy

|           |       |
|-----------|-------|
| Typ Firmy | Název |
|-----------|-------|

## Uživatelé

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Význam (funkce) | Jméno                          |
| Zpracovatel     | Samostatný kalkulant/rozpočtář |

Zakázka:

**OSTROV-VÉZNICE-HAVÁRIE KANALIZACE**

| Popis                                            | Cena              | Hmotnost | DPH   | Cena s DPH |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------|
| IO 01 VP1: Oprava poškozené kanalizace-vícepráce |                   |          |       |            |
| 001: Zemní práce                                 | 38 998            | 3,7      | 8 190 | 47 188     |
| 003: Svislé konstrukce                           | 6 656             |          | 1 398 | 8 054      |
| 008: Trubní vedení                               | 4 964             | 3,6      | 1 043 | 6 007      |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                  | 14 864            | 0,1      | 3 121 | 17 986     |
| 099: Přesun hmot HSV                             | 10 189            |          | 2 140 | 12 329     |
|                                                  | 2 325             |          | 488   | 2 813      |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                          | <b>38 998</b>     |          |       |            |
| <b>DPH</b>                                       | <b>8 190</b>      |          |       |            |
| DPH 21 % ze základny: 38 998                     | 8 190             |          |       |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                       | <b>47 188 CZK</b> |          |       |            |

| Poř.                                                    | Typ | Kód       | Alter. kód | Popis                                                                                     | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|--------|------------|--------|
| <b>IO 01 VP1: Oprava poškozené kanalizace-vícepráce</b> |     |           |            |                                                                                           |     |                 |        |        |            |        |
| <b>001: Zemní práce</b>                                 |     |           |            |                                                                                           |     |                 |        |        |            |        |
| 11.                                                     | SP  | 171201201 |            | Uložení sypaniny na skládky                                                               | m3  | 16,25           | -      | 16,25  | 16,60      | 38 998 |
| 143.                                                    | SP  | 162301102 |            | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                               | m3  | 16,25           | -      | 16,25  | 83,73      | 6 656  |
| 148.                                                    | SP  | 167101101 |            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                           | m3  | 16,25           | -      | 16,25  | 169,45     | 2 754  |
| 150.                                                    | SP  | 139711101 |            | Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4                                    | m3  | 0,25            | -      | 0,25   | 1 860,57   | 465    |
| 151.                                                    | SP  | 161101501 |            | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4                    | m3  | 0,25            | -      | 0,25   | 844,57     | 211    |
| 152.                                                    | SP  | 162201201 |            | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4                         | m3  | 0,5             | -      | 0,5    | 192,41     | 96     |
| 157.                                                    | SP  | X15       |            | Úprava skládky-bagr+převoz                                                                | hod | 1,0             | -      | 1,0    | 1 500,00   | 1 500  |
| <b>003: Svislé konstrukce</b>                           |     |           |            |                                                                                           |     |                 |        |        |            |        |
| 149.                                                    | SP  | 380321441 |            | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 150 mm | m3  | 1,417           | -      | 1,417  | 3 503,43   | 4 964  |
| <b>008: Trubní vedení</b>                               |     |           |            |                                                                                           |     |                 |        |        |            |        |
| 153.                                                    | SP  | 871373121 |            | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300             | m   | 6,0             | -      | 6,0    | 105,00     | 630    |
| 154.                                                    | SP  | 899623161 |            | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu        | m3  | 1,583           | -      | 1,583  | 2 756,83   | 4 364  |
| 155.                                                    | H   | 28611339  |            | Trubka kanalizace plastová KGEM-315x2000 mm SN8                                           | kus | 3,0             | -      | 3,0    | 1 770,00   | 5 310  |
| 156.                                                    | H   | 28611534  |            | Přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 315                         | kus | 1,0             | -      | 1,0    | 4 560,00   | 4 560  |
| <b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>                  |     |           |            |                                                                                           |     |                 |        |        |            |        |
| 144.                                                    | SP  | 961055111 |            | Bourání základů ze ŽB                                                                     | m3  | 1,417           | -      | 1,417  | 4 863,51   | 6 892  |
| 145.                                                    | SP  | 979011111 |            | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží                                    | t   | 3,401           | -      | 3,401  | 246,63     | 839    |
| 146.                                                    | SP  | 979082111 |            | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                       | t   | 6,802           | -      | 6,802  | 208,82     | 1 420  |
| 147.                                                    | SP  | 979082113 |            | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m                                   | t   | 3,401           | -      | 3,401  | 305,28     | 1 038  |
| <b>009: Přesun hmot HSV</b>                             |     |           |            |                                                                                           |     |                 |        |        |            |        |
| 29.                                                     | SP  | 979082213 |            | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                   | t   | 3,401           | -      | 3,401  | 45,20      | 154    |
| 33.                                                     | SP  | 979087212 |            | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                              | t   | 3,401           | -      | 3,401  | 142,70     | 485    |
| 131.                                                    | SP  | 998275101 |            | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                          | t   | 7,142           | -      | 7,142  | 236,00     | 1 686  |

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Číslo zakázky | 2016/022                          |
| Zakázka       | OSTROV-VÉZNICE-HAVÁRIE KANALIZACE |
| Klasifikace   |                                   |
| Fáze          | Založená nabídka                  |
| Komentář      |                                   |

## Verze

|          |         |
|----------|---------|
| Popis    | Nabídka |
| Komentář |         |

## Firmy

|           |       |
|-----------|-------|
| Typ Firmy | Název |
|-----------|-------|

## Uživatelé

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Význam (funkce) | Jméno                          |
| Zpracovatel     | Samostatný kalkulant/rozpočtář |

Zakázka:

**OSTROV-VÉZNICE-HAVÁRIE KANALIZACE**

| Popis                                                                     | Cena              | Hmotnost | DPH   | Cena s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------|
| IO 01 VP2: Sanace kanalizace - vyvložkování poškozených míst mimo havárii | 29 940            |          | 6 287 | 36 227     |
| 008: Trubní vedení                                                        | 29 940            |          | 6 287 | 36 227     |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                                                   | <b>29 940</b>     |          |       |            |
| <b>DPH</b>                                                                | <b>6 287</b>      |          |       |            |
| DPH 21 % ze základny: 29 940                                              | 6 287             |          |       |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>                                                | <b>36 227 CZK</b> |          |       |            |



| Poř.                                                                     | Typ | Kód | Alter. kód | Popis                                                                      | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|--------|
| IO 01 VP2: Sanace kanalizace - vyložkování poškozených míst mimo havárii |     |     |            |                                                                            |     |                 |         |        |            |        |
| 008: Trubní vedení                                                       |     |     |            |                                                                            |     |                 |         |        |            |        |
| 158.                                                                     | SUB | X16 |            | Sanace kanalizace DN300 dle kam prohlídky ve staničení 1,5m + 9,5m + 13,3m | kus | 3,0             | —       | 3,0    | 4 785,00   | 29 940 |
| 159.                                                                     | SUB | X17 |            | Sanace kanalizace DN300 dle kam prohlídky ve staničení 26,5m v dl. 2,5m    | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 13 585,00  | 14 355 |
| 160.                                                                     | SUB | X18 |            | Čištění kanalizace před sanací                                             | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 2 000,00   | 2 000  |

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Číslo zakázky | 2016/022                          |
| Zakázka       | OSTROV-VĚZNICE-HAVÁRIE KANALIZACE |
| Klasifikace   |                                   |
| Fáze          | Založená nabídka                  |
| Komentář      |                                   |

## Verze

|          |         |
|----------|---------|
| Popis    | Nabídka |
| Komentář |         |

## Firmy

|           |       |
|-----------|-------|
| Typ Firmy | Název |
|-----------|-------|

## Uživatelé

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Význam (funkce) | Jméno                          |
| Zpracovatel     | Samostatný kalkulant/rozpočtář |

Zakázka:

**OSTROV-VÉZNICE-HAVÁRIE KANALIZACE**  
Popis

|                                    | Cena                | Hmotnost | DPH      | Cena s DPH |
|------------------------------------|---------------------|----------|----------|------------|
| IO 01: Oprava poškozené kanalizace | - 71 891            | - 73,1   | - 15 097 | - 86 988   |
| 001: Zemní práce                   | - 34 219            | - 72,1   | - 7 186  | - 41 405   |
| 008: Trubní vedení                 | - 20 418            | - 1,0    | - 4 288  | - 24 706   |
| 099: Přesun hmot HSV               | - 17 254            |          | - 3 623  | - 20 878   |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>            | <b>- 71 891</b>     |          |          |            |
| <b>DPH</b>                         | <b>- 15 097</b>     |          |          |            |
| DPH 21 % ze základny: -71 891      | - 15 097            |          |          |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>         | <b>- 86 988 CZK</b> |          |          |            |

| Poř.                                      | Typ | Kód       | Alter. kód | Popis                                                                                           | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra   | Jedn. cena | Cena     |
|-------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|----------|------------|----------|
| <b>IO 01: Oprava poškozené kanalizace</b> |     |           |            |                                                                                                 |    |                 |          |          |            |          |
| <b>001: Zemní práce</b>                   |     |           |            |                                                                                                 |    |                 |          |          |            |          |
| 11.                                       | SP  | 171201201 |            | Uložení sypaniny na skládky                                                                     |    |                 |          |          |            | - 71 891 |
| 115.                                      | H   | 58337331  |            | Stěrkopisek frakce 0-22                                                                         | m3 | 39,2            | -        | - 39,2   | 16,60      | - 34 219 |
| 143.                                      | SP  | 162301102 |            | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                     | t  | - 72,11         | -        | - 72,11  | 420,00     | - 30 286 |
|                                           |     |           |            |                                                                                                 | m3 | - 39,2          | -        | - 39,2   | 83,73      | - 3 282  |
| <b>008: Trubní vedení</b>                 |     |           |            |                                                                                                 |    |                 |          |          |            |          |
| 121.                                      | SP  | 831372121 |            | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 | m  | - 10,0          | -        | - 10,0   | 461,79     | - 20 418 |
| 128.                                      | H   | 59710707  |            | Trouba kameninová glazovaná DN300mm L2 50m spojovací systém C Třída 240                         | m  | - 10,0          | -        | - 10,0   | 1 580,00   | - 15 800 |
| <b>099: Přesun hmot HSV</b>               |     |           |            |                                                                                                 |    |                 |          |          |            |          |
| 131.                                      | SP  | 998275101 |            | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                | t  | - 73,111        | -        | - 73,111 | 236,00     | - 17 254 |
|                                           |     |           |            |                                                                                                 |    |                 |          |          |            | - 17 254 |