Projekt	**VZT KOLOVÁ**
Část projektu	**1NP-WC**
Zpracoval	**STEJSKAL**
Datum	**6.4.2016**

Podlaží	**Materiál**	**Výrobce**	**Název**	**Typ**	**Ks**	**Area**	**Pozice**
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Talířový ventil	KVB 100	1,00	0,00	17
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Talířový ventil	KVB 125	1,00	0,00	11
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Talířový ventil	KVB 125	1,00	0,00	13
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Talířový ventil	KVB 125	1,00	0,00	15
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro oblouk	BU 112 90	1,00	0,00	9
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro osový přechod	RCFU 100 80	1,00	0,00	3.5.
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro osový přechod	RCFU 150 125	1,00	0,00	3.4.
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro osový přechod	RCLU 125 112	4,00	0,00	3.3.
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro osový přechod	RCLU 160 150	1,00	0,00	3.2.
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro T-kus	TCPU 160 80	1,00	0,00	2
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro T-kus	TCU 125 112	1,00	0,00	7
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro T-kus	TCU150 112	1,00	0,00	5
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 112 100	1,00	0,00	12
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 112 1652	1,00	0,00	8
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 112 95	1,00	0,00	10
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 112 95	1,00	0,00	14
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 125 1737	1,00	0,00	6
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 125 95	4,00	0,00	3
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 150 958	1,00	0,00	4
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 160 1173	1,00	0,00	1
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 160 95	1,00	0,00	3.1.
1NP	Galvanizováno	LINDAB	Spiro přímá trouba	SR 80 216	1,00	0,00	16
		ELEKTRODESIGN	Odtahový ventilátor	TD 500/160	1.00	0.00	0.