Legenda (stávající stav) :

- Stávající objekty
- Polohopisné geodetické zaměření
- Výškopisné zaměření geodetem
- Výškopis dopočtený (interpolace)
- Oplocení
- Podzemní rozvod NN
- Podzemní rozvod V.O.
- Vodovod
- Jednotná kanalizace
- Nadzemní parovod
- Podzemní rozvod slaboproudu
- Rozvod NN (dle projektu)
- Topný kanál (dle projektu)
- Strom
- Svítidlo V.O.

Legenda (návrh) :

- Navrhovaná hala
- Navrhovaný okapový chodníček vč. žlabovek
- Navrhovaná pojížděná zpevněná plocha (zámková dlažba)
- Navrhovaná pochozí zpevněná plocha (zámková dlažba)
- Navrhované ozelenění po provedení terénních úprav
- Navrhovaná kanalizace vč. přípojky (viz D.2.)
- Ruční kanalizace (viz D.2.)
- Navrhovaný vodovod (viz D.2.)
- Navrhovaný teplovod (viz D.3.)
- Navrhovaný přívod elektro NN (viz D.4.)
- Navrhovaná přípojka V.O. (viz D.4.)
- Ruční rozvod V.O. (viz D.4.)

LEGENDA

	areálové slaboproudé rozvody - úložná trasa
	areálové slaboproudé rozvody - trasa ve stávajícím kabelovodu
Kx	kabelová komora stávající
LAN	kabel - datová síť, 8x50/125 OM3 optický univerzální, v trubce HDPE40
TF	kabel - telefon, TCEPKPFLE 5x4x0.8 metalický
R	kabel - rozhlas, CYKCY 3x1,5 metalický
PZTS	kabel - poplachový, zabezpečovací a tísňový systém, TCEKPFLE 24P1.0D metalický
EPS	kabely - elektrická požární signalizace, TCEPKPFLE 1x4x0.8 metalický + TCEPKPFLE 3x4x0.8 metalický
251	rozvaděč - slaboproud, na povrchu, v = 1000 mm
381	rozvaděč SK, není předmětem PD
rez.	kabelová rezerva
PS 110	trubka AROT PS 110, v kabelové rýze - v přechodech pod komunikacemi (KR š.500/h.1100) obetonovat
HDPE40	trubka pro optický kabel, jednoplášťová HDPE
KR	kabelová rýha kabel. lože ze zeminy s odstraněním kamenů přes 3 cm, podsyp 50 mm, zásyp 100 mm (mimo přechodů pod komunikacemi)

zodpovědný projektant :	Ing. J. Mothejzík	zpracovatel :	Ing. J. Mothejzík
investor:	ČR, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, Praha 4		K+B ELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER+BRAUN Domažlická 172a, 318 00 Plzeň e-mail: kbelektro@kbelektro.cz tel.: 377 832 111 fax: 377 832 119
název akce :	VĚZNICE PŘÍBRAM Výstavba výrobně vzdělávací haly		měřítko : 1:500 poč. form. A4 : 8 stupeň PD : DSP+DPS datum zprac. : 01/2015 číslo zakázky : 5222/14
název části :	D.5. - Elektroinstalace slaboproudá		
název přílohy :	Situace	číslo přílohy : D.5.05	číslo paré :