



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Stráž pod Ralskem

Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem

Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.: VS-95626-3/ČJ-2016-801350

VYŘIZUJE: Petra Herbstová

TELEFON: 487 878 235

FAX: 487 878 211

E-MAIL: pherbstova@vez.spr.justice.cz

E - ZAK

Ve Stráži pod Ralskem dne 12. 7. 2016

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na stavební práce
s názvem

„Stráž pod Ralskem – oprava víceúčelového sálu“

(dále jen „výzva“)

I.

Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67
Praha 4, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 2. 2016,
č. j.: VS-2632-10/ČJ-2016-800020-26 vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel
Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby: Bc. Petr Zemenčík tel.: 487 878 230
e-mail: pzemencik@vez.spr.justice.cz

Ing. Ladislav Šiša tel.: 487 878 231
e-mail: lsisa@vez.spr.justice.cz

Petra Herbstová tel.: 487 878 235
e-mail: pherbstova@vez.spr.justice.cz

Radek Král tel.: 487 878 236
e-mail: rkral@vez.spr.justice.cz

II.

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava víceúčelového sálu, sociálního zařízení a přilehlých
místností v objektu č. 14 (administrativní budova) formou výměny většiny stávajících prvků

a komponentů za nové. Objekt č. 14 se nachází ve střeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem.

Oprava elektroinstalace, rozvaděčů a osvětlení bude realizována dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) s drobnou odchylkou – např. jiný typ osvětlovacích těles, navíc bude elektroinstalačně řešena místnost č. 138 (sociální zařízení): PD „Stráž pod Ralskem – víceúčelový sál, objekt č. 14“. PD byla vypracována projektantem Ing. Otou Pourem, IČO: 10402314, datum vypracování 1. 8. 2014, zakázkové číslo P - 314083. PD tvoří přílohu č. 8 této výzvy. Odchylka oproti PD je specifikována v doplňujících elektroinstalačních informacích. Doplňující elektroinstalační informace tvoří přílohu č. 9 této výzvy.

Přesný rozsah veřejné zakázky je dále uveden výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Technický popis objektů

Objekt č. 14 (administrativní budova) je podsklepený dvoupodlažní objekt a byl vybudován v roce 1975. V 1. NP tohoto objektu se nachází víceúčelový sál, sociální zařízení a přilehlé místnosti. Víceúčelový sál slouží pro potřeby příslušníků a zaměstnanců – jako tělocvična a shromažďovací místnost. Dále se zde pořádají různé kulturní a společenské akce pro příslušníky a zaměstnance, například dětský den, mikulášská besídka atd.

Tyto prostory jsou vzhledem ke svému stáří velmi zastaralé a téměř v havarijním stavu. Prostory působí velmi neesteticky. V sociálním zařízení se vyskytují stále častěji závady a poruchy na vodoinstalaci, elektroinstalaci, odvětrávání místností s WC je řešeno neúčinně. Ve víceúčelovém sále se vyskytují závady a poruchy na elektroinstalaci a topení, v kritickém stavu je parketová podlaha včetně poškozené izolace podlahy. Vytápění sálu stávajícími topnými tělesy je málo účinné, tepelná pohoda u pořádajících akcí není zajištěna. Osvětlení sálu zastaralými osvětlovacími tělesy je nedostatečné. Na vstupních chodbách je poškozená dlažba a poškozené PVC linoleum. Na povrchu zdí je umístěna původní elektroinstalace, na chodbě jsou umístěny původní elektro rozvaděče.

Situační plán objektu (1. NP) tvoří přílohu č. 4 této výzvy, plán místností přílohu č. 5 této výzvy, fotodokumentace místností tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

Popis způsobu řešení opravy

Oprava místností bude provedena formou výměny většiny stávajících prvků a komponentů za nové.

V rámci opravy zhotovitel provede demontáž stávajících prvků a komponentů, dodání a montáž nových prvků a komponentů, potřebné instalatérské, elektroinstalační, topenářské a zednické související práce (např. vyrovnání stěn, rohů, podlahy, štukování, výmalba, nátěr kovových prvků), výchozí elektroinstalační revizi před uvedením do provozu v souladu s platnými normami včetně dokumentace skutečného provedení, revizi požárních hlásičů, zkoušku těsnosti topení atd. Dále zhotovitel zajistí odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu dle platných právních předpisů.

Oprava elektroinstalace, rozvaděčů a osvětlení bude realizována dle PD s drobnou odchylkou a dle doplňujících elektroinstalačních informací. PD v tištěné podobě bude předána vítěznému uchazeči.

Požadované práce od zhotovitele

V sociálním zařízení (místnost č. 138) budou zhotovitelem téměř všechny stávající prvky a komponenty demontovány (dlažba, umyvadlo, baterie, WC, elektroinstalační prvky, osvětlovací tělesa, dveře atd.), dodány a namontovány nové prvky a komponenty. Bude instalováno nové umyvadlo včetně pákové baterie a zrcadla, nové WC kombi, budou opraveny rozvody vody a odpadů formou výměny za nové, včetně zasekání do zdi. Dojde zde k opravě stropu, bude instalován, minerální, kazetový, rozebíratelný podhled ve výšce 2,5 m. Nová elektroinstalace pro osvětlení a ventilátor bude zasekána do zdi a napojena do podružného chodbového rozvaděče RP5 na nově zhotovený jistič okruh FB21 síť TN-C-S (rozdíl oproti PD - elektroinstalace této místnosti není v PD řešena) dle doplňujících

elektroinstalačních informací. Oprava osvětlení bude provedena formou výměny stávajících 2 ks osvětlovacích těles za nová, LED svítidla hranatá, (1x 12W – místnost s WC, 1x 16W – místnost s umyvadlem), vestavěná do kazetového podhledu. Zdi budou opraveny formou pokládky nových obkladů do výšky 1,8 m, zeď mezi obklady a podhledem bude opravena oškrábáním, vyrovnáním, štukováním a výmalbou. Odvětrávání bude opraveno instalací nového ventilátoru s časovým doběhem o průměru 100mm včetně vedení, který bude spínán společně s osvětlením. Bude zachována funkčnost stávajícího vedení zásuvkového okruhu (propojení v podhledu). Stávající interiérové dveře na WC (1 ks) budou opraveny formou výměny za nové, interiérové, plné, včetně nového kování, zárubně budou zrenovovány. Dále bude opravena podlaha formou pokládky nové protiskluzové dlažby do flexibilního lepidla u WC i umyvadla min. R10 včetně nové hydroizolace podlah a hydroizolace obvodových zdí do výšky 0,2 m. Provedeny budou zednické opravy (oškrábání stěn, vyrovnání stěn, rohů a podlahy, štukování), výmalba, nátěr kovových prvků.

Ve větší chodbě (místnost č. 114) budou zhotovitelem téměř všechny prvky a komponenty demontovány (dlažba, rozvaděče, elektroinstalační prvky, osvětlovací tělesa, dveře atd.), dodány a namontovány nové prvky a komponenty. Dojde zde k opravě stropu, bude instalován minerální, kazetový, rozebíratelný podhled ve výšce 2,6 m. Tři stěny budou opraveny vyrovnáním sádkartonovými deskami do výše 2,6 m (kromě stěny vedoucí na sociální zařízení). Na stěně vedoucí na sociální zařízení bude elektroinstalace se svislým vedením zasekána do zdi, zeď opravena oškrábáním, vyrovnáním, štukováním a výmalbou. Elektro vedení nad rozvaděči bude zakryto širokým plastovým žlabem. Elektroinstalace bude opravena dle vyhotovené PD s drobnou odchylkou (např. jiný typ osvětlovacích těles). Oprava osvětlení bude provedena formou výměny stávajících 2 ks osvětlovacích těles za nová LED tělesa (2x panel 600 mm x 600 mm, 38W), budou vestavěna do kazetového podhledu. Ocelové jednokřídlé dveře vedoucí do místnosti č. 133 (kantýna - výdejní okénko) budou opraveny formou výměny za plastové, interiérové, 90L, včetně nových zárubní, prahu a kování, zbývající stavební otvor bude dozděn vhodným materiálem. Dvoukřídlé dřevěné dveře vedoucí do místnosti č. 145 (menší chodba) budou zrušeny, stavební otvor bude opraven dřevěnými obložkami. Stávající interiérové dveře (3 ks) budou opraveny formou výměny za nové, interiérové, plné, včetně nového kování a prahu, zárubně budou zrenovovány. Dále bude opravena podlaha formou pokládky nové dlažby do flexibilního lepidla včetně soklu v. 80 mm. Provedeny budou zednické opravy (oškrábání stěn, vyrovnání stěn, rohů a podlahy, štukování), výmalba, nátěr kovových prvků.

V menší chodbě (místnost č. 145) budou zhotovitelem téměř všechny prvky a komponenty demontovány (PVC linoleum, elektroinstalační prvky, osvětlovací tělesa, dveře atd.), dodány a namontovány nové prvky a komponenty. Dojde zde k opravě stropu, bude instalován minerální, kazetový, rozebíratelný podhled ve výšce 2,6 m. Elektroinstalace bude opravena dle vyhotovené PD s drobnou odchylkou (např. jiný typ osvětlovacího tělesa) a zasekána do zdi. Oprava osvětlení bude provedena formou výměny stávajícího 1 ks osvětlovacího tělesa za nové LED těleso (1x panel 600 mm x 600 mm, 18W), bude vestavěno do kazetového podhledu. Zeď bude opravena oškrábáním, vyrovnáním, štukováním a výmalbou. Ocelové dvoukřídlé dveře vedoucí do místnosti č. 141 (víceúčelový sál) budou opraveny formou výměny za nové, plastové, plné, dvoukřídlé, interiérové, včetně nových zárubní, prahu a kování. Stávající interiérové dveře (2 ks) budou opraveny formou výměny za nové, interiérové, plné, včetně nového kování a prahu, zárubně budou zrenovovány. Dále bude opravena podlaha formou pokládky nové dlažby do flexibilního lepidla včetně soklu v. 80 mm. Provedeny budou zednické opravy (oškrábání stěn, vyrovnání stěn, rohů a podlahy, štukování), výmalba, nátěr kovových prvků.

Ve víceúčelovém sálu (místnost č. 141) budou zhotovitelem téměř všechny prvky a komponenty demontovány (parketová podlaha, dřevěné palubkové obložení zdí a radiátorů, dřevěné palubkové pódium včetně promítacího plátna, elektroinstalační prvky, ventilace, požární hlásiče, osvětlovací tělesa, radiátory včetně potrubí, dveře 3 ks, malé okno

1 ks, promítací okénko 2 ks, nadbytečné kovové prvky atd.), dodány a namontovány nové prvky a komponenty. Dojde zde k opravě stropu, bude instalován minerální, kazetový, rozebíratelný podhled ve výšce nad bočními okny a zároveň pod vodorovnou stropní ocelovou konstrukcí (výška cca 4,2 m). Oprava osvětlení bude provedena formou výměny stávajících osvětlovacích těles za nová, LED tělesa (15x panel 600 mm x 600 mm, 58W), budou vestavěna do kazetového podhledu. V podhledu bude opravena ventilace, zajištěna její funkčnost, vývody ve stropě opatřeny mřížkou a opraveny požární hlásiče – bude zajištěna funkčnost. Všechny stěny budou opraveny vyrovnáním OSB deskami s povrchovou úpravou struktury štku do výšky podhledu a s výmalbou desek, spoje mezi deskami budou řádně stavebně ošetřeny, aby nedocházelo ke vzniku prasklin, ocelové konstrukce budou taktéž obloženy OSB deskami s výše uvedenou povrchovou úpravou až do výšky podhledu a s výmalbou desek, spoje mezi deskami budou řádně stavebně ošetřeny. Topení bude opraveno výměnou stávajících radiátorů za nové, včetně instalace měděného potrubí v podlaze. Bude instalováno 16 ks deskových radiátorů včetně termoregulačních hlavíc o celkovém výkonu 30 kW. Nutno počítat se zednickými úpravami po demontáži 4 ks elektrických teplovodních radiátorů (průduchy obvodním zdívkem). Dojde k napojení trasy topení do sociálního zařízení - místnosti č. 138. Na stěnách a před radiátory bude do výšky 2 m instalováno vhodné dřevěné obložení s předem určenými rozestupy palubkových dílů s povrchovou úpravou vhodnou ke zvolenému odstínu podlahy, nad radiátory budou vhodné mřížky. Elektroinstalační vedení bude zakryto pod OSB deskami a nad kazetovým podhledem. Elektroinstalace bude opravena dle vyhotovené PD s drobnou odchylkou (např. jiný typ osvětlovacích těles) včetně osazení nouzového osvětlení a audio vedení. Stávající interiérové dveře (2 ks) budou opraveny formou výměny za nové, interiérové, plné, včetně nového kování a prahu, zárubně budou zrenovovány. Jedny dveře v obvodové stěně a dvě malá promítací okénka budou po demontáži trvale zazděny vhodným materiálem. Jedno malé okno bude opraveno formou výměny za nové, plastové, otvíravé/výklopné. Dále bude provedena oprava podlahy formou demontáže stávající parketové podlahy a pokládky nové, dřevěné, dubové podlahy při dodržení vhodného technologického postupu (např. úprava podkladu, oprava roštu, oprava izolace, pokládka dubových panelů, broušení, ošetření, nátěr, lakování, lištování...) a provedeno určené lajnování podlahy. Dále budou vyměněny a instalovány určené ostatní prvky. Provedeny budou potřebné zednické opravy, výmalba, nátěr kovových prvků (nátěr stropní a boční ocelové konstrukce není vyžadován). Dále bude provedena revize požárních hlásičů a zkouška těsnosti topení.

Technické parametry opravy

Objekt č. 14 (administrativní budova) – 1. PP

Místnost č. 138 (sociální zařízení)

- Rozměr místnosti: **2,9 m x 1,5 m**
- Demontáž dlažby včetně soklu: **cca 4,5 m²**
- Demontáž umyvadla a baterie: **1 ks**
- Demontáž dveří u WC: **1 ks**
- Demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn (oškrábání)
- Oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové, včetně zasekání do zdi
- Oprava hydroizolace podlahy (včetně hydroizolace obvod. zdí do výšky min. 0,2 m) : **cca 6,5 m²**
- Oprava podlahy – dodání a pokládka protiskluzové dlažby do flexibilního lepidla, min. R10: **cca 4,5 m²**
- Oprava zdí – dodání a pokládka obkladů v obou místnostech: cca do výšky **1,8 m**
- Oprava zdí - plocha mezi obklady a podhledem: vyrovnání, štukování, výmalba
- Dodání a montáž WC kombi: **1 ks**
- Dodání a montáž umyvadla se sloupkem se zakrytím odpadu pod umyvadlem: **1 ks**
- Dodání a instalace pákové baterie a zrcadla nad umyvadlem: **1 ks**
- Oprava stropu – dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu ve

výšce 2,5 m: **cca 4,5 m²**

- Oprava elektroinstalace – dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi (v PD není řešeno, bude provedeno dle doplňujících elektroinstalačních informací)
- Zachování funkčnosti stávajícího vedení zásuvkového okruhu (propojení v podhledu)
- Oprava osvětlení – dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED svítidel hranatých do podhledu (místnost s WC 1x 12W, místnost s umyvadlem 1x 16W, v PD není řešeno, (bude provedeno dle doplňujících elektroinstalačních informací): **2 ks**
- Oprava odvětrávání – dodání a instalace nového ventilátoru s časovým doběhem o průměru 100mm na WC (včetně okolního dozdění stávajícího stavebního otvoru a včetně vedení, spínání společně s osvětlením): **1 ks**
- Oprava dveří na WC – dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování a renovace zárubní: **1 ks**
- Zednické opravy (oškrábání stěn, vyrovnaní stěn, rohů a podlahy, štukování), výmalba, nátěr kovových prvků
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu

Místnost č. 114 (větší chodba)

- Rozměr místnosti: **4 m x 6 m**
- Demontáž dlažby včetně soklu: **cca 24 m²**
- Demontáž dveří: **5 ks**
- Demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles, rozvaděčů
- Odstranění stávajícího povrchu stěn (oškrábání)
- Dozdění stavebního otvoru u nových dveří vedoucích do místnosti č. 133 (kantýna - výdej. okénko) včetně povrchové stavební úpravy (např. lepidlo, perlinka, štuk, výmalba...)
- Oprava dveří – dodání a montáž nových, plastových, jednokřídlých, interiérových, 90L dveří včetně nových zárubní, kování a prahu vedoucích do místnosti č. 133 (kantýna – výdejní okénko) a včetně zednického zapravení: **1 ks**
- Úprava stavebního otvoru po demontovaných dveřích vedoucích do místnosti č. 145 (menší chodba) a dodání a montáž dřevěných obložek: **1 ks**
- Oprava dveří – dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, prahů a renovace zárubní: **3 ks**
- Oprava stropu – dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu ve výšce 2,6 m: **cca 24 m²**
- Oprava elektroinstalace – dodání a instalace nové elektroinstalace včetně rozvaděčů dle PD s drobnou odchylkou (např. jiný typ osvětlovacích těles, odchylka oproti PD specifikována v doplňujících elektroinstalačních informacích)
- Elektro vedení nad rozvaděči zakryto širokým plastovým žlabem – dodání a montáž
- Na stěně vedoucí na sociální zařízení zasekání svislé elektroinstalace do zdi
- Oprava osvětlení – dodání a instalace vestav. osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 38W, odchylka oproti PD specifikována v doplňujících elektroinstalačních informacích): **2 ks**
- Oprava zdí – vyrovnaní 3 ks stěn sádkartonovými deskami (kromě stěny vedoucí na soc. zařízení) – **do výše 2,6 m**
- Oprava zdi - vyrovnaní 1 ks stěny, štuk, výmalba (stěna vedoucí na soc. zařízení) - **do výše 2,6 m**
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby do flexibilního lepidla včetně soklu do výšky 80 mm: **cca 24 m²**
- Zednické opravy (oškrábání stěn, vyrovnaní stěn, rohů a podlahy, štukování), výmalba, nátěr kovových prvků
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu

Místnost č. 145 (menší chodba)

- Rozměr místnosti: **1,8 m x 3 m**
- Demontáž PVC linolea včetně soklu: **cca 6 m²**
- Demontáž dveří: **3 ks**

- Demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- Odstranění stávajícího povrchu stěn (oškrábání)
- Oprava dveří – dodání a montáž nových, plastových, plných, dvoukřídlých, interiérových dveří včetně nových zárubní, kování a prahu vedoucích do místnosti č. 141 (víceúčelový sál) - **1 ks**
- Oprava dveří – dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří vč. nového kování a prahů, renovace zárubní: **2 ks**
- Oprava stropu – dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu ve výšce 2,6 m: **cca 6 m²**
- Oprava elektroinstalace – dodání a instalace nové elektroinstalace dle PD s drobnou odchylkou (např. jiný typ osvětlovacích těles, odchylka oproti PD specifikována v doplňujících elektroinstalačních informacích, vč. zasekání do zdi)
- Oprava osvětlení – dodání a instalace vestavěného, osvětlovacího LED tělesa (panel 600 mm x 600 mm, 18W, odchylka oproti PD specifikována v doplňujících elektroinstalačních informacích): **1 ks**
- Oprava podlahy – dodání a pokládka dlažby do flexibilního lepidla včetně soklu do výšky 80 mm: **cca 6 m²**
- Zednické opravy (oškrábání stěn, vyrovnaní stěn, rohů a podlahy, štukování), výmalba, nátěr kovových prvků
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu

Místnost č. 141 (víceúčelový sál)

- Rozměr místnosti: **12 m x 19,5 m**
- Demontáž parketové podlahy: **cca 234 m²**
- Demontáž dřevěného palubkového obložení zdí a radiátorů
- Demontáž dřevěného palubkového pódia včetně promítacího plátna
- Demontáž dveří: **3 ks**
- Demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles, ventilace, požárních hlásičů
- Demontáž radiátorů včetně potrubí
- Demontáž oken (malé okno 1 ks, promítací okénko 2 ks): **3 ks**
- Demontáž nadbytečných kovových a ostatních prvků (např. držáků cvičebního náčiní atd.)
- Zazdění vhodným materiálem demontovaných promítacích okének: **2 ks**
- Zazdění vhodným materiálem demontovaných dveří v obvodové stěně: **1 ks**
- Oprava okénka – dodání a montáž nového plastového okénka otv/výkl: **1 ks**
- Oprava dveří – dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří vč. nového kování a prahů, renovace zárubní: **2 ks**
- Oprava stropu – dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu ve výšce nad bočními okny a zároveň pod vodorovnou stropní ocel. konstrukcí: **cca 234 m²**
- Oprava elektroinstalace – dodání a instalace nové, zakryté elektroinstalace dle PD s drobnou odchylkou (např. jiný typ osvětlovacích těles, odchylka oproti PD specifikována v doplňujících elektroinstalačních informacích), včetně nouzového osvětlení a audio vedení
- Oprava osvětlení – dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 58W, odchylka oproti PD specifikována v doplňujících elektroinstalačních informacích): **15 ks**
- Oprava ventilace dle PD (napojení v krabicích, vývody ve stropě opatřeny mřížkou) a oprava požárních hlásičů – zajištění funkčnosti (stávající, prodloužit k novému podhledu)
- Oprava zdí - vyrovnaní OSB deskami s povrchovou úpravou struktury štku a výmalbou desek do výše podhledu, spoje mezi OSB deskami budou řádně stavebně ošetřeny aby nedocházelo ke vzniku prasklin
- Obložení ocelových konstrukcí OSB deskami s povrchovou úpravou struktury štku a výmalbou desek do výše podhledu, spoje mezi OSB deskami budou řádně stavebně ošetřeny, aby nedocházelo ke vzniku prasklin
- Oprava topení, výkon 30 kW – dodání a instalace nových, deskových radiátorů včetně termoregulačních hlavíc a zednického začištění průduchů obvodovým zdívkem: **16 ks**

- Dodání a instalace měděného potrubí v podlaze a mřížek nad topením, napojení nové trasy topení do místnosti č. 138 (sociální zařízení)
- Dodání a instalace vhodného dřevěného obložení na stěnách a před radiátory s určenými rozestupy palubkových dílů s povrchovou úpravou vhodnou ke zvolenému odstínu podlahy: **do výšky 2 m**
- Oprava podlahy – dodání a pokládka nové, dřevěné, dubové podlahy při dodržení vhodného technologického postupu (např. úprava podkladu, oprava roštu, oprava izolace, pokládka dubových panelů, broušení, ošetření, nátěr, lakování, lištování atd.: **cca 234 m²**)
- Lajnování podlahy: nohejbal, floorbal, líný tenis, futsal
- Výměna a instalace ostatních prvků – zavěšení ze stropu: lano na šplh **2 ks**, oka pro zavěšení boxovacího pytle **2 ks**
- Výměna a instalace ostatních prvků – zavěšení na stěnu: dřevěné žebřiny **2 ks**
- Revize požárních hlásičů, zkouška těsnosti topení
- Potřebné zednické opravy, výmalba, nátěr kovových prvků (nátěr stropní a boční ocelové konstrukce není vyžadován)
- Odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu

Před předáním hotového díla bude provedena revize elektro.

Veškeré uvedené rozměry a plochy jsou orientační, vítězný uchazeč (zhotovitel) před podpisem smlouvy o dílo provede přesné zaměření.

Dále bude před podpisem smlouvy o dílo zadavatelem upřesněna barva, typ, rozměr dodávaných prvků (včetně ostatních prvků) a komponentů.

Obklad a dlažba bude v I. jakosti, cena max. 300,-Kč/m² s DPH.

III.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Dílo bude provedeno nejpozději do **30. 11. 2016**.

Předpokládaný termín realizace: říjen - listopad 2016

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 14 (administrativní budova) na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 821.

IV.

Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikační, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do prostor věznice.

Oprava bude prováděna pouze v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin a v případě nutnosti mimo uvedenou pracovní dobu po dohodě se zadavatelem.

V.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel následujícím způsobem:

- 1) Základní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) a k) ZVZ – čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 7 této výzvy.
- 2) Profesní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 54 písm. a) a b) ZVZ – doložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů,
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění.
 - platného dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče v příslušném oboru dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (možno zajistit subdodavatelsky).
- 3) Technické kvalifikační předpoklady analogicky podle § 56 odst. 3 ZVZ – doložením:
 - seznamu alespoň **2** realizovaných prací podobného charakteru provedených dodavatelem za posledních **5** let s celkovou uhrazenou cenou za každou zakázku ve výši alespoň **600 000,- Kč**.

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

VI.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku uchazeč uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 a), 2 b) této výzvy (celková cena uvedena v příloze 2b bude již i uvedena v příloze 2a v jednotlivých položkách, příloha 2b slouží pouze pro přehled cen za elektroinstalaci dle PD. **Ve výkazu výměr 2a je tedy uvedena cena již finální, konečná**, včetně elektroinstalace dle PD uvedené v příloze 2b).

Dále uchazeč do čl. XIII. odst. 2 návrhu smlouvy o dílo uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

Ve všech dokumentech nabídky, kam uchazeč nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr 2a, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena celkem v Kč včetně DPH).

VII.

Prohlídka objektu

Prohlídka místa plnění se bude konat ve dnech **22. 7. 2016 v 10:00 hod.** a **29. 7. 2016 v 10:00 hod.** (uchazeč si vybere termín, který mu vyhovuje). Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

Prohlídka místa plnění je nezbytná k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, proto je prohlídka velmi doporučena.

VIII.

Hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je **nejnižší celková nabídková cena s DPH v Kč** za provedení předmětu zakázky uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která po posouzení bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Uchazeči budou o výsledku posouzení a hodnocení nabídek vyrozuměni.

IX.

Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

**„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava víceúčelového sálu
NEOTEVÍRAT“**

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 a), 2b) výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy.

Řazení listů nabídky je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 a), 2 b) výzvy,
- doplněný **návrh smlouvy o dílo** dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (v případě podpisu návrhu smlouvy jinou osobou – např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- doklady k prokázání splnění **kvalifikačních předpokladů** dle čl. V. výzvy,

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **8. 8. 2016 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

X.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří

přílohu č. 3 výzvy. Uchazeč do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

XI.

Ostatní podmínky

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://ezak.vscr.cz/contract_display_4226.html

Toto poptávkové řízení se řídí ZVZ jen tehdy, pokud tak ZVZ nebo tato výzva výslovně stanoví.

Zadavatel má právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení uchazeče z poptávkového řízení a oznámení o zrušení poptávkového řízení. Uvedené dokumenty se považují za doručené dnem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Přílohy:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 a) – nevyplněný výkaz výměr (celkový včetně komplet elektro)
- příloha č. 2 b) – nevyplněný výkaz výměr (pouze elektro dle PD)
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán objektu (1. NP)
- příloha č. 5 – plán místností
- příloha č. 6 – fotodokumentace
- příloha č. 7 – čestné prohlášení
- příloha č. 8 – projektová dokumentace
- příloha č. 9 – doplňující elektroinstalační informace

vrchní rada

plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK

ředitel věznice

v z. plk. Mgr. Tomáš HŮLKA