

Výkaz výměr, Horní Slavkov, Výtah objekt č. 22, elektro

REKAPITULACE

- 1) Rozvaděče a dodávky
- 2) Svítidla včetně zdrojů
- 3) Vypínače a zásuvky (instalační přístroje ABB Praga)
- 4) Kabele a vodiče
- 5) Úložný a nosný materiál
- 6) Ostatní instalační materiál
- 7) HZS-Koordinace řemesel 8,0 hodin
- 8) HZS-Revize a revizní zpráva 8,0 hodin
- 9) Úprava stávající instalace 24,0 hodin

1) Rozvaděče a dodávky (ostatní rozvaděče viz. samostatná specifikace)

Označení	Popis rozvaděče, náplně, skříně
RP-0	Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče v 1.NP objektu, přesná specifikace viz. níže
RP-3	Přesná specifikace viz. níže

2) Svítidla včetně zdrojů dle výběru investora (např. viz. níže)

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Svítidlo D1	Svítidlo stropní/nástěnné, Osmont Elektra 3, E27, IP54	4

3) Instalační přístroje, cenová úroveň ABB

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Vypínač	Vypínač ABB Garant, řazení 6, IP55, kompletní, na povrch	2
Zásuvka	Zásuvka jednonásobná ABB Garant, 16A/230V, IP55, kompletní, na povrch	2

4) Kabele a vodiče, jímací soustava

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Kabel	CYKY 3C*1,5	30m
Kabel	CYKY 3A*1,5	5m
Kabel	CYKY 3C*2,5	40m
Kabel	CYKY 5C*1,5	20m
Kabel	CYKY 3C*4	40m
Kabel	CYKY 5C*6	25m
Vodič	CY16 ZŽ	25m
Svorka	Svorka ochranného pospojení, připojovací	5

5) Úložný a nosný materiál (Kopos Kolín)

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Krabice	Kopos 7116 C včetně Wago svorek	6
Kabelový žlab	Kabelový žlab Kopos KZ 60x50x1,50	13m
	Držák žlabu DTBS 100 včetně kotevního materiálu	10
	Spojka žlabu KSBS 50	6
	Oblouk pro žlab 90° O 90x60x50	2
	Oblouk pro žlab klesající SO 90x60x50	2
Kabelová lávka	Kabelová lávka Kopos KL 60x150	15m
	Spojka kabelové lávky S 60x200	8
	Úchyt kabelové lávky KLSU	60
	Příchytka kabelová PKC1 1198	180
Sroub	Sroub upevňovací, Kopos NSM 6x10	270

6) Ostatní instalační materiál

Označení / typ	Popis materiálu	Počet
Prostup	Kabelový prostup, třída reakce an oheň EI60	2
Konvektor	Přímotopný konvektor Stiebel Elstron CON 30S euro, 3,0kW, 230V, IP24	1