Poznámka :

* Před zahájením výroby venkovního schodiště (pozice Z1) nutno vyzvorkovat ocelové stupnice – navržen jemný pororošt – oka cca 30/10
* Veškeré venkovní ocelové prvky na stavbě budou žárově pozinkovány a opatřeny příslušným nátěrovým systémem do exteriéru
* Veškeré zámečnické prvky musí být před jejich výrobou doměřeny přímo na stavbě
* Zámečnické práce musí být koordinovány se souvisejícími profesemi (zejména opláštěním haly) – průvrty a průchody musí být dotěsněny !

Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :
Ing. Václav Hlinka		Pavel Sutnar	

Projekční a inženýrská kancelář pro pozemní stavby

HBH atelier s.r.o.

Letkovská 5, Plzeň 326 00
tel./fax : 377 441 072, 377 441 106
email : hbhing@seznam.cz

Akce : Věznice Příbram – Výstavba výrobně vzdělávací haly

Investor : Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, Praha

Místo :	Dubenec
Stupeň PD :	DPS + DPS
Datum :	01/2015
Číslo akce :	1415
Měřítko :	Číslo výkresu : D.1.c.3.

Obsah :

Výpis zámečnických výrobků

POL.	SCHÉMA ROZMĚRY	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z1		**Venkovní vyrovnávací provozní schodiště do místnosti elektro (severní fasáda) bez zábradlí (max. výška podesty od okolního upraveného terénu cca 0.48m)** Výpis základních ocelových prvků (celkem 180.5kg) : schodnice UPE200 – 4.7bm – 87 kg stupně 2ks – 25kg podesta 1.2/1.05m – 50kg stojiny U100 – 1.7m – 18.5kg Povrchová úprava žárovým pozinkováním a příslušným ext. nátěrovým systémem (např. komaxitovým) – RAL 9007 + výstražné žlutočerné prvky Před zahájením výroby nutno doměřit na stavbě !!!	1 kpl
Z2		**Potrubí pro nucené odvětrání (VZT) sociálních zařízení (5 tras, viz též pozice "a" na půdorysu) :** Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu SK I DN125 s izolací např. Klimarol tl.40mm Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu SK I DN160 s izolací např. Klimarol tl.40mm Zpětná klapka na potrubí DN125 Zpětná klapka na potrubí DN160 Protidešťová žaluzie na fasádě na potrubí DN125 – 200/200mm Protidešťová žaluzie na fasádě na potrubí DN160 – 250/250mm Poznámka : Související ventilátory jsou dodávkou elektro a SDK kapotáž dodávkou stavby.	17.5 bm 4 bm 4 ks 1 ks 4 ks 1 ks

POL.	SCHÉMA ROZMĚRY	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z3		**Ochrana dešťového svodu na severní fasádě pozink. U 160 – 1600, 1.200, 800 mm** **Horní úroveň s parapetem oken (+0.800)** **Kotvení do betonového soklu a ocelových sloupů haly – 4x P8 30/250** **(nutná koordinace s dodavatelem opláštění)** **RAL 9007 – zaměřit na místě**	3.6 bm
Z4		**Pro okno 3000/1650** **Pro okno 2000/1650** **Venkovní mříže do oken** Okno 3000/1650 – 15x (cca 63 kg/ks) Rám L 25/4 10.09 bm (14.5kg) Výplň síť KARI KY81 8/100–8/100 5.94m2 (47kg) Trny 6x tyč 10 – 350 (1.5kg) – mříž 50mm od líce panelů Okno 2000/1650 – 1x (cca 46.5 kg/ks) Rám L 25/4 8.09 bm (11.8kg) Výplň síť KARI KY81 8/100–8/100 4.07m2 (33.6kg) Trny 4x tyč 10 – 350 (1kg) – mříž 50mm od líce panelů Poznámka : Přesnou velikost mříží určit na stavbě s ohledem na pažďáky O.K. (předpokládaná šířka pažďáků – vodorovné 100mm, svislé 77mm) Nutná koordinace s dodavatelem opláštění – provrtání panelů a dotěsnění – nutné doměření průvrtů pro trny na stavbě !!! Žárové pozinkování celé konstrukce a venkovní nátěrový systém (RAL 9007) Součástí mříží jsou i systémové plastové krytky pro průchod trnů opláštěním	991.5 kg
Z5		**Větrací mřížka v opláštění haly v technické místnosti 1.19** Uzavíratelná mřížka na fasádu ALU typ 427 s pohyblivými lamelami Upevnění perem do opláštění (lemování otvoru), rozměr 400/390, protihmyzová mřížka, ovládání ruční	1 ks
Z6		**Větrací mřížky ve stěně mezi sprchami 1.05 a 1.06** Neuzavíratelná oboustranná mřížka, AL provedení, Upevnění v rámci keramického obkladu stěn, rozměr 300/300,	4 ks

POL.	SCHÉMA ROZMĚRY	POPIS	MNOŽSTVÍ
Z7		**Odtahová digestoř v místnosti 1.25** Např. Whirpool AKL 648 IX vč. odtahu (dl. cca 2m) cca pr. 120mm vč. mřížky do fasády, umístění nad sporákem (sporák je dodávkou investora) – viz též příloha technické zprávy	2 ks
Z8		**Lemovací profil drátkobetonu ve dveřích a ve vratech** Povrchová úprava žárovým pozinkováním Před výrobou doměřit na stavbě L 80/8 (3200, 2x 1000, 1800) – 7.0bm – 67.5kg PLO 50/4 (24x 150) – 3.6bm – 5.7kg Celkem – 73.2kg	7 bm
Z9		**Poklop revizní kanalizační šachty** Poklop pozinkovaný 600/900 GA 100 609 B 125 k zadláždění venkovní dlažbou vč. rámu Výplň – betonovou mazaninou s kletovaným povrchem C25/30	1 ks