



Jižní fasáda



Severní fasáda




LEGENDA :

- ① Stěnový panel PUR např. kingspan KS1000TF tl. 120mm RAL 9007 (U 0.18 W/m2K) vnější profilace M (mikro), vnitřní profilace B (box), vnitřní barva RAL 9002
- ② Stěnový panel PUR např. kingspan KS1000TF tl. 120mm RAL 5010 (U 0.18 W/m2K) vnější profilace M (mikro), vnitřní profilace B (box), vnitřní barva RAL 9002
- ③ Zateplení soklu (na betonových bednicích dílciích nebo cihelných blocích) např. Styrofoam tl. 120mm (lambda 0.036 W/mK) Hydroizobní systém např. Weber pas Marmolit šedý odstín vyztužený perlinkou
- ④ Vystužení odtahu z digestoří v učebně přípravy potravin (2x jižní fasáda)
- ⑤ Vystužení VZT kruhového potrubí ze sociálního zařízení (5x severní fasáda)

POZNÁMKA :

Fasády provádět vč. všech příslušných vrstev a doplňků (lemování, lištování, kompletní klempířské výrobky i po osazení vyplní otvorů – kompletní systém dodávky opláštění  
Fasády (panely, sokl) jsou navrženy ve standardních barvách, odstíny budou odsouhlaseny investorem  
Z grafických důvodů nejsou značeny venkovní mříže v okenních otvorech !!!

Ved projektant :		Zodp. projektant :		Vypracoval :		Kreslil :	
Ing. Václav Hlinka				Pavel Sutnar			
Akce :		Věznice Příbram – Vystavba výrobně vzdělávací haly					
Investor :		Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, Praha					
Obsah :		<div>Pohledy 1</div>					

<div><div><div>Projektování a inženýrská kancelář pro pozemní stavby</div></div><div><b>HBH atelier s.r.o.</b></div></div>		Letkovská 5, Pízeň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 106 email : hbihing@seznam.cz	
Místo :	Dubenec		
Stupeň PD :	DSP + DPS		
Datum :	01/2015		
Číslo akce :	1415		
Měřítko : 1 : 150	Číslo výkresu : D.1.b.7.		