



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

VÁŠ DOPIS č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č.j.: VS 67/ 001/2012-50/Práv-vz/580

VYŘIZUJE: Bc. Milan BROŽ

TELEFON: 602 622 102

FAX: 244 024 503

E-MAIL: mbroz@grvs.justice.cz

V Praze dne 11. 10. 2012

Doplňující informace k veřejné zakázce „GR OL - oprava střechy Na Veselí“

Na základě dotazu zájemce o veřejnou zakázku a prohlídky místa plnění tímto upřesňujeme technickou specifikaci výše uvedené zakázky na stavební práce:

- 1) Veškeré klempířské prvky budou provedeny z materiálu pozinkovaný plech (původně byl požadován titanzinkový plech).
- 2) Jako vrchní hydroizolační pás bude použit vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu v barvě modrozelené (zelené).

Příloha: Technická specifikace (tabulka pro vyplnění uchazečem)

Zpracoval:

Bc. Milan Brož
Kontaktní osoba zadavatele

ČESKÁ REPUBLIKA
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR
Generální ředitelství Praha
P.O.Box 3, 140 67 Praha 4
(50)

Technická specifikace: "GŘ OL - Oprava střechy Na Veselí"

Podrobná technická specifikace - výkaz výměr

Oprava střechy administrativní budovy Na Veselí 1703/51, Praha 4 – Nusle (kabinet historie a výstrojní výdejna)

	měrná jednotka	množství mj	cena za mj	cena celkem	DPH	cena celkem vč. DPH
vybudování zařízení staveniště (mobilní WC, zábor na kontejner a skládku materiálu, stavební bunka a pod.)	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
demontáž hromosvodů (kompletně nad úrovní střechy, svody na fasádu zůstávají)	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
demontáž asfaltových hydroizolačních pásů - kompletní celoplošná hydroizolace střechy	m2	201,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
demontáž klempířských prvků - obvodové lemování střechy (t.j. okapnice, oplechování obou štítů a pod.)	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
demontáž klempířských prvků - okapové žlaby, háky a svody na fasádu, kotvící materiál a pod.	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
kompletní demontáž stávajícího dřevěného pobítky krovu (asfaltovaný klasický prkenný záklop)	m2	201,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
demontáž odvětrávacích hlavíc kanalizace a VZT	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
kontrola dřevěných nosných konstrukcí krovu (příhradové vazníky)	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
celoplošná montáž OSB desek (pero - drážka tl. 22 mm) - nové pobítky krovu	m2	201,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
natěr OSB desek asfaltovým lakem penetračním (příprava podkladu pro natavení - lepení hydroizolace)	m2	201,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
podkladový asfaltový pás - pokládka natavením, lepením mechanickým kotvením	m2	201,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
montáž nových klempířských prvků - kompletní obvodové lemování střechy a nové žlabové háky, pozinkovaný plech	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
pokládka vrchních hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu s posypem v barvě modrozelené natavením, lepením a pod. (kvalitnířešení detailů a napojení na klempířské konstrukce)	m2	201,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
montáž nových odvětrávacích hlavíc kanalizace a VZT (pozink. plech)	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
montáž nových okapních žlabů a svodů materiál pozink. plech, kompletace	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
montáž hromosvodů vč. provedení revize (pokládka na podložky)	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
likvidace veškerých odpadů (asfaltové lepenky, klempířské prvky, prkenný záklop a pod.)	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ostatní práce ke kompletaci zakázky, doprava, průběžný úklid staveniště, opatření proti dešťové vodě (zakrytí fóliemi a pod.) řezie, zisk atd.	komplet	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem:				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Všechné práce jsou prováděny zhotovitelem kompletně "na klíč" včetně dodání a montáže nových materiálů, dopravy a ostatních souvisejících nákladů.

Vdne.....

Předkládá firma:

Podpis:

.....
.....