



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-5993-6/ČJ-2017-803950-VERZAK

Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo – oprava oplocení – objekt Hradišťská“ ze dne 1. 2. 2017

Na základě dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu oplocení – objekt Hradišťská, č. j.: VS-5593-1/ČJ-2017-803950-VERZAK.

Vzhledem k množství doplňujících informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 2. 2017 do 13:00 hod.

Dotaz č. 1:

V rozpočtu stavby jsou uvedeny rozměry sloupků 15/15/280 cm a desek 200/50/50 cm. Trváte na těchto rozměrech, nebo mohou být použity nejbližší alternativy?

Sloupky se v tomto rozměru nevyrábí, většina výrobců vyrábí a prodává sloupky s rozměrem 11/14 nebo 12/12, většinou v délce 2750 mm, kdy se jedná o sloupky pro plot výšky 2 m. Desky se vyrábí v tloušťce 4 – 4,5 cm.

- *U rozměrů mohou být použity nejbližší alternativy sloupků a desek. Závazná je výška plotu.*

Dotaz č. 2:

Prosíme o přesnou specifikaci ovládání brány a přípravy pro EZS.

- *Ovládání mechaniky otevírání brány bude na tlačítkový spínač, uzamykatelný klíčem a to z obou stran brány. Vstupní branka, její otevírání bude ruční, branka bude uzamykatelná bezpečnostním zámkem. Brána nebude opatřena zabezpečením EZS.*

Dotaz č. 3:

Po prohlídce staveniště bylo zjištěno, že uvažovaný původní žiletkový plot k dalšímu použití se na původním oplocení nevyskytuje. Prosíme o úpravu rozpočtu a doplnění množství nově dodávaného žiletkového plotu a jeho průměr vynutí.

- *Příloha č. 3 – Rozpočet stavby slepý byl doplněn o montáž žiletkového drátu včetně materiálu. Rozpočet byl dále doplněn o dodávku a montáž vodícího lanka. Průměr žiletkového plotu je 450 mm.*

Dotaz č. 4:

Rozpočet stavby neobsahuje dodávku elektrického přívodního kabelu, ale pouze montáž.

- *Montáž elektrického kabelu k bráně je včetně dodávky kabelu.*

Dotaz č. 5:

V rozpočtu stavby je pouze rozebrání stávajícího oplocení a demontáž stávající brány. Je likvidace demontovaného plotu a brány kompletně požadována po zhotoviteli a máme ji uvažovat jako součástí díla? Tato informace ze specifikace, rozpočtu ani výkresů nevyplývá. V předmětu zakázky je pouze napsáno, že základové betonové patky budou vykopány a ekologicky zlikvidovány, a že investor požaduje pravidelný odvoz demontovaného materiálu z areálu, ale tyto položky nejsou obsaženy v rozpočtu stavby.

- *Likvidaci demontovaného plotu zajistí zhotovitel na svůj náklad. Železné části plotu budou odvezeny do kovošrotu. Příjem za odevzdané železo je příjmem zhotovitele a je uvažován jako kompenzace nákladů spojených s jeho odvozem. Hmoty betonových patek stávajících sloupků byla přičtena k zemině a je součástí přebytečné zemina na skládku. Zadavatel požaduje doklad o ekologické likvidaci.*

Dotaz č. 6:

Budou plotové desky s dekorem nebo bez dekoru?

- *Plotové desky budou v jednoduchém provedení, lze i bez dekoru.*

Dotaz č. 7:

Při prohlídce byla změněna Příloha č. 2 – Specifikace. Bude nahrazena novou?

- *Ano, Příloha č. 2 – Specifikace bude nahrazena novou.*

Ing. Ludmila Fendrichová
zástupce ředitelky věznice