



PŮDORYS 1.NP



VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ					
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D1 P		PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 / 1 970	<b>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ</b> JEDNOKŘIDLÉ OTEVÍRÁVÉ PLNÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY. (tl. ZÁRUBNĚ cca 125mm - tl. ZÁRUBNĚ DOMĚŘITÍ!). DVEŘE S PRAHEM.  - VNĚJŠÍ KOVÁNÍ V BARVĚ DVEŘÍ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - "EXTERIÉR" - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD DŘEVO) - "INTERIÉR" - DLE INVESTORA (PŘEDPOKLAD DŘEVO)  <b>Pozn.:</b> Nové dveře budou použity celodřevěné alternativně celodřevěné odlehčené s odvrtávanými dutinami nebo i jiné, ale nikdy sololitové voštinové, které špatně odolávají mechanickému namáhání!!  [DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A SAMOZAVÍRAČEM dle PBR STAVBY, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ TÉTO PD]; [DVEŘE S PŘÍPRAVOU NA "MAGNETY" SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ]	1					1

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH  
SDĚLENÝCH INVESTOREM. PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI,  
KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V  
PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ  
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY  
TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO  
CHARAKTERU. K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.  
- KÓTOVÁNÍ JE PŘEVZATO Z KOORDINAČNÍCH ROZMĚRŮ PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z  
VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU [www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz)

±0,000 = STAVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP			<div></div> <div>IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41  </div>											
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák													
Zodpovědný projektant :	Ing. Jaroslav Myšák													
Projektant : Královéhradecký	Ing. Oldřich Barvř													
Kraj : Pardubický	M.Ú. : SÚ ministerstva spravedlnosti													
Stavebník :	ČESKÁ REPUBLIKA - VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, IČO: 00212423, Soudní 1627/1a, 140 67 Praha 4; Českou republiku zastupuje na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.07.2016 Č.J.: VS-2632- 34/ČJ-2016-800020-26 ředitel věznice Odolov plk. Mgr. Tomáš Kubín adresa věznice: VS ČR Věznice Odolov čp. 41, P.O.BOX č.10, 542 34 Malé Svatoňovice		<div>Autorizace:</div> <table><tr><td>Číslo zakázky :</td><td>16/09/0427</td></tr><tr><td>Stupeň PD :</td><td>DUR + DSP</td></tr><tr><td>Datum :</td><td>10/2016</td></tr><tr><td>Měřítko :</td><td>1:50</td></tr><tr><td>Formát :</td><td>4 xA4</td></tr></table> <div>Číslo výkresu :</div> <div>D.1.1.2</div>		Číslo zakázky :	16/09/0427	Stupeň PD :	DUR + DSP	Datum :	10/2016	Měřítko :	1:50	Formát :	4 xA4
Číslo zakázky :	16/09/0427													
Stupeň PD :	DUR + DSP													
Datum :	10/2016													
Měřítko :	1:50													
Formát :	4 xA4													
Stavba :	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVŠTĚVNÍ BUDOVY objekt č. 004 STAVBANOVÉHO OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A EZS, CCTV, EKV A SK</b> st.p.č. 222, p.p.č. 712/12 a 712/14 katastrální území Odolov [756601] Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice													
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo paré :												
Název výkresu :	PŮDORYS 1.NP													