



PŮDORYS 2.NP




MŘÍŽ STŘEŠNÍCH OKEN 6 ks
M 1:20

POHLED Z INTERIÉRU



PŘÍČNÝ REZ



- Použité materiály :
- uhelník ("L") 45/30/5 m;
 - plochá ocel 40/5 mm;
 - hlaženka (kulatina) Ø14 mm;
 - trubka bezešvá Ø 31,8/2,6 mm;
 - trubka bezešvá Ø 22/2,9 mm;
 - plochá ocel 80/6 mm

Nátěr 1x základovou + 2x
barvou syntetickou
v odstínu 1000 - bílá

Poznámka:
SÍRKA VÝROBKU BUDE UPŘESNĚNA PO ODKRYTÍ
SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU V ZÁVISLOSTI NA
SKUTEČNĚ OSOVÉ VZDÁLENOSTI TRÁMŮ V PODKROVÍ !

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDÍLENÝCH INVESTOREM. PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRABA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU. K PODROBNĚMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PŘEVZATO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP			
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		
Zodpovědný projektant :	Ing. Jaroslav Myšák		
Projektant :	Královéhradecký Ing. Oldřich Barvř		
Kraj :	Pardubický M.Ú. : SÚ ministerstva spravedlnosti		
Stavebník :	ČESKÁ REPUBLIKA - VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, IČO: 00212423, Soudní 1627/1a, 140 67 Praha 4; Českou republiku zastupuje na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.07.2016 Č.J.: VS-2632-34/ČJ-2016-800020-26 ředitel věznic Odolov plk. Mgr. Tomáš Kubín adresa věznic: VS ČR Věznice Odolov čp. 41, P.O.BOX č.10, 542 34 Malé Svatoňovice		
Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVŠTĚVNÍ BUDOVOY objekt č. 004 STAVBANOVÉHO OPLOCENÍ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A EZS, CCTV, EKV A SK st.p.č. 222, p.p.č. 712/12 a 712/14 katastrální území Odolov [756601] Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice		
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo paré :	
Název výkresu : PŮDORYS 2.NP		Číslo výkresu : D.1.1.3	