

INTAR a.s.
Ing. Petr Svoboda
Bezručova 81/17a
Brno
602 00

Váš dopis č. j.: ze dne 3.4.2015
Číslo jednací: 992/15
Vyřizuje: Ing. Tichá
Tel.: 516427223
Datum: 28.4.2015

Věc: k.ú.Kuřim, rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice, parc.č. 3029/1, 3034/2, investor Vězeňská služba ČR, Praha - vyjádření pro územní a stavební řízení

PD řeší rozšíření ohradní zdi věznice na pozemek parc.č. 3034/2, oplocení, zpevněné plochy, přeložku NN, venkovní osvětlení a přeložku kanalizace.

Přeložka kanalizace bude v celkové dl. 76m podél oplocení věznice. Tato kanalizace je z části v majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí a VAS, divize Boskovice zabezpečuje její provoz. BVK a.s. provozuje druhou část kanalizace. Přeložka kan., která patří Svazku VaK bude z trub PP plnostěnných DN 300 mm v dl. 50,57m, SN 10, spád 1,2%, lože z písku. Obsyp je navržen z prohozené zeminy.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme. Požadujeme dodržet následující připomínky:

1. Pro přesné určení stávající splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, která je v majetku „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, je třeba objednat na VAS vytyčení (provoz 03 kanalizace – p.Němec, tel. 737221697) a při stavbě dbát, aby nedošlo k jejímu poškození.
2. Ke kontrole provedení kanalizace v majetku Svazku VaK před záhozem, na kontrolní dny apod. je třeba přizvat pracovníky VAS, divize Boskovice, provoz kanalizací (viz výše).
3. Na VAS bude objednáno propojení stávající kanalizace s novým potrubím, provedení zkoušky těsnosti a provedení prohlídky dokončené kanalizace kamerou, a to před uvedením stavby do provozu a také před ukončením záruční doby mezi dodavatelem a investorem stavby.
4. Revizní šachty na kanalizaci, která je v majetku Svazku VaK měst a obcí budou z prefabrikovaných dílců (tl.120mm) včetně prefabrikovaného dna (dno bude typu Perfect). Stupadla v šachtách budou tyčová potažená PE povlakem, v kónusu bude stupadlo kapsové, osazena budou ve stejné osové vzdálenosti, vzdálenost mezi dnem a posledním stupadlem bude max. 0,4 m, min.0,2m. Vzdálenost mezi úrovní poklopu a nástupní hranou kapsového stupadla bude max. 0,5m.
5. Poklopy na kanalizačních šachtách v majetku Svazku VaK budou bez otvorů, z tvárné litiny s kloubem a polyetylenovou tlumící vložkou a automatickým zajištěním pružnou západkou, např. typ REXESS, výrobce Saint-Gobain Trubní systémy. Budou obsahovat logo Svazku VaK. Požadujeme při jejich pokládání postupovat přesně dle pokynů výrobce.
6. Lože bude z písku, jak je uvedeno v PD (zrnitost 0-8mm). Obsyp bude z písku nebo šterkopísku o zrnitosti do 16mm, přičemž množství o zrnitosti 8 až 16mm bude jen do 10 % celkového objemu obsypu. Materiál nesmí být ostrohranný.

7. Při provádění stavby kanalizace z trub PP je bezpodmínečně nutné, aby byla důsledně dodržována technologie pokládání potrubí (především hutnění obsypu).
8. V místě křížení stávající kanalizace pro veřejnou potřebu s trasou vedení VN, VO apod. požadujeme uložení kabelů do chráničky s přesahem 1,0 m na obě strany od povrchu potrubí v místě křížení.
9. V souběhu požadujeme vodorovnou vzdálenost mezi kanalizací a navrhovaným vedením minimálně 1,0 m. Ostatní podmínky pro křížení a souběh budou respektovány dle ČSN 73 6005, kterou je nutno považovat za závaznou.
10. Oplocení bude umístěno mimo ochranné pásmo kanalizace, tj. min. 1,5 m od povrchu potrubí nebo šachet.
11. Ke kontrole provádění stavby oplocení, vedení VN, osvětlení apod. v místech dotčení kanalizace a v její blízkosti požadujeme přizvat pracovníky VAS (pracovník provozu - viz výše).
12. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození kanalizace, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.
13. Investor stavby zajistí zřízení věcného břemene ohledně splaškové kanalizace a jejího ochranného pásma v pozemcích soukromých vlastníků.
14. Nejpozději při dokončení stavby požadujeme předat na VAS dokumentaci skutečného provedení stavby splaškové kanalizace (situace, podélný profil apod. opravené dle skutečnosti), zaměření stavby podle „Směrnice pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“ platné v naší společnosti a další doklady potřebné k provozování. Směrnice je k dispozici na VAS, divizi Boskovice.
15. Neprodleně po dokončení je třeba stavbu příslušné části kanalizace předat Svazku VaK měst a obcí za účasti VAS, divize Boskovice. Toto bude předem smluvně zajištěno – uzavřením smlouvy o budoucím majetkoprávním a provozním vypořádání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST
 Soběslavská 820/156, 638 01 Brno
 divize Boskovice
 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
 27

Ing. Petr Fiala
 ředitel divize Boskovice

Obdrží: Svazek VaK