

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice**
Objekt: **SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi**
Rozpočet: **1 Sanace vlhkého zdiva - I. Etapa**

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice**
 Objekt: **SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi**
 Rozpočet: **1 Sanace vlhkého zdiva - I. Etapa**

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	1	Sanace vlhkého zdiva - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00
1	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	76,00000		0,00
2	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	84,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
3	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
4	281604111R00	Injektáž vápenným mlékem pro aktivizaci dodatečné horizontální izolace ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
5	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatřená hladká, tl. 20 mm podrovnání pro tlakovou injektáž: 16,15+106,05+66,10+6+4= 198,3*0,3=59,49	m2	59,49000		0,00
6	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda podrovnání pro tlakovou injektáž: 16,15+106,05+66,10+6+4= 198,3*0,3=59,49	m2	59,49000		0,00
7	281606211.SA02T00	Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=16-18 mm ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
8	281606214.T01	Nizkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrtý d=16-18mm osově 150mm, řady 80mm na sebou, infúzní clona silikonový mikroemulzní koncentrát pro silně zatížené zdivo ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
9	281606215.T02	Zpětná výplň vrtů po dvouřadě chemické injektáží, v celé hloubce vrtu zálivkou bobtnavou maltou ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
10	281606215.T03	Provedení injektáže vápennou výplňovou maltou s trassem pro stabilizaci, vyplnění kaveren a spár, vrtý d=16-18mm osově 300mm ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00

11	R - 2101	Vysoušení extrémně zvlhlého zdiva nad 12% hm.vl. topnými sál.panely mikrovln.technol. v kombinaci s topnými sál.panely - vysoušení zdiva na cca 7% hm. vlhkosti, měření vlhkosti gravimetrickou metodou popř. mikrovlnnou technologií 26*0,7*2=36,4	m3	36,40000		0,00
12	R - 2102	Měření vlhkosti a servis při vysoušení zdiva sálavými panely	hod	30,00000		0,00
13	R - 2103	Demontáž a zpětná montáž zařízení pro vysoušení extrémně vlhkého zdiva	hod	42,00000		0,00
14	R - 2104	Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování systémem mírné (drátové) elektroosmózy	hod	62,00000		0,00
15	R - 2106	D+M mírné drátové elektroosmózy - pásové elektrody vč. uzemň.elektrod elektroosmotický systém bude využívat napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V. Síťová elektroda (anoda +pól) - cca 25cm vysoký pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem, pás se pokládá na zdivo zbaveno stávajících povrchových úprav. Kontaktní vodič titan, popř. titan stříbro (3:4). Zemní elektroda (katoda -pól) v délce cca 50cm průměru 26mm z grafitu s provozovaným napětím 1,4V, vzdálenost zemních elektrod do 5,0m. ul. Švermova: 30,7 + tř. Spojenců: 20,5 =51,2	m	51,20000		0,00
16	R - 2107	D+M mírné drátové elektroosmózy - řídicí jednotka pro zobrazení měřených údajů (průtok proudy v mA, počítadlo provozních hodin), napojení na síťový rozvod 230V/50Hz, propojení na kladný a záporný pól ul. Švermova: 1ks + tř. Spojenců: 1ks = 2	ks	2,00000		0,00
17	R - 2110	Revizní body systému elektroosmózy Zřízení kontrolního bodu pro měření průtoku proudy elektrod vč. dodávky a usazení podomítkové krabice ul. Švermova: 4ks + tř. Spojenců: 4ks = 8	ks	8,00000		0,00
18	911999003	HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému	hod	48,00000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
19	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	hod	32,00000		0,00
20	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	48,00000		0,00
21	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	28,00000		0,00
22	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	22,00000		0,00
23	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	hod	56,00000		0,00
24	005123010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice Náklady na ztižené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	hod	72,00000		0,00
25	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	44,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
26	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	hod	74,00000		0,00

		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.			
27	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	hod	68,00000	0,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).			
28	005211010R	Předání a převzetí staveniště	hod	32,00000	0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.			
29	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	hod	48,00000	0,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.			
30	00523 R	Zkoušky a revize	hod	48,00000	0,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.			
31	005231040R	Provozní řády	hod	26,00000	0,00
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.			
32	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	52,00000	0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.			
33	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	27,00000	0,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.			

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	1	Sanace vlhkého zdiva - I. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00
1	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	76,00000		0,00
2	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	84,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
3	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
4	281604111R00	Injektáž vápenným mlékem pro aktivizaci dodatečné horizontální izolace ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
5	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatížená hladká, tl. 20 mm podrovnání pro tlakovou injektáž: 16,15+106,05+66,10+6+4= 198,3*0,3=59,49	m2	59,49000		0,00
6	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda podrovnání pro tlakovou injektáž: 16,15+106,05+66,10+6+4= 198,3*0,3=59,49	m2	59,49000		0,00
7	281606211.SA02T00	Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=16-18 mm ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
8	281606214.T01	Nizkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrtý d=16-18mm osově 150mm, řady 80mm na sebou, infúzní clona silikonový mikroemulzní koncentrát pro silně zatížené zdivo ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
9	281606215.T02	Zpětná výplň vrtů po dvouřadá chemické injektáží, v celé hloubce vrtu zálivkou bobtnavou maltou ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
10	281606215.T03	Provedení injektáže vápennou výplňovou maltou s trassem pro stabilizaci, vyplnění kaveren a spár, vrtý d=16-18mm osově 300mm ul. Švermova: 16,15*0,7 + tř. Spojenců: 106,05*0,7 + ul. Havlíčkova: 66,10*0,7 + svislé přechody: 6*0,7*1 + 4*0,7*1 = 138,82	m2	138,82000		0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00

11	R - 2101	Vysoušení extrémně zvlhlého zdiva nad 12% hm.vl. topnými sál.panely mikrovl. technol. v kombinaci s topnými sál.panely - vysoušení zdiva na cca 7% hm. vlhkosti, měření vlhkosti gravimetrickou metodou popř. mikrovlnnou technologií 26*0,7*2=36,4	m3	36,40000		0,00
12	R - 2102	Měření vlhkosti a servis při vysoušení zdiva sálavými panely	hod	30,00000		0,00
13	R - 2103	Demontáž a zpětná montáž zařízení pro vysoušení extrémně vlhkého zdiva	hod	42,00000		0,00
14	R - 2104	Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování systémem mírné (drátové) elektroosmózy	hod	62,00000		0,00
15	R - 2106	D+M mírné drátové elektroosmózy - pásové elektrody vč. uzemň.elektrod elektroosmotický systém bude využívat napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V. Síťová elektroda (anoda +pól) - cca 25cm vysoký pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem, pás se pokládá na zdivo zbaveno stávajících povrchových úprav. Kontaktní vodič titan, popř. titan stříbro (3:4). Zemní elektroda (katoda -pól) v délce cca 50cm průměru 26mm z grafitu s provozovaným napětím 1,4V, vzdálenost zemních elektrod do 5,0m. ul. Švermova: 30,7 + tř. Spojenců: 20,5 =51,2	m	51,20000		0,00
16	R - 2107	D+M mírné drátové elektroosmózy - řídicí jednotka pro zobrazení měřených údajů (průtok proudu v mA, počítadlo provozních hodin), napojení na síťový rozvod 230V/50Hz, propojení na kladný a záporný pól ul. Švermova: 1ks + tř. Spojenců: 1ks = 2	ks	2,00000		0,00
17	R - 2110	Revizní body systému elektroosmózy Zřízení kontrolního bodu pro měření průtoku proudu elektrod vč. dodávky a usazení podomítkové krabice ul. Švermova: 4ks + tř. Spojenců: 4ks = 8	ks	8,00000		0,00
18	911999003	HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému	hod	48,00000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
19	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	hod	32,00000		0,00
20	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	48,00000		0,00
21	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	28,00000		0,00
22	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	22,00000		0,00
23	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	hod	56,00000		0,00
24	005123010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	hod	72,00000		0,00
25	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	44,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
26	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	hod	74,00000		0,00

		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.			
27	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	hod	68,00000	0,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).			
28	005211010R	Předání a převzetí staveniště	hod	32,00000	0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.			
29	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	hod	48,00000	0,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.			
30	00523 R	Zkoušky a revize	hod	48,00000	0,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.			
31	005231040R	Provozní řády	hod	26,00000	0,00
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.			
32	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	52,00000	0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.			
33	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	27,00000	0,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.			

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
Objekt: SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
Rozpočet: 2 Sanace vlhkého zdiva - II. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
Objekt: SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
Rozpočet: 2 Sanace vlhkého zdiva - II. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	2	Sanace vlhkého zdiva - II. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ul. Švermova: 46,85*0,3=14,06	m2	14,06000		0,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm ul. Švermova: 46,85*0,3=14,06	m2	14,06000		0,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62	m3	5,62000		0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56	m3	0,56000		0,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56*10=5,6	m3	5,60000		0,00
6	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62	m3	5,62000		0,00
7	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62	m3	5,62000		0,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56	m3	0,56000		0,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56	m3	0,56000		0,00
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62	m3	5,62000		0,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ul. Švermova: 46,85*0,3=14,06	m2	14,06000		0,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56	m3	0,56000		0,00
13	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. ul. Švermova: 46,85*0,3=14,06	m2	14,06000		0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
14	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
15	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku , tř. složitosti III - V ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
16	602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
17	602015122RT7	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V, tloušťka vrstvy 30 mm ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
18	602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm, tř. složitosti III - V ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
19	610411129R00	Nástřik protisolné úpravy 2x ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
20	611424491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky, tř. složitosti III - V	m2	93,70000		0,00

21	62240190.T01	ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7 Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek ul. Švermova: 46,85	bm	46,85000		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00
22	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	56,00000		0,00
23	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	68,00000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
25	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
26	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
27	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43	t	8,43000		0,00
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43*20=168,6	t	168,60000		0,00
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43	t	8,43000		0,00
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43*10=84,3	t	84,30000		0,00
32	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43	t	8,43000		0,00
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43	t	8,43000		0,00
34	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva 50% z 93,7 = 46,85	m2	46,85000		0,00
35	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	34,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
36	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
37	319300114R00	Dodatečné vložení svislé izolace naražením nerezovou deskou spojovanou zámkou, se zapravením spáry ul. Švermova: 46,85*1,0=46,85	m2	46,85000		0,00
38	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatřená hladká, tl. 20 mm ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
39	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií, vč. uchyc.prvků ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
40	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
41	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
42	764430240R01	Lokální oprava oplechování koruny zdi z Pz plechu, vč. odstranění poškozených částí ul. Švermova odhad: 16 bm	m	16,00000		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00

43	783782205R01	Chemická likvidace biotického napadení ul. Švermova: 46,85*1,0=46,85	m2	46,85000		0,00
44	783782205R02	Preventivní chemická ochrana nástřikem ul. Švermova: 46,85*1,0=46,85	m2	46,85000		0,00
Díl: 784		Malby				0,00
45	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů ul. Švermova: 46,85*4,5=210,83	m2	210,83000		0,00
46	784142112R00	Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x ul. Švermova: 46,85*4,5=210,83	m2	210,83000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
47	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	hod	52,00000		0,00
48	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	42,00000		0,00
49	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	26,00000		0,00
50	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	21,00000		0,00
51	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	hod	42,00000		0,00
52	005123010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	hod	46,00000		0,00
53	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	36,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
54	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	hod	48,00000		0,00
55	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	hod	66,00000		0,00
56	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	hod	84,00000		0,00
57	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	hod	62,00000		0,00
58	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	hod	18,00000		0,00
59	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	hod	16,00000		0,00
60	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod	32,00000		0,00

61	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	hod	36,00000		0,00
----	------------	--	-----	----------	--	------

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	2	Sanace vlhkého zdiva - II. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ul. Švermova: 46,85*0,3=14,06	m2	14,06000		0,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm ul. Švermova: 46,85*0,3=14,06	m2	14,06000		0,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62	m3	5,62000		0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56	m3	0,56000		0,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56*10=5,6	m3	5,60000		0,00
6	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62	m3	5,62000		0,00
7	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62	m3	5,62000		0,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56	m3	0,56000		0,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56	m3	0,56000		0,00
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62	m3	5,62000		0,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ul. Švermova: 46,85*0,3=14,06	m2	14,06000		0,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 ul. Švermova: 46,85*0,3*0,4=5,62/10=0,56	m3	0,56000		0,00
13	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. ul. Švermova: 46,85*0,3=14,06	m2	14,06000		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
14	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
15	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku , tř. složitosti III - V ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
16	602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
17	602015122RT7	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V, tloušťka vrstvy 30 mm ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
18	602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm, tř. složitosti III - V ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
19	610411129R00	Nástřik protisolné úpravy 2x ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
20	611424491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky, tř. složitosti III - V	m2	93,70000		0,00

21	62240190.T01	ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7 Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek ul. Švermova: 46,85	bm	46,85000		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00
22	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	56,00000		0,00
23	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	68,00000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
25	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
26	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
27	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7	m2	93,70000		0,00
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43	t	8,43000		0,00
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43*20=168,6	t	168,60000		0,00
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43	t	8,43000		0,00
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43*10=84,3	t	84,30000		0,00
32	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43	t	8,43000		0,00
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí ul. Švermova: 46,85*2,0=93,7*0,05*1,8=8,43	t	8,43000		0,00
34	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva 50% z 93,7 = 46,85	m2	46,85000		0,00
35	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	34,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
36	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
37	319300114R00	Dodatečné vložení svislé izolace naražením nerezovou deskou spojovanou zámky, se zapravením spáry ul. Švermova: 46,85*1,0=46,85	m2	46,85000		0,00
38	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatřená hladká, tl. 20 mm ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
39	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií, vč. uchyc.prvků ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
40	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
41	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou ul. Švermova: 46,85*0,5=23,43	m2	23,43000		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
42	764430240R01	Lokální oprava oplechování koruny zdi z Pz plechu, vč. odstranění poškozených částí ul. Švermova odhad: 16 bm	m	16,00000		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00

43	783782205R01	Chemická likvidace biotického napadení ul. Švermova: 46,85*1,0=46,85	m2	46,85000		0,00
44	783782205R02	Preventivní chemická ochrana nástřikem ul. Švermova: 46,85*1,0=46,85	m2	46,85000		0,00
Díl: 784		Malby				0,00
45	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů ul. Švermova: 46,85*4,5=210,83	m2	210,83000		0,00
46	784142112R00	Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x ul. Švermova: 46,85*4,5=210,83	m2	210,83000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
47	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	hod	52,00000		0,00
48	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	42,00000		0,00
49	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	26,00000		0,00
50	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	21,00000		0,00
51	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	hod	42,00000		0,00
52	005123010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	hod	46,00000		0,00
53	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	36,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
54	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	hod	48,00000		0,00
55	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	hod	66,00000		0,00
56	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	hod	84,00000		0,00
57	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	hod	62,00000		0,00
58	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	hod	18,00000		0,00
59	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	hod	16,00000		0,00
60	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod	32,00000		0,00

61	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	hod	36,00000		0,00
----	------------	--	-----	----------	--	------

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice**
Objekt: **SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi**
Rozpočet: **3 Sanace vlhkého zdiva - III. Etapa**

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-12-12 Olomouc - Ohradní zed', Vazební věznice
Objekt: SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
Rozpočet: 3 Sanace vlhkého zdiva - III. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	3	Sanace vlhkého zdiva - III. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81	m3	134,81000		0,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10	m3	13,48000		0,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10*10	m3	134,80000		0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81	m3	134,81000		0,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10	m3	13,48000		0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10	m3	13,48000		0,00
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81	m3	134,81000		0,00
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině tř. Spojenců: 122,5*1,2*=147	m2	147,00000		0,00
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním tř. Spojenců: 122,5*1=122,5	m2	122,50000		0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10	m3	13,48000		0,00
11	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž tř. Spojenců: 122,5*1,2*0,03=4,41	kg	4,41000		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
12	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
13	219991111R00	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně - 20mm pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextilií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9. tř. Spojenců: 122,5*1,2=147	m2	147,00000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
14	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku , tř. složitosti III - V tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
15	602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
16	602015122RT7	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V, tloušťka vrstvy 30 mm tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
17	602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm, tř. složitosti III - V tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
18	610411129R00	Nástřik protisolné úpravy 2x	m2	245,00000		0,00

19	611424491R00	tř. Spojenců: 122,5*2=245 Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky, tř. složitosti III - V	m2	245,00000		0,00
20	62240190.T01	tř. Spojenců: 122,5*2=245 Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek tř. Spojenců: 122,5 bm	bm	122,50000		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00
21	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	92,00000		0,00
22	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	114,00000		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
24	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
25	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
26	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05	t	22,05000		0,00
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05*20	t	441,00000		0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05	t	22,05000		0,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05*10	t	220,50000		0,00
31	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05	t	22,05000		0,00
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05	t	22,05000		0,00
33	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva 50% z 245 = 122,5	m2	122,50000		0,00
34	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	64,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
35	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
36	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatřená hladká, tl. 20 mm tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
37	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií, vč.uchyc.prvků tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
38	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
39	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
40	764430240R01	Lokální oprava oplechování koruny zdi z Pz plechu, vč. odstranění poškozených částí tř. Spojenců odhad: 24 bm	m	24,00000		0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
41	783782205R01	Chemická likvidace biotického napadení	m2	122,50000		0,00

42	783782205R02	tř. Spojenců: 122,5*1=122,5 Preventivní chemická ochrana nástřikem	m2	122,50000		0,00
Díl: 784		tř. Spojenců: 122,5*1=122,5 Malby				0,00
43	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů	m2	551,25000		0,00
44	784142112R00	tř. Spojenců: 122,5*4,5=551,25 Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x	m2	551,25000		0,00
Díl: VN		tř. Spojenců: 122,5*4,5=551,25 Vedlejší náklady				0,00
45	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací	hod	65,00000		0,00
46	005121010R	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vybudování zařízení staveniště	hod	58,00000		0,00
47	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	hod	39,00000		0,00
48	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění zařízení staveniště	hod	29,00000		0,00
49	005122010R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Provoz objednatele	hod	54,00000		0,00
50	005123010R	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice	hod	56,00000		0,00
51	005124010R	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí. Koordinační činnost	hod	46,00000		0,00
Díl: ON		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Ostatní náklady				0,00
52	005211010R	Předání a převzetí staveniště	hod	62,00000		0,00
53	005211020R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	hod	72,00000		0,00
54	005211040R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Užívání veřejných ploch a prostranství	hod	97,00000		0,00
55	005211080R	Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	hod	74,00000		0,00
56	00523 R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Zkoušky a revize	hod	18,00000		0,00
57	005231040R	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Provozní řády	hod	16,00000		0,00
58	005241010R	Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. Dokumentace skutečného provedení	hod	42,00000		0,00
59	005261010R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	48,00000		0,00

	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
--	---

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	3	Sanace vlhkého zdiva - III. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81	m3	134,81000		0,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10	m3	13,48000		0,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10*10	m3	134,80000		0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81	m3	134,81000		0,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10	m3	13,48000		0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10	m3	13,48000		0,00
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81	m3	134,81000		0,00
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině tř. Spojenců: 122,5*1,2*=147	m2	147,00000		0,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním tř. Spojenců: 122,5*1=122,5	m2	122,50000		0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 tř. Spojenců: 122,5*1,1*1=134,81/10	m3	13,48000		0,00
11	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž tř. Spojenců: 122,5*1,2*0,03=4,41	kg	4,41000		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
12	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
13	219991111R00	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně - 20mm pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextilií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9. tř. Spojenců: 122,5*1,2=147	m2	147,00000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
14	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku , tř. složitosti III - V tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
15	602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
16	602015122RT7	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V, tloušťka vrstvy 30 mm tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
17	602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm, tř. složitosti III - V tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
18	610411129R00	Nástřík protisolné úpravy 2x	m2	245,00000		0,00

19	611424491R00	tř. Spojenců: 122,5*2=245 Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky, tř. složitosti III - V	m2	245,00000		0,00
20	62240190.T01	tř. Spojenců: 122,5*2=245 Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek tř. Spojenců: 122,5 bm	bm	122,50000		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00
21	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	92,00000		0,00
22	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	114,00000		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
24	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
25	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
26	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. tř. Spojenců: 122,5*2=245	m2	245,00000		0,00
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05	t	22,05000		0,00
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05*20	t	441,00000		0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05	t	22,05000		0,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05*10	t	220,50000		0,00
31	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05	t	22,05000		0,00
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí tř. Spojenců: 122,5*2=245*0,05*1,8=22,05	t	22,05000		0,00
33	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva 50% z 245 = 122,5	m2	122,50000		0,00
34	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	64,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
35	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
36	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatřená hladká, tl. 20 mm tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
37	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií, vč. uchyc.prvků tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
38	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
39	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou tř. Spojenců: 122,5*1,1=134,75	m2	134,75000		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
40	764430240R01	Lokální oprava oplechování koruny zdi z Pz plechu, vč. odstranění poškozených částí tř. Spojenců odhad: 24 bm	m	24,00000		0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
41	783782205R01	Chemická likvidace biotického napadení	m2	122,50000		0,00

42	783782205R02	tř. Spojenců: 122,5*1=122,5 Preventivní chemická ochrana nástřikem	m2	122,50000		0,00
Díl: 784		Malby				0,00
43	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů	m2	551,25000		0,00
44	784142112R00	tř. Spojenců: 122,5*4,5=551,25 Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x	m2	551,25000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
45	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí a instalací	hod	65,00000		0,00
46	005121010R	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vybudování zařízení staveniště	hod	58,00000		0,00
47	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	hod	39,00000		0,00
48	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění zařízení staveniště	hod	29,00000		0,00
49	005122010R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	54,00000		0,00
50	005123010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	hod	56,00000		0,00
51	005124010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	hod	46,00000		0,00
Díl: ON		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Ostatní náklady				0,00
52	005211010R	Předání a převzetí staveniště	hod	62,00000		0,00
53	005211020R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	hod	72,00000		0,00
54	005211040R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Užívání veřejných ploch a prostranství	hod	97,00000		0,00
55	005211080R	Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	hod	74,00000		0,00
56	00523 R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zkoušky a revize	hod	18,00000		0,00
57	005231040R	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Provozní řády	hod	16,00000		0,00
58	005241010R	Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. Dokumentace skutečného provedení	hod	42,00000		0,00
59	005261010R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	48,00000		0,00

	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
--	---

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
Objekt: SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
Rozpočet: 4 Sanace vlhkého zdiva - IV. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice**
Objekt: **SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi**
Rozpočet: **4 Sanace vlhkého zdiva - IV. Etapa**

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	4	Sanace vlhkého zdiva - IV. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19	m3	56,19000		0,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10	m3	5,62000		0,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10*10	m3	56,20000		0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19	m3	56,19000		0,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10	m3	5,62000		0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10	m3	5,62000		0,00
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19	m3	56,19000		0,00
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině ul. Havlíčkova: 66,1*1,2=79,32	m2	79,32000		0,00
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním ul. Havlíčkova: 66,1*1=66,1	m2	66,10000		0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10	m3	5,62000		0,00
11	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž ul. Havlíčkova: 66,1*1,2*0,03=2,38	kg	2,38000		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
12	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
13	219991111R00	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně - 20mm pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextilií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9. ul. Havlíčkova: 66,1*1,2=79,32	m2	79,32000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
14	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku , tř. složitosti III - V ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
15	602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
16	602015122RT7	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V, tloušťka vrstvy 30 mm ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
17	602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm, tř. složitosti III - V ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
18	610411129R00	Nástřik protisolné úpravy 2x	m2	132,20000		0,00

19	611424491R00	ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2 Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky, tř. složitosti III - V	m2	132,20000		0,00
20	62240190.T01	ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2 Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek ul. Havlíčkova: 66,1	bm	66,10000		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00
21	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	59,00000		0,00
22	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	65,00000		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
24	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
25	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
26	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9	t	11,90000		0,00
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9*20	t	238,00000		0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9	t	11,90000		0,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9*10	t	119,00000		0,00
31	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9	t	11,90000		0,00
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9	t	11,90000		0,00
33	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (váпно: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva 50% z 132,2 = 66,1	m2	66,10000		0,00
34	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	36,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
35	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
36	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatřená hladká, tl. 20 mm ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
37	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií, vč. uchyc.prvků ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
38	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
39	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
40	764430240R01	Lokální oprava oplechování koruny zdi z Pz plechu, vč. odstranění poškozených částí ul. Havlíčkova odhad: 22 bm	m	22,00000		0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
41	783782205R01	Chemická likvidace biotického napadení	m2	66,10000		0,00

42	783782205R02	ul. Havlíčkova: 66,1*1=66,1 Preventivní chemická ochrana nástřikem ul. Havlíčkova: 66,1*1=66,1	m2	66,10000		0,00
Díl: 784		Malby				0,00
43	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů ul. Havlíčkova: 66,1*4,5=297,45	m2	297,45000		0,00
44	784142112R00	Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x ul. Havlíčkova: 66,1*4,5=297,45	m2	297,45000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
45	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	hod	52,00000		0,00
46	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	44,00000		0,00
47	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	28,00000		0,00
48	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	24,00000		0,00
49	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	hod	47,00000		0,00
50	005123010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	hod	52,00000		0,00
51	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	39,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
52	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	hod	42,00000		0,00
53	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	hod	37,00000		0,00
54	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	hod	62,00000		0,00
55	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	hod	68,00000		0,00
56	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	hod	18,00000		0,00
57	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	hod	16,00000		0,00
58	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod	34,00000		0,00
59	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	38,00000		0,00

	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
--	---

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	4	Sanace vlhkého zdiva - IV. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19	m3	56,19000		0,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10	m3	5,62000		0,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10*10	m3	56,20000		0,00
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19	m3	56,19000		0,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10	m3	5,62000		0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10	m3	5,62000		0,00
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19	m3	56,19000		0,00
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině ul. Havlíčkova: 66,1*1,2=79,32	m2	79,32000		0,00
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním ul. Havlíčkova: 66,1*1=66,1	m2	66,10000		0,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 ul. Havlíčkova: 66,1*0,85*1=56,19/10	m3	5,62000		0,00
11	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž ul. Havlíčkova: 66,1*1,2*0,03=2,38	kg	2,38000		0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
12	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
13	219991111R00	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně - 20mm pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextilií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9. ul. Havlíčkova: 66,1*1,2=79,32	m2	79,32000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
14	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku , tř. složitosti III - V ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
15	602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
16	602015122RT7	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V, tloušťka vrstvy 30 mm ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
17	602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm, tř. složitosti III - V ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
18	610411129R00	Nástřik protisolné úpravy 2x	m2	132,20000		0,00

19	611424491R00	ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2 Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky, tř. složitosti III - V	m2	132,20000		0,00
20	62240190.T01	ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2 Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek ul. Havlíčkova: 66,1	bm	66,10000		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00
21	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	59,00000		0,00
22	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	65,00000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
24	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
25	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
26	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2	m2	132,20000		0,00
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9	t	11,90000		0,00
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9*20	t	238,00000		0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9	t	11,90000		0,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9*10	t	119,00000		0,00
31	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9	t	11,90000		0,00
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí ul. Havlíčkova: 66,1*2,0=132,2*0,05*1,8=11,9	t	11,90000		0,00
33	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva 50% z 132,2 = 66,1	m2	66,10000		0,00
34	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	36,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
35	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
36	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatřená hladká, tl. 20 mm ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
37	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií, vč. uchyc.prvků ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
38	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
39	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou ul. Havlíčkova: 66,1*0,85=56,19	m2	56,19000		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
40	764430240R01	Lokální oprava oplechování koruny zdi z Pz plechu, vč. odstranění poškozených částí ul. Havlíčkova odhad: 22 bm	m	22,00000		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
41	783782205R01	Chemická likvidace biotického napadení	m2	66,10000		0,00

42	783782205R02	ul. Havlíčkova: 66,1*1=66,1 Preventivní chemická ochrana nástřikem ul. Havlíčkova: 66,1*1=66,1	m2	66,10000		0,00
Díl: 784		Malby				0,00
43	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů ul. Havlíčkova: 66,1*4,5=297,45	m2	297,45000		0,00
44	784142112R00	Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x ul. Havlíčkova: 66,1*4,5=297,45	m2	297,45000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
45	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	hod	52,00000		0,00
46	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	44,00000		0,00
47	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	28,00000		0,00
48	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	24,00000		0,00
49	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	hod	47,00000		0,00
50	005123010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	hod	52,00000		0,00
51	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	39,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
52	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	hod	42,00000		0,00
53	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	hod	37,00000		0,00
54	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	hod	62,00000		0,00
55	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	hod	68,00000		0,00
56	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	hod	18,00000		0,00
57	005231040R	Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.	hod	16,00000		0,00
58	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	hod	34,00000		0,00
59	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	38,00000		0,00

	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
--	---

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice**
Objekt: **SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi**
Rozpočet: **5 Sanace vlhkého zdiva - V. Etapa**

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016-12-12 Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
Objekt: SO01 Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
Rozpočet: 5 Sanace vlhkého zdiva - V. Etapa

Objednatel:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	5	Sanace vlhkého zdiva - V. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
1	319201315R00	Vyrovnaní zdiva pod vápennou omítku , tř. složitosti III - V	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
2	602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
3	602015122RT7	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
4	602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm, tř. složitosti III - V	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
5	610411129R00	Nástřik protisolné úpravy 2x	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
6	611424491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky, tř. složitosti III - V	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
7	62240190.T01	Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek	bm	136,05000		0,00
		dvorní prostranství: $1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5+8= 136,05$				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00
8	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	148,00000		0,00
9	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	164,00000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
11	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
12	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu	m2	279,30000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3$				
13	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,14000		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14$				
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	502,80000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14*20$				
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	25,14000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14$				
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	502,80000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14*20$				

18	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14$	t	25,14000		0,00
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14$	t	25,14000		0,00
20	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva 50% z 415,35=207,68	m2	207,68000		0,00
21	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	124,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
22	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl:	784	Malby				0,00
23	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5+8)*5,0=680,25$	m2	680,25000		0,00
24	784142112R00	Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5+8)*5,0=680,25$	m2	680,25000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
25	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	hod	32,00000		0,00
26	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	hod	72,00000		0,00
27	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	hod	44,00000		0,00
28	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	hod	36,00000		0,00
29	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	hod	134,00000		0,00
30	005123010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice Náklady na ztižené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.	hod	164,00000		0,00
31	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	hod	59,00000		0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
32	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	hod	74,00000		0,00
33	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	hod	38,00000		0,00
34	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	hod	18,00000		0,00
35	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	hod	66,00000		0,00

		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).			
36	00523 R	Zkoušky a revize	hod	18,00000	0,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.			
37	005231040R	Provozní řády	hod	16,00000	0,00
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.			
38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	52,00000	0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.			
39	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	44,00000	0,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.			

Celkem				0,00
---------------	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2016-12-12	Olomouc - Ohradní zeď, Vazební věznice
O:	SO01	Oprava hydroizolace a fasády vnější a vnitřní strany obvodové ohradní zdi
R:	5	Sanace vlhkého zdiva - V. Etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
1	319201315R00	Vyrovnaní zdiva pod vápennou omítku , tř. složitosti III - V	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
2	602015103R00	Podhoz stěn vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
3	602015122RT7	Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tř. složitosti III - V, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
4	602015172R00	Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm, tř. složitosti III - V	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
5	610411129R00	Nástřik protisolné úpravy 2x	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
6	611424491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky, tř. složitosti III - V	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
7	62240190.T01	Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek	bm	136,05000		0,00
		dvorní prostranství: $1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5+8= 136,05$				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00
8	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.)	hod	148,00000		0,00
9	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)	hod	164,00000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
11	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
12	978013191R00	Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu	m2	279,30000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3$				
13	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	415,35000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35$				
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,14000		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14$				
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	502,80000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14*20$				
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	25,14000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14$				
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	502,80000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14*20$				

18	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	25,14000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14$				
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,14000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5)*3,0=384,15 + 8*3,9= 415,35 - 136,05*1 = 279,3*0,05*1,8=25,14$				
20	R - 61243	Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou	m2	207,68000		0,00
		Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva 50% z 415,35=207,68				
21	911999004	HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu	hod	124,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
22	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	%	2,80000		0,00
Díl:	784	Malby				0,00
23	784141101R00	Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů	m2	680,25000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5+8)*5,0=680,25$				
24	784142112R00	Malba vápenná v požadovaném odstínu, bez penetrace 2 x	m2	680,25000		0,00
		dvorní prostranství: $(1,0+3,25+12,2+22,8+73,85+5,45+9,5+8)*5,0=680,25$				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
25	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalací	hod	32,00000		0,00
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
26	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	hod	72,00000		0,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
27	005121020R	Provoz zařízení staveniště	hod	44,00000		0,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
28	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	hod	36,00000		0,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
29	005122010R	Provoz objednatele	hod	134,00000		0,00
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				
30	005123010R	Extrémní místo provádění - památka, vazební věznice	hod	164,00000		0,00
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.				
31	005124010R	Koordinační činnost	hod	59,00000		0,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
32	005211010R	Předání a převzetí staveniště	hod	74,00000		0,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
33	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	hod	38,00000		0,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
34	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	hod	18,00000		0,00
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
35	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	hod	66,00000		0,00

		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).			
36	00523 R	Zkoušky a revize	hod	18,00000	0,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.			
37	005231040R	Provozní řady	hod	16,00000	0,00
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.			
38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	52,00000	0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.			
39	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	hod	44,00000	0,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.			

Celkem					0,00
---------------	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání