

Razítko:	Číslo paré:

Název:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ č. 10 Stavební úprava místnosti č.13, 1.PP na umývárnu Areál VV - Pankrác, Praha 4 Soudní 1672/1a, Praha 4
--------	---



Investor: Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Projektant:	Ing. Zdeněk Sadílek
	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Sadílek

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6	
IČ: 26189941	
tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz	
Datum:	12/2017
Zakázkové číslo:	1-146-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Obsah: VÝKAZ VÝMĚR

Revize:	Příloha:
00	D.1.4.1.2

STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ č.10

VÝKAZ VÝMĚR

investor: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, SOUDNÍ 1672/1a, PRAHA 4
 projektant části: ING. ZDENĚK SADÍLEK, KRÁTKÁ 460, 252 62 HOROMĚŘICE

název části: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické listy materiálových standardů.

Celková cena: 0 Kč

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a

číslo ozn.	číslo tech.list u	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
01		ZEMNÍ PRÁCE									0
01.01	01/01	Vykopávka v uzavřených prostorách	m ³	5,30	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
01.02	01/02	Lože pod potrubí v uzavřených prostorách z kameniva drobného	m ³	0,95	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
01.03	01/03	Obsyp potrubí v uzavřených prostorách z kameniva drobného	m ³	2,75	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
01.04	01/04	Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách	m ³	1,60	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
01.05	01/04	Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách, příplatek za prohození výkopku	m ³	1,60	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
01.06	01/05	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 10km	m ³	3,70	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
01.07	01/05	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další 1km	m ³	18,50	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
01.08	01/05	Uložení sypaniny na skládku	m ³	3,70	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
02		VNITŘNÍ KANALIZACE									0
02.01	02/01	Kanalizační potrubí HT DN 50, hrdlové, hladké	m	4,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
02.02	02/01	Kanalizační potrubí HT DN 75, hrdlové, hladké	m	3,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
02.03	02/02	Kanalizační potrubí KG DN 110, hrdlové, hladké	m	17,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
02.04		Vyvedení odpadních výpustek DN 50	ks	8,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0

02.05	02/03	Vpust podlahová plastová, svislý odpad DN50, zápachová uzávěrka, mřížka nerez	kpl.	1,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
02.06	02/04	Sprchový žlab dl.3000mm, stavební výška 69mm, 2x odtok DN50, nerezová vtoková mřížka	kpl.	2,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
02.07	02/05	Ventil přívzdušňovací pro potrubí DN 75, krycí mřížka	kpl.	1,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
02.08	02/06	Dvířka plastová 150x300mm, barva bílá	ks	1,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
02.09		Propojení se stávajícím potrubím litina DN125	ks	1,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
02.10		Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	20,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
02.11		Technická prohlídka kanalizace	kpl.	1,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
02.12		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výška objektu do 12m	t	0,15	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

03		VNITŘNÍ VODOVOD								0
03.01	03/01	Trubka polypropylénová 20x2.8, PN 16, vč. montážního materiálu	m	18,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.02	03/01	Trubka polypropylénová 25x3.5, PN 16, vč. montážního materiálu	m	6,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.03	03/02	Trubka polypropylénová 20x3.4, PN 20, vč. montážního materiálu	m	6,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.04	03/02	Trubka polypropylénová 25x4.2, PN 20, vč. montážního materiálu	m	18,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.05	03/03	Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 20mm, tl. izolace 5mm	m	18,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.06	03/03	Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 22mm, tl. izolace 25mm	m	6,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.07	03/03	Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 25mm, tl. izolace 5mm	m	6,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.08	03/03	Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 28mm, tl. izolace 30mm	m	18,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.09		Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek DN 15	ks	24,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.10		Nástěnka pro ventil G 1/2"	ks	6,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.11		Nástěnka pro baterii G 1/2"	ks	18,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.12		Propoj se stávajícím potrubím plastovým d20	ks	1,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.13		Propoj se stávajícím potrubím plastovým d25	ks	3,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.14		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách vč. napuštění a vypuštění	ks	2,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.15		Proplach a desinfekce potrubí vodovodního do DN 80	m	48,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
03.16		Zkouška tlaková potrubí vodovodního do DN 50	m	48,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

03.17	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výška objektu do 12m	t	0,10	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
-------	---	---	------	------	-----	------	-----	------	-----

04	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY								0
-----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

04.01	04/01	Umývací nerezový žlab dl. 2500mm, odpadový sifon	kpl.	1,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
-------	-------	--	------	------	------	-----	------	-----	------	-----

04.02	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 12m	t	0,05	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
-------	---	---	------	------	-----	------	-----	------	-----

05	VÝTOKOVÉ BATERIE								0
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

05.01	05/01	Ventil rohový G 1/2", bez připojovací trubičky	ks	6,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
-------	-------	--	----	------	------	-----	------	-----	------	-----

05.02	05/02	Baterie umyvadlová, stojánková, páková	ks	3,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
-------	-------	--	----	------	------	-----	------	-----	------	-----

05.03	05/03	Baterie sprchová, nástěnná, páková, rozteč 150mm, sprchová hlavice k instalaci na stěnu	kpl.	6,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
-------	-------	---	------	------	------	-----	------	-----	------	-----

05.04	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 24m	t	0,10	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
-------	---	---	------	------	-----	------	-----	------	-----