

Razítko:	Číslo paré:

Název:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ Č. 10 Stavební úprava místnosti č.13, 1.PP na umývárnu Areál VV - Pankrác, Praha 4 Soudní 1672/1a, Praha 4
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Investor: Vězeňská služba ČR Soudní 1672/1a Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Projektant:	Jaroslav Barták
	Vypracoval:	Jaroslav Barták

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6	
IČ: 26189941	
tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz	
Datum:	12/2017
Zakázkové číslo:	1-146-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD: ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ
Obsah: Specifikace standardu a výměr

Revize: 00	Příloha: D.1.4.2.3
--------------------------	----------------------------------

AKCE:

Stavební úprava místnosti č.13, 1.PP na
umývárnu

INVESTOR:

Areál VV - Pankrác, Praha 4

OBSAH:

Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4

Specifikace standardu a výměr

Elektroinstalace

Pol.	Popis výkonu	Jedn	Obj.	Poznámka
	Krabice, spínače, zásuvky			
	<i>Montáž a dodávka kompletního přístroje do krabice nebo na povrch, zapojení vodičů, včetně dodávky a montáže krabice a upevňovacích prvků</i>			
1	Spínač na omítku 10A/230V, řaz.1	ks	1	
2	Spínač na omítku 10A/230V, řaz.5	ks	1	
3	Krabice IPx4 100/100	ks	3	
4	Ekvipotenciální přípojnice MS	ks	1	
5	Svorka na ochr. pospojování ZS16 + pásek	ks	2	
6	Svorka různých velikostí	ks	28	
7	Označení spínačů, zásuvek a krabic číslu obvodů	ks	7	
	Kabely a ostatní materiál			
8	kabel CYKY 3Ox1,5 mm ²	m	15	
9	kabel CYKY 3Jx1,5 mm ²	m	45	
10	kabel CYKY 5Jx1,5 mm ²	m	8	
11	Vodič CY 1x4 zel./žl.	m	15	
12	Lišta kabelová vkládací PVC bílá 40/20	m	6	
13	Pomocný spojovací a úchytný materiál	sada	1	
	Svítlidla			vč. poplatků ecolamp
14	Přisazené, IP65, lineární LED 61W	ks	2	parametry dle výpočtu
15	Přisazené, IP44, kruhové LED 27W	ks	2	
16	Svítlidlo nouzové, LED 1W, 1hod., IP65	ks	1	
	Ostatní dodávky			
17	Axiální ventilátor IP44, 29W, 230V, zpětná klapka, doběh, kuličková ložiska	ks	1	250÷280 m ³ /hod
18	Potrubí VZT ø150/800mm, plastová větrací mřížka ø150 + okapnička + síťka	kpl	1	vč. spoj. materiálu
19	Hydrostat na omítku, min IP44, 12A/AC1, 230V	ks	1	
	Příslušenství			
20	REVIZE + HZS:			
21	Komplexní zkoušky	hod	2	
22	Výchozí revize	kpl	1	
23	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	dle rozsahu změn
24	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2	
25	Zaměření stáv. instalace	hod	2	v rozsahu dle TZ
26	Stavební přípomoce - drážky a průrazy	kpl	1	