



ŘEZ SCHODIŠTĚM – SCHODNICE  
M 1:20



ZÁBRADLÍ ROVNÉ + ŠIKMÉ  
M 1:20


0,95 + 0,90m rovné + 1,26 m šikmé




Ocelové zábradlí schodiště výšky 1100 mm je tvořeno madly a sloupky z žárově pozinkovaných tenkostěnných profilů (jácklů):

- sloupky 40x40 mm tl. stěny 3,0 mm
- madla 70x50 mm tl. stěny 3,0 mm, čela madel se uzavřou ocelovým plechem
- spodní profil 40x40 mm tl. stěny 3,0 mm

ŘEZ SCHODIŠTĚM – PODESTOVÝ NOSNÍK  
M 1:20



PŮDORYS 1.NP



POZNÁMKY:

SPÁRA MEZI PODESTOU SCHODIŠTĚ A ZDÍVEM U VSTUPU DO OBJEKTU BUDE VYPLNĚNA PRUŽNÝM PE PROVAZCEM A PRUŽNÝM TMELEM PRO POUŽITÍ V EXTERIERU

NAVRŽENÉ PROFILY NEJSOU ZAVAZUJÍCÍ, SLOUŽÍ K VYPRACOVÁNÍ ORIENTAČNÍ CENOVÉ NABÍDKY. PŘED VÝROBOU UPŘESNÍ PROFILY A KOVÁNÍ INVESTOR


VÝPLŇ ZÁBRADLÍ : TAHOKOV, OKA DLxDC: 20x15x1,5x1,5 mm, PLETIVO OCELOVÉ, JEDNOSTRANNĚ LISOVANÉ, ZÁBRADLÍ BUDE KE SCHODNICÍM PŘIŠROBOVÁNO PŘES STYČNÍKOVÉ DESKY

CELÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

LEGENDA:

	NOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BETON C20/25 (B 25) Betonový pas hl. 900 mm pro ukotvení sloupků schodiště
	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP


KOTVENÍ SLOUPŮ A SCHODNIC  
DO ZÁKLADOVÝCH PATEK  
M 1:10



ZÁKLADY M 1:50

BETON ZÁKLADŮ : BETON C20/25 ( B 25 )

- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNÉ PROVĚST PO ODKRYTÍ ORNICE VÝHRADNĚ V ROSTLÉ ZEMINĚ!
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT ZKONTROLOVÁNA A PŘEVZATA STAVEBNÍM DOZOREM (STEJNORODOST ZEMINY)



Odpovědný projektant		Vypracoval		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB HANA MOBIUSOVÁ Beethovenova 5355, Chomutov Tel.: 474651989, +420737549269 IČO:43215581 hana.mobiusova@seznam.cz	
Hana Möbiusová		Hana Möbiusová			
Investor : Vězeňská služba České republiky				Formát	A4
Místo stavby : Strážní věže, areál věznice Všehrdy				Datum	11/2017
Akce : OPRAVA STRÁŽNÍCH VĚŽÍ areál věznice Všehrdy, k.ú. Všehrdy				Stupeň projektu	DSP
				Číslo zakázky	
				Archivní číslo	35/2017
Výkres : STRÁŽNÍ VĚŽ č.4 – SCHODIŠTĚ				Měřítko 1 : 20 1 : 50	Číslo výkresu D.03