KOORDINAČNÍ SITUACE M1:500



LEGENDA ZOV

- OBVOD HLAVNÍHO STAVENIŠTĚ
- OBVOD LINIOVÉHO STAVENIŠTĚ OPLOCENÍ
- (A) NÁVRH 6 KS MOBILNÍCH BUNĚK OSAZE. NA PATRO
- (B) ZPEVNĚNÁ SKLADOVACÍ PLOCHA PRO VÝSTAVBU NA PLOŠE HLAVNÍHO STAVENIŠTĚ
- (C) SKLADOVACÍ PLOCHA PRO MEZIDEPONII ZEMINY A ORNICE
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA(NAPŘ.PANELOVÁ) PRO PŘÍJEZD NA HLAVNÍ STAVENIŠTĚ A NA STAVENIŠTI
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA(NAPŘ.PANELOVÁ) U VÝJEZDU PRO OČISTNOU PLOCHU MOBILNÍ MECHANIZACE
- DOČASNÝ ZÁBOR PLOCHY PRO BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OHRADNÍ ZDI
- ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO STAVBU Z OBJ. B5
- ZDROJ VODY PRO STAVBU ZE STÁV. ROZVODŮ Z OBJ. B5
- OPLOCENÍ HLAVNÍHO STAVENIŠTĚ DLE NUTNOSTI– MŮŽE BÝT NAHRAZENO PO DOHODĚ SE STAVEBNÍKEM POUZE OHRAZENÍM
- MOŽNÉ MÍSTO NAPOJENÍ KANALIZACE ZE SZS DO STÁV.ŠACHTY
- PŘÍJEZDOVÉ TRASY NA HLAVNÍ STAVENIŠTĚ

PRO ČIŠTĚNÍ VOZIDEL PŘED VÝJEZDEM NA VEŘEJNOU KOMUNIKACI JE NUTNO POUŽÍVAT MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ

POZN: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ JE NA VÝKRESE UVEDENO JAKO PŘÍKLAD ŘEŠENÍ ZS BUDE PROJEDNÁNO DODAVATELEM STAVBY PO VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

NADZEMNÍ A PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA STAVENIŠTI A U VJEZDU NA STAVENIŠTĚ (HLAVNĚ PLYNOVÉ ROZVODY BUDOU CHRÁNĚNY OPLÁŠTĚNÍM)

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ DO PROSTORU OCHRANNÉHO PÁSMA NADZEMNÍHO VEDENÍ VN JSOU UVEDENY VE VYJÁDŘENÍ E.ON ZE DNE 16.4.2015 A V TZ ZOV ČL.B.8.d.11)

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
- BOURANÉ OBJEKTY
- BOURANÉ CHODNÍKY
- BOURANÁ OHRADNÍ ZEĎ - dl. 662m
- BOURANÉ VNITŘNÍ OPLOCENÍ - dl. 620+582m
- ZRUŠENÝ OSTNATÝ DRÁT - dl. 340m
- BOURANÉ OPLOCENÍ - VLNITÝ PLECH
- UPRAVENÉ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OPLOCENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q 100
- RUŠENÉ OSVĚTLENÍ
- POROST STROMŮ
- KORUNY STROMŮ

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- EL.VEDENÍ NADZEMNÍ
- EL.VEDENÍ PODZEMNÍ
- VEDENÍ O2
- PITNÁ VODA
- JEDNOTNÁ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- PLYN VTL
- OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE
- OCHRANNÉ PÁSMO VN

LEGENDA - NOVÝ STAV

- NOVÁ OHRADNÍ ZEĎ - dl. 680m
- NOVÉ VNITŘNÍ OPLOCENÍ - dl. 638m
- NOVÉ OPLOCENÍ VSTUPNÍHO KORIDORU - dl.2x10=20m
- NOVÉ CHODNÍKY - celk.plocha 1358m^2
- NOVÁ PŘELOŽKA KANALIZACE - dl. 76m
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- DOČASNÝ ZÁBOR PRO BOURACÍ PRÁCE STÁV.OHRADNÍ ZDI

PLATÍ POUZE PRO ZOV

±0,000 = 315,50m Bpv (úroveň podlahy v objektu B9)

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Svoboda
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Zdeňka Kratochvílová
VYPRACOVAL	Ing. Ota Vodáček
KONTROLA	Ing. Petr Svoboda
INVESTOR	ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
MÍSTO STAVBY	Věznice Kuřim, Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

INTAR
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
www.intar.cz info@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

NÁZEV AKCE:
VĚZNICE KUŘIM
Rekonstrukce vnější bezpečnosti

OBJEKT:

ČÁST: Zásady organizace výstavby

NÁZEV VÝKRESU: Situace ZOV

ZAK.Č.AKCE:	2 0375 011-4
STUPEŇ PD:	DPS
DATUM:	07/2015
FORMÁT:	12x A4
KOPIE:	
SOUBOR:	
MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.4