Řez B–B

Řez stěnou dvora





POZNÁMKY:
Osazování překladů nových otvorů dle podmínek ve stavebně-konstrukční části dokumentace a dle technologických pravidel výrobce vybraného zdicího systému.

Ocelové konstrukce (venkovní schodiště, schoz dozorčího stanoviště, stěna a přístřešek vycházkového dvora) jsou řešeny v části stavebně konstrukční.

Vnitřní příčka z keramobetonových tvárnic bude do stávajících konstrukcí prokotvena pomocí ocelových kotev tvaru "L" vkládaných do spáry nového zdiva a vlepených do stávající obvodové stěny chemickou kotvou – v rastru 1,0x1,0m.

Vnitřní celové dveře jsou osazeny dle podkladu uvedeného na samostatném výkrese.

Osazení okenní rámů do obvodové stěny – vnitřní špaleta otvoru musí být min. 200mm široká (musí být zajištěno bezproblémové vykopení okenního křídla při zavřené vnitřní celové mříží).

Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním systémem (KZS) s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 200mm. Na otvorové špalety je použita tepelná izolace v tl. 30mm (upozornění na použití roztěrovacích profilů pro bezproblémové osazení otvorových výplní). Soklová část obvodového zdiva je zateplena soklovými deskami s minimální nasákavostí, v tl. 120mm (tepelná izolace je zatažena pod terén do úrovně předpokládaného odskoku stávajícího základového pasu = cca 100mm). Kontaktní zateplovací systém je opatřen armovací vrstvou s vtlačenou výztužnou tkaninou a vrchní tenkovrstvou fasádní vrstvou, včetně podkladního penetračního nátěru.

Osazení vnějších okenních mříží je provedeno do špalety otvorů – úchyty přikotveny do zdiva před provedení KZS.

Osazení vnitřních okenních mříží je provedeno mimo špaletu otvorů do zdiva – celý výrobek osazen dodatečně.

Osazení vnitřních katrových stěn je provedeno do zdiva – celý výrobek osazen dodatečně.

Oprava stávajících původních omítek
– sloučení nesoudržných míst
– doplnění MVC (zdravou vrstvou – celkem 50% stávajících ploch
– provedení nových štukových vrstev v celé ploše

Oprava povrchu železobetonových konstrukcí (sloupy, stropní desky) – celkem 25% plochy
– opatrné odstranění nesoudržných míst
– případné očistění odhalené výztuže vhodnými hmotami na bázu cementu
– provedení nových štukových vrstev v celé ploše

Provedení výtahu – bude řešen jako bezstrojovnový s pohonem v horní části výtahové šachty, v původní výtahové šachtě. Provedení dle samostatného popisu uvedeného v technické zprávě.

Vybavení objektu nábytkem je uvedeno v samostatné části dokumentace dle požadavků definovaných zástupci investora (VS Valdice).

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE (PŘÍP. CIHLA PLNÁ)
- DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ZDIVO Z KERAM. BLOKŮ tl. 300mm P10, MVC 5
- PŘÍZDÍVKA OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ TVÁRNICE Z KERAMICKÉHO BETONU tl. 115mm PROKOTVENO DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE P4, MC10
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TVÁRNICE Z KERAMICKÉHO BETONU tl. 115mm A 175mm P4, MC10
- ZDIVO VYCHÁZKOVÉHO DVORA BETONOVÉ TVÁRNICE tl. 200mm VYPLNĚNO BETONEM, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 200mm (TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY)

±0,000 (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV, SOUŘ. SYS. JTSK)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	HIP	
ING. L. JEREMIÁŠ	ING. F. MAREK	ING. F. MAREK	ATELIÉR PRO ARCHITEKTURU A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, ČKAIT 0303004

INVESTOR: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

AKCE: VALDICE Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu	DATUM	04/2017
	MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT:	DRUH DOKUMENTACE	DSP, DPPS
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1	PROFESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PŘÍLOHA: ŘEZ B - NOVÝ STAV	ČÍSLO PŘÍLOHY	A13

ŘEZ B - NOVÝ STAV