

SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
č. j. VS-2204-15/ČJ-2018-803200

I.
Smluvní strany

Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4, Nusle, jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele č. j. VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 ředitel Věznice a ústavu pro VZD Opava plk. Mgr. Ivo Turok

Adresa věznice: Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava

Tel. 553 707 111, fax: 553 707 211, e-mail: info@vez.opa.justice.cz

IČ: 00212423

DIČ: CZ 00212423

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 70939881/0710

jako objednatel na straně jedné

a

Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.

se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 05, Opava, Kateřinky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15070,
jejímž jménem jedná Ing. Jan Illík, jednatel

Tel. 553 624 035, e-mail info@rail-illik.cz

IČO 253 59 592

DIČ CZ25359592

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., pobočka Opava, č. ú.: 4770786001/5500

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.

II.
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Výzva k podání nabídek č. j. VS-12412-2/ČJ-2018-803250 ze dne 7. 2. 2018
2. Nabídka zhotovitele ze dne 22. 2. 2018

III.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s výzvou objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

(2) Předmětem smlouvy je provedení zakázky „**Opava – oprava omítek, obkladů a dlažeb v prádelně, obj. OL**“ ve Věznici a ústavu zabezpečovací detence v Opavě v rozsahu nabídky zhotovitele.

Dílo musí být provedeno podle výzvy objednatele k podání nabídky ze dne 7. 2. 2018 a nabídky zhotovitele ze dne 22. 2. 2018, kde oceněný výkaz výměr je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

(3) Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí opravu a to v rozsahu: V místnosti příjmu se odbourají zvětralé omítky a obklady. V třídní se zruší dřevěné zástěny a budou nahrazeny zástěnami vyzděnými do výšky 2 m. Odbourají se staré obklady a zvětralé omítky. Proveďte se oprava rozvodu NN, výměna dřevěných oken za plastová jednokřídlavá (do dvoukřídlavého okna v třídní bude zaústěno potrubí vzduchotechniky) a oprava shozu na prádlo. Provedou se nové obklady stěn a vyzděných zástěn do výšky 2,0 m a sanační omítky. Podlahy ve

všech místnostech se vybrousí, resp. vyrovnají litou nivelační stěrkou, a celý jejich povrch se opatří litou epoxidovou stěrkou. Provedou se malby stěn, stropů a nátěry topných těles, ocelových konstrukcí a potrubí vzduchotechniky.

Při provádění díla je nutné dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a své nabídky. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad, které by znemožňovaly jeho užívání, cenu dle čl. V. této smlouvy ve smyslu v této smlouvě sjednaných platebních podmínek.

(4) Součástí plnění této smlouvy je také odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění opravy včetně doložení potvrzení o jejich nezávadné likvidaci a doložení atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály. Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně.

(5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo obsahující všechny stavební práce uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotovitele a při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

IV.

Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli do 60 kalendářních dnů od předání staveniště. Zhotovitel zahájí práce po dohodě s objednatelem vzhledem k zajištění provozu věznice. Pokud budou práce zahájeny později z příčin, které leží výlučně na straně objednatele, posouvá se datum dokončení a předání prací o stejný počet kalendářních dnů, o jaký byly práce zahájeny později. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání i v tom případě, že vznikne potřeba nezbytných prací navíc.

(2) Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy byly dodány všechny jeho součásti uvedené v zadávací dokumentaci a byly provedeny všechny práce související s jejich montáží. Dílo je předáno a převzato na základě protokolárního převzetí bez vad a nedodělků.

(3) Místem provádění prací je Věznice a ústav pro VZD Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava, objekt ubytovací budovy obj. OL.

V.

Cena díla

(1) Cena zakázky, uvedená v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

629 920,- Kč

slovy: šest set dvacet devět tisíc devět set dvacet korun českých s DPH

bez DPH 520 595,- Kč

slovy: pět set dvacet tisíc pět set devadesát pět korun českých

sazba 21% 109 325,- Kč

slovy: sto devět tisíc tři sta dvacet pět korun českých

Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s platností po celou dobu platnosti smlouvy a může být měněna jedinečně v případě změny sazby DPH.

(2) Podrobnější specifikace ceny je uvedena ve výkazu výměr (specifikaci ceny), který je přílohou č. 1 této smlouvy.

(3) Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Platební podmínky

(1) Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě jediné faktury, vystavené zhotovitelem a předané objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. Objednatel zálohy neposkytuje. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou osobou uvedenou v čl. X. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

(2) Faktura vystavená zhotovitelem musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a pokud je zhotovitel plátcem DPH a musí také splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, určené zákonem a touto smlouvou, popřípadě je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji vrátit do data splatnosti zhotoviteli k doplnění a opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného nebo opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

(3) Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.

VII. Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

(2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

(3) V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

(4) Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení v souladu s čl. V. této Smlouvy.

(5) Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí, pokud se neprokáže vada zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele.

(6) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy.

VIII. Součinnost objednatele

(1) Objednatel předá zhotoviteli pracoviště do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. O předání a převzetí pracoviště a jeho stavu bude sepsán zápis. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do dvou pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění prací. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splňují podmínky pro vstup do objektu Vězeňské služby ČR na pracoviště. Vstup do objektu je umožněn v pracovní době tj. 07,00 - 15,30 hod., pokud nebylo s oprávněnou osobou objednatele dohodnuto jinak.

(3) Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

IX.

Součinnost zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

(2) O veškeré činnosti při provádění prací musí být předem informován určený zaměstnanec věznice. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.

X.

Oprávněné osoby

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu: plk. Mgr. I. Turok, e-mail iturok@vez.opa.justice.cz, 553 707 200
- b) ve věcech ekonomických: Ing. Jiří Antoš, e-mail jantos@vez.opa.justice.cz, 553 707 202
- c) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí prací a dodávaných věcí, odsouhlasení faktury:
Ing. Hana Malcová, e-mail: hmalcova@vez.opa.justice.cz, tel. 602 521 907
Ing. Klára Benešová, e-mail: kbenesova@vez.opa.justice.cz, tel. 602 793 412

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu: Ing. Jan Illík, jednatel, tel. 602 778 09, e-mail info@rail-illik.cz
- b) ve věcech realizace díla včetně předání: Radim Wolf, stavbyvedoucí, tel. 724 200 718

(3) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci. To se netýká změny osob uvedených v tomto článku. Změna osob je účinná dnem doručení této změny druhé smluvní straně.

XI.

Podmínky provedení díla

(1) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících práce z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a vnitřních předpisů věznice.

(2) Změny materiálů a způsobu provádění prací stanovených zadávací dokumentací musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

(3) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. X. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na pracoviště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele uvedeného v čl. X. odst. 2.

(4) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat

v provádění prací i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: a) v případě neprokázání vadného provedení objednatel, b) v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

XII.

Přechod rizik

(1) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do protokolárního předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přejímá.

XIII.

Odpovědnost za škodu

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav. Objednatel po projednání se zhotovitelem stanoví lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dnů po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady spojené s náhradou takto vzniklé škody do 21 dní ode dne, kdy mu byly předány odpovídající účetní doklady. Nelze-li ani při vynaložení veškerého úsilí dosáhnout uvedení v předešlý stav, uhradí zhotovitel škodu v penězích. Předmětná faktura bude mít splatnost do 21 dnů ode dne doručení zhotoviteli.

XIV.

Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků).

(2) O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel.

XV.

Záruční doba a odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie. Následující den po dni uvedeném v zápise o předání a převzetí díla jako den jeho konečného převzetí objednatelům počíná běžet bezplatná záruční doba za provedení díla v délce **36 měsíců**. Během této lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat vady a pokud k této skutečnosti dojde, bez zbytečného odkladu do 3 dnů od její prokazatelného nahlášení, pokud se s objednatel nedohodl jinak, vady bezplatně odstraňovat.

(2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením předmětu díla, které průkazně nezpůsobil zhotovitel. Tyto skutečnosti prokazuje zhotovitel a pokud je úspěšně prokáže, nebude od něj objednatel požadovat žádné náklady spojené s odstraněním vady.

(3) Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:

(a) při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno nebo kdy je měl zjišťovat při vynaložení odborné péče při prohlídce, bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.

(4) Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).

(5) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele písemně na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy.

XVI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené částky ve výši stanovené předpisy občanského práva.

(2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ceny díla vč. DPH a to za každý den prodlení.

(3) Za prodlení s předáním provedené opravy ve lhůtě uvedené v čl. XV. odst. 1. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ceny díla vč. DPH a to za každý den prodlení.

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XVII odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč vč. DPH a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

(5) Ujednání o smluvních pokutách uvedená v předchozích odstavcích nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody.

(6) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně, pro vyúčtování náležitosti faktury úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobné ustanovení čl. VI. této smlouvy.

XVII.

Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(3) Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě bez souhlasu objednatele.

(4) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na zařízení na nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění sjednanému ve smlouvě v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty prováděných prací.

(5) Dojde-li ke změně statutu (např. změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost objednateli do 7 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu zhotovitele. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(6) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XVIII. Společná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991Sb. (obchodním zákoníkem) a zákonem č.89/2012 Sb. (občanským zákoníkem) ve znění pozdějších předpisů.

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem České republiky.

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

XIX. Závěrečná ustanovení

(1) Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu písemným dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.

(2) Tato smlouva, jejíž součástí je nabídka zhotovitele, je vyhotovena v 4 výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.

(3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

(4) Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Seznam příloh: příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr


V Opavě dne: 24.4.2018

V Opavě dne: 25.4.2018

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01B	Oprava omítek obkladů a dlažeb OL	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Prádelna objekt Olomoucká		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MCR170602	Vězeňská služba České republiky-Věznice Opava		Náklady na m.j.	0
Projektant	Zaměření objektu		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Zaměření objektu			
Objednatel	Vězeňská služba ČR - Věznice a ÚVZD Opava			
Dodavatel	Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o.		Zakázkové číslo	MCR170602
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	152 715	Nepředvídatelné práce a výdaje (povinná neměnná pol.	40 000
Z PSV celkem	265 593	Provoz investora - zvláštní režim	2 590
R M práce celkem	59 697		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	478 005		
HZS	0		
ZRN+HZS	478 005	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	520 595	Ostatní náklady celkem	42 590
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Jan Illík		Jméno :
Datum :	Datum :22.2.2018		Datum :
Podpis :	Podpis:  Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o. Kolofíkovo nábř. 1671/11A 747 05 OPAVA 5 IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592 Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		520 595 Kč
DPH	21,0 %		109 325 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			629 920 Kč

Poznámka :

Pokyny pro vyplnění :

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen nepřepisovat položky s označením povinná neměnná položka

Stavba :	MCR170602 Věžeňská služba České republiky-Věznice Olomoucká	Rozpočet : 01B
Objekt :	SO01 Prádelna objekt Olomoucká	Oprava omítek a dlažeb varianta - EPOT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 172	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	85 254	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 080	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 529	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 053	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 825	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 727	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	5 625	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	9 688	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 846	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	21 004	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 429	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	105 700	0	0	0
781 Obklady keramické	0	87 826	0	0	0
783 Nátěry	0	9 161	0	0	0
784 Malby	0	6 315	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	55 697	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	4 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 075	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	152 715	265 593	0	59 697	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Nepředvídatelné práce a výdaje (povinná neměnná	0	0,0	0	40 000
Provoz investora - zvláštní režim	0	0,5	518 005	2 590
CELKEM VRN				42 590

Položkový rozpočet

Stavba :	MCR170602 Vězeňská služba České republiky-Věznic	Rozpočet: 01B
Objekt :	S001 Prádelna objekt Olomoucká	Oprava omítek a dlažeb varianta - EPOTEC QS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	319201316	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	152,61	20,00	3 052,29
2	342255022	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	18,40	550,00	10 120,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				13 172,29
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
3	601011144	Štuk na stropěch ručně	m2	58,61	150,00	8 791,68
4	602011121	Omítka jádrová sanační Cemix 084 ručně	m2	81,71	500,00	40 857,30
5	602011131	Omítka jednovrstvá Cemix 073 ručně tloušťka vrstvy 5 mm, obklady dělicí příčky	m2	36,80	50,00	1 840,00
6	602011151	Štuk na stěnách sanační Cemix 034 ručně	m2	81,71	125,00	10 214,33
7	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,35	1,00	6,35
8	611421321	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	38,78	5,00	193,90
9	611421421	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	19,82	100,00	1 982,40
10	611473112	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi+štuková-průvlaky	m2	11,62	350,00	4 067,28
11	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	7,58	350,00	2 654,40
12	612451121	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady	m2	97,64	150,00	14 646,15
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				85 253,79
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
13	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,36	3 000,00	1 080,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 080,00
Díl: 64	Výplně otvorů					
14	641960001	Vodotěsné a parotěsné ošetření připojovací spáry otvorové výplně	m	20,38	75,00	1 528,50
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 528,50
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
15	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	67,65	20,00	1 353,07
16	953942121	Osazení ochranných úhelníků bez dodávky	kus	12,00	250,00	3 000,00
17	953981203	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12	kus	16,00	25,00	400,00
18	953981303	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12	kus	12,00	25,00	300,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 053,07
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
19	962031133	Bourání příček cihelných tl. 15 cm přizdívka	m2	28,18	100,00	2 818,00
20	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	6,00	1,00	6,00
21	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	1,00	2,00
22	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken pl. 2 m2	m2	6,25	150,00	938,19
23	968071125	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00	1,00	1,00
24	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77	200,00	354,60
25	969011121	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm PC	m	25,00	40,00	1 000,00
26	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	10,00	50,00	500,00
27	969021191	Vybourání kanalizačního kanálu SRC	m	9,00	100,00	900,00
28	971033121	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	12,00	50,00	600,00
29	971042121	Vrtání otvorů, beton, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	16,00	50,00	800,00
30	978011141	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	38,79	1,00	38,79
31	978011161	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	19,82	1,00	19,82
32	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% průvlaky	m2	11,62	50,00	581,04
33	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	81,71	50,00	4 085,73
34	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	70,90	75,00	5 317,48
35	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,90	125,00	8 862,46
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				26 825,11

Položkový rozpočet

Stavba :	MCR170602 Vězeňská služba České republiky-Věznici	Rozpočet: 01B
Objekt :	SO01 Prádelna objekt Olomoucká	Oprava omítek a dlažeb varianta - EPOTEC QS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	13,64	200,00	2 727,33
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 727,33
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
37	900 R00	Hzs - neomezené práce úpravy ZTI	h	25,00	225,00	5 625,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				5 625,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
38	735000911	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	4,00	300,00	1 200,00
39	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	24,01	100,00	2 401,00
40	735117110	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	24,01	100,00	2 401,00
41	735118110	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	24,01	25,00	600,25
42	735119140	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	24,01	100,00	2 401,00
43	735191904	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	24,01	25,00	600,25
44	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	84,33	1,00	84,33
	Celkem za	735 Otopná tělesa				9 687,84
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
45	762111811	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	18,40	100,00	1 840,00
46	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,91	1,00	5,91
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 845,91
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
47	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m zpětná montáž	kus	2,00	200,00	400,00
48	766711001	Montáž plastových oken s vypěněním	m	20,38	225,00	4 585,50
49	A02 611430870	Atyp okno plastové jednoduché 126 x 141 cm O, S	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
50	A02 611430870	Atyp okno plastové jednoduché 126 x 141 cm O, S	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
51	A04 611430872	Atyp okno plastové jednoduché 125 x 140 cm S úprava pro VZT	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
52	A05 61130873	Atyp okno plastové dvoukř 105 x 115 cm O, S	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
53	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	268,48	1,00	268,48
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				21 003,98
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
54	767641110	Montáž atyp. kov. dveří shoz prádla	kus	1,00	250,00	250,00
55	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	246,98	55,00	13 583,68
56	A01 553407539	Dveře kov. atyp. zateplí 740 x 101 cm zav. oka pro vis. zámek	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
57	13384425AT	A- atyp. sloupek s patkami pro kotvení podl. strop dl. 3040 mm	ks	4,00	250,00	1 000,00
58	13384426AT	B- atyp. sloupek bez patek pro kotvení stěna dl. 2000 mm	ks	4,00	100,00	400,00
59	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	195,57	1,00	195,57
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				18 429,25
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
60	7779901	Epoxidová bezespará stěrka v tl. 2-3 mm samostatný výkaz výměr	sbr	1,00	105 700,00	105 700,00
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				105 700,00
Díl: 781		Obklady keramické				
61	781111116	Otvor v obkladačce diamant. korunkou prům. do 90 mm PC	ks	10,00	50,00	500,00
62	781419705	Příplatek za spárovací hmotu - plosné malta Keracolor FF (Mapei)	m2	135,36	15,00	2 030,42
63	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x20 cm	m2	135,36	375,00	50 760,38
64	781493111	Plastový profil lepený rohový	m	38,00	20,00	760,00
65	781493511	Plastový profil lepený ukončovací	m	92,67	25,00	2 316,80
66	597813600	Obkladačka Color One odstín bílý	m2	142,13	214,00	30 415,63

Položkový rozpočet

Stavba :	MCR170602 Vězeňská služba České republiky-Věznic	Rozpočet: 01B
Objekt :	SO01 Prádelna objekt Olomoucká	Oprava omítek a dlažeb varianta - EPOTEC QS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 042,35	1,00	1 042,35
	Celkem za	781 Obklady keramické				87 825,57
Díl: 783		Nátěry				
68	783201831	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	30,78	20,00	615,63
69	783225600	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	14,27	150,00	2 140,67
70	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	14,27	65,00	927,62
71	783324140	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	24,01	200,00	4 802,00
72	783401811	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	15,00	5,00	75,00
73	783424240	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	15,00	40,00	600,00
	Celkem za	783 Nátěry				9 160,92
Díl: 784		Malby				
74	784161801	Penetrace podkladu nátěrem HET San 2000, 1 x	m2	140,33	10,00	1 403,26
75	784165711	Malba tekutá Hetline SAN, bílá, bez penetrace,1x	m2	140,33	35,00	4 911,40
	Celkem za	784 Malby				6 314,66
Díl: M21		Elektromontáže				
76	M21	M+D elektroinstalace sam. rozpočet	sbr	1,00	55 696,88	55 696,88
	Celkem za	M21 Elektromontáže				55 696,88
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
77	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce úpravy VZT	h	20,00	200,00	4 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				4 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
78	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,39	110,00	2 683,14
79	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	341,49	10,00	3 414,90
80	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,39	300,00	7 317,65
81	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,39	150,00	3 658,82
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 074,51

Oprava omítek, obkladů a dlažeb v prádelně obj. OL

D.1.4 - Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

SPECIFIKACE

REKAPITULACE


Kč

1. MATERIÁL SILNOPROUD	30 541,35 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD	25 155,52 Kč

CELKEM BEZ DPH	55 696,88 Kč
----------------	--------------

DPH 21%	11 696,34 Kč
---------	--------------

CELKEM S DPH	67 393,22 Kč
--------------	--------------


Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.³

Kolofíkovo nábf. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)

Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Rozvaděčová technika			
1. Dozbrojení stáv. rozvaděče pro 1.PP - Rozvaděč bude dozbrojen o 1x jistič/chránič B10/1N/0,03A - osvětlení + 1x jistič/chránič B16/1N/0,03A - zásuvky 16A/230V + 1x jistič/chránič 1x C6/1N/0,03A - VZT	1	5411,00	5411,00

5411,00

Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče

1. Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice	1	129,00	129,00
2. Spínač č.1 do vlhka, IP44, bílý-lesk, do krabice, +1,2m	1	171,00	171,00
3. Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40	3	129,00	387,00
4. Jednoduchá zásuvka 16A/230V do vlhka + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP44	2	187,00	374,00
5. Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	8	7,00	56,00
6. Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku)	5	9,90	49,50
7. Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku)	3	31,40	94,20
8. Krabice IP55, nástěnná - zápusťná, šedá, malá 100x100mm	3	224,00	672,00
9. Krabice IP55, nástěnná - zápusťná, šedá, malá 150x150mm	1	396,00	396,00
10. Trubka ohebná PVC, prům.25mm	5	9,00	45,00
11. Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	5	24,00	120,00
12. Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy)	40	1,40	56,00
13. Vrutky chromované (běžné trasy)	40	0,90	36,00
14. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	35	5,94	207,90
15. Svorka na potrubí pro OP	4	11,90	47,60
16. Pásek Cu 30cm pro svorku	2	14,90	29,80
17. Diagonální ventilátory do kruhového potrubí prům. 300mm, 196W/230V, IP44, pro regulaci	1	2341,00	2341,00
18. Jednofázový triakový regulátor otáček pod omítku, 1A/230V, IP44, +1,2m	1	797,00	797,00
19. Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55	1	299,00	299,00
20. Sádra (kg)	60	5,00	300,00

6608,00

Svítlidla a světelné zdroje vč. zdrojů

1. A - Vysoce výkonné LED svítidlo pro přisazenou montáž. Elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá. Difuzor: lisovaný čirý prismatický polykarbonát. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Rozměry: 1295 x 240 x 105 mm, Celkový výkon: 33W/4200lm, Hmotnost: 3.63 kg	5	1941,00	9705,00
2. N - Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo s piktogramem, 3-hodinovým nouzovým modulem, těleso a kryt: bílý polykarbonát, difuzor: čirý polykarbonát, LED zdroje v barvě 6500K, rozměry: 210 x 115 x 70 mm, celkový výkon: 3W, světelný tok: 94 lm, hmotnost: 0,5 kg, krytí IP65, (nástěnné +2,3m)	2	1411,00	2822,00
3. Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel	7	9,40	65,80

12592,80

Vodiče a kabely

1. CYKY-O 3x1,5	10	14,00	140,00
2. CYKY-J 3x1,5	125	14,00	1750,00
3. CYKY-J 5x1,5	5	22,00	110,00
4. CYKY-J 3x2,5	95	22,00	2090,00
5. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	10	9,00	90,00
6. H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	40	9,00	360,00
7. H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	25	20,00	500,00

5040,00

Podružný materiál 3% z ceny materiálu

1. 3% z ceny materiálu

889,55

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)

30541,35

II. Montážní práce (silnoproud)

Položka	ks-m	Kč/ks	Kč
Montáž rozvaděčové techniky			
1. Dozbrojení stáv. rozvaděče pro 1.PP - Rozvaděč bude dozbrojen o 1x jistič/chránič B10/1N/0,03A - osvětlení + 1x jistič/chránič B16/1N/0,03A - zásuvky 16A/230V + 1x jistič/chránič 1x C6/1N/0,03A - VZT + ukončení vodičů cca 10ks	1	1000,00	1000,00

1000,00

Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů

1. Spínač č.1, IP40, do krabice	1	49,00	49,00
2. Spínač č.1, do víhka, do krabice, IP44	1	49,00	49,00
3. Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice	3	90,00	270,00
4. Zásuvka do víhka, 16A/230V, IP44, zapuštěná do krabice	2	90,00	180,00
5. Krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3, KU 68) bez zapojení	8	41,00	328,00
6. Krab.odbočná (1901;KO 68) kruh. bez zap.	5	34,00	170,00
7. Krabice odbočná (KO 97) kruhová bez zapojení	3	40,10	120,30
8. Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100mm	3	141,00	423,00
9. Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 150x150mm	1	145,00	145,00
10. Trubka ohebná PVC, prům.25mm	5	26,00	130,00
11. Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	5	37,00	185,00
12. Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu	40	12,90	516,00
13. Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	35	9,90	346,50
14. Svorka na potrubí vč. pásku	4	71,00	284,00
15. Ochranný spoj pevně 4-25mm (stroje, OP aj.)	8	34,00	272,00
16. Připojení el. strojů a spotřebičů (bojler, klima, pohony, stroje, ventilátory)	1	141,00	141,00
17. Jednofázový triakový regulátor otáček pod omítku, 1A/230V, IP44	1	174,00	174,00
18. Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55	1	112,00	112,00
19. Montáž kabelového štítku	6	9,00	54,00

3948,80

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů

1. Svítidla ozn. A - N	7	240,00	1680,00
------------------------	---	--------	---------

1680,00

Uložení vodičů a kabelů

1. CYKY-O 3x1,5	10	15,00	150,00
2. CYKY-J 3x1,5	125	15,00	1875,00
3. CYKY-J 5x1,5	5	15,00	75,00
4. CYKY-J 3x2,5	95	15,00	1425,00
5. H07V (CY) 2,5 (rozvaděč)	10	15,00	150,00
6. H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	40	15,00	600,00
7. H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	25	15,00	375,00

4650,00

Zednické práce + materiál

1. Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla	13	29,00	377,00
2. Sekání (vrtání) kapes 15x15x10	8	39,00	312,00
3. Řezání rýh 3x3	30	41,00	1230,00
4. Řezání rýh 5x3	20	47,00	940,00
5. Řezání rýh 7x5	5	44,00	220,00
6. Průraz zdi 15cm cihla	2	37,00	74,00
7. Průraz zdi 60cm cihla	1	174,00	174,00

8. Průraz zdi 90cm cihla	1	274,00	274,00
9. Vodorovná doprava suť (t)	0,25	1000,00	250,00

3851,00

Hodinové zúčtovací sazby

1. Příprava staveniště	4	225,00	900,00
2. Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj.	2	225,00	450,00
3. Spolupráce s revizním technikem	1	225,00	225,00
4. Revize včetně revizní zprávy	6	400,00	2400,00
5. Koordinační činnost s ostatními profesemi	1	225,00	225,00
6. Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace aj.	20	225,00	4500,00

8700,00

Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže

1. 1% z (cena montáže)

238,30

Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže

1. 2% z (cena materiálu a montáže)

1087,42

Montáž celkem bez DPH (silnoproud)

25155,52

Stávající podlaha

Podklad tvoří stávající podlaha z ŽB desky s povrchovou teracovou dlažbou. Část plochy (plocha „C“ třídírna prádla) je ve spádu, zde bude provedena vyrovnávací vrstva do roviny z materiálů na bázi hydraulických pojiv. Ostatní plochy zůstanou v původním stavu – teracová dlažba, na kterou bude aplikována nová nášlapná vrstva z epoxidové stěrky.

Celkový rozsah dle zadání :

Plocha „A“ cca 20 m² (m.č. 25 - příjem prádla - u váhy – rovina)

Plocha „B“ cca 10 m² (m.č. 23 - desinfekce – ponechat ve spádu – stávající stav)

Plocha „C“ cca 40 m² (m.č. 24 - třídění prádla – rovina – nový stav)

Termín realizace 1. pololetí 2018.

Barevné řešení : šedá – mid grey (obdobná RAL 7001)

Garance

Min. 36 měsíců.

Budoucí zatížení : ručně vedené vozíky s prádlem o hmotnosti do 100 kg.

Nově zhotovená stěrka bude kopírovat stávající rovinatost povrchu teracových dlaždic.


CENA - EPOXIDOVÁ BEZESPARÁ STĚRKA V TL. 2 - 3 MM :

Cena za provedení epoxidové stěrky <u>v tl. 2 - 3 mm s příměsí křemičitých plniv (mírný protiskluzný povrch)</u> , vč. přípravy podkladu, např. otrýskáním, broušením a vysátím stávajícího povrchu (dlažba), <u>penetrace a vyrovnávací vrstvy v místech spár mezi dlaždicemi</u> , činí :	<i>Plocha „A“ + „B“</i> 900 Kč x 30 m ² = 27 000 Kč
Cena za provedení celoplošné vyrovnávací vrstvy v ploše s původním spádováním, v tl. 10 – 50 mm z materiálu na bázi hydraulických pojiv, vč. adekvátní přípravy podkladu, činí :	<i>Plocha „C“</i> 1 000 Kč x 40 m ² = 40 000 Kč
Cena za provedení epoxidové stěrky <u>v tl. 2 - 3 mm s příměsí křemičitých plniv (mírný protiskluzný povrch)</u> , vč. přípravy podkladu, např. otrýskáním, broušením a vysátím povrchu (<u>nově provedená celoplošná vyrovnávací vrstva</u>), vč. penetrace, činí :	<i>Plocha „C“</i> 900 Kč x 40 m ² = 38 700 Kč

Předpokládaná cena za provedení prací v uvedeném rozsahu, bude činit :

105 700,- bez DPH

127 897,- vč. DPH


Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

