

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
	<b>Budova 38 - ubytovna E</b>						
	<b>KAMERY</b>						
1	FullHD vnitřní kamera do budov, 3.6mm 82°), 12VDC, IP67, IK10	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
2	FullHD venkovní kamery budovy, 2.7-13.5mm motorzoom, 12VDC	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
3	Kabel UTP vnitřní kamery 4x2x0,5 cat.6	m	162			0,00 Kč	0,00 Kč
4	Kabel koaxiální vnitřní kamery - RG6	m	162			0,00 Kč	0,00 Kč
5	Kabel UTP venkovní kamery 4x2x0,5 cat.6	m	31			0,00 Kč	0,00 Kč
6	Kabel koaxiální venkovní kamery - RG6	m	31			0,00 Kč	0,00 Kč
7	Trubka ohebná 2323/LPE-2 H100	m	174			0,00 Kč	0,00 Kč
8	Drážkování	m	174			0,00 Kč	0,00 Kč
9	Zdroj pro kamery 12V/5A s AKU	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
10	UPS Zdroj 1500VA	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
11	Přepětová ochrana HDCVI signálu 4CH pro venkovní kamery	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>RACK</b>						
12	19" nástěnný rozvaděč, výška 15U, hloubka 600 mm, včetně příslušenství	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
13	19" horní/spodní horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
14	Napájecí panel 230V s přep. ochr. a filtrem 6zás.	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
15	19" vyvaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
16	Vana optická pro 19" s výsuvným panelem, D+M	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
17	Čelo optické vany s otvory 4x, D+M	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
18	Kazeta optická + příslušenství, D+M	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
19	Průchodky pro optické kabely, D+M	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
20	Pigtail SC/APC, 1m, 9um SM, D+M	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
21	Adaptér duplex SM OS1 SC, D+M	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
22	Patchcord duplex 9/125 SC, D+M	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
23	Svár optického vlákna včetně ochrany, D+M	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
24	Switch 4 porty, 1xSFP, -40°C +70°C, bez managementu	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
25	Optický modul LC single mode	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
26	8 kanálové XVR, pro kamery v budovách, 2x HDD slot, 8x alarm in/3x alarm out	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
27	HDD 8TB	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>OSTATNÍ</b>						
28	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
29	Oživení a konfigurace systému	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
30	Certifikační měřicí protokoly	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
31	Drobný a nespecifikovaný	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
32	Funkční zkoušky systému	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
33	Hrubé začištění drážek, bez vymalování	m	174			0,00 Kč	0,00 Kč
34	Práce ve výškách	h	4			0,00 Kč	0,00 Kč
35	Pronájem plošiny pro práce ve výškách	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
36	Práce ve specifických podmínkách	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
37	Kontrolní měření kabeláže před zapojením	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
38	Závěrečné práce v RACK	h	3			0,00 Kč	0,00 Kč
39	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
40	Pomocné stavební práce	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
41	Zaškolení obsluhy	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
42	Režie a vedlejší náklady	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>Mezisoučet - Budova 38</b>					<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>