

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
	Budova 02 - ubytovna H						
	KAMERY A DOHLEDOVÉ PRACOVÍŠTĚ						
1	FullHD venkovní kamery budovy, 2.7-13.5mm motorzoom, 12VDC	ks	3			0,00 Kč	0,00 Kč
2	Kabel UTP venkovní kamery 4x2x0,5 cat.6	m	381			0,00 Kč	0,00 Kč
3	Kabel koaxiální venkovní kamery - RG6	m	381			0,00 Kč	0,00 Kč
4	Trubka ohebná 2323/LPE-2 H100	m	343			0,00 Kč	0,00 Kč
5	Drážkování	m	343			0,00 Kč	0,00 Kč
6	Kabel UTP zásuvky 4x2x0,5 cat.6	m	78			0,00 Kč	0,00 Kč
7	Zásuvka 2xRJ45 cat.6 - kompletní pod omítku	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
8	Monitor 46" 3,5mm technologie	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
9	Konstrukce videostěny 4x4 46"	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
10	Monitor FullHD 22" ke stolu, provoz 24/7, kancelářské prostředí	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
11	Polohovací stolový držák pro 2 monitory, max. 27"	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
12	PC stanice s DSS klienty	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
13	CCTV klávesnice s joystickem	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
14	Propojovací kabely CCTV techniky	bal	1			0,00 Kč	0,00 Kč
15	Zdroj pro kamery 12V/5A s AKU	ks	3			0,00 Kč	0,00 Kč
16	UPS Zdroj 1500VA	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
17	Přepětová ochrana HDCVI signálu 4CH pro venkovní kamery	ks	3			0,00 Kč	0,00 Kč
	RACK						
18	RACK 1 - Rozvaděč stojan. 45U/80x90, šedý, dveře sklo, včetně příslušenství	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
19	Filtr do podstavce pod rozvaděč	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
20	19" horní/spodní horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
21	Napájecí panel 230V s přep. ochr. a filtrem 6zás.	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
22	Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm, výška 45U	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
23	19" vyvaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
24	Vana optická pro 19" s výsuvným panelem, D+M	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
25	Čelo optické vany s otvory 24x, D+M	ks	7			0,00 Kč	0,00 Kč
26	Kazeta optická + příslušenství, D+M	ks	29			0,00 Kč	0,00 Kč
27	Průchodky pro optické kabely, D+M	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
28	Pigtail SC/APC, 1m, 9um SM, D+M	ks	216			0,00 Kč	0,00 Kč
29	Adaptér duplex SM OS1 SC, D+M	ks	60			0,00 Kč	0,00 Kč
30	Patchcord duplex 9/125 SC, D+M	ks	60			0,00 Kč	0,00 Kč
31	Svár optického vlákna včetně ochrany, D+M	ks	216			0,00 Kč	0,00 Kč

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
32	Switch 24x SFP Gbit portů (z toho 8 combo), -10°C +55°C	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
33	Optický modul LC single mode	ks	72			0,00 Kč	0,00 Kč
34	Switch 4 porty, 1xSFP, -40°C +70°C, bez managementu	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
35	Optický modul LC single mode	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
36	16 kanálové XVR, pro kamery v budovách a PTZ /Panoramic na perimetru, 4x HDD slot, 16x alarm in/3x alarm out	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
37	HDD 8TB	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
38	8 kanálové XVR, pro kamery v budovách, 2x HDD slot, 8x alarm in/3x alarm out	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
39	HDD 8TB	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
40	RACK 2 - Rozvaděč stojan. 45U/80x90, šedý, dveře sklo, včetně příslušenství	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
41	Filtr do podstavce pod rozvaděč	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
42	19" horní/spodní horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
43	Napájecí panel 230V s přep. ochr. a filtrem 6zás.	ks	7			0,00 Kč	0,00 Kč
44	Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm,výška 45U	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
45	Switch 24 portů GBit, 4xSFP	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
46	Optický modul LC single mode	ks	8			0,00 Kč	0,00 Kč
47	Videodistributor HDCVI 16ch na 32	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
48	4 kanálové HCVR, pro kamery na perimetru, IVS analýza (překročení čáry) pro 2 kanály, druhé dva použity jako záloha záznamu 2 jiných kamer z perimetru, 1x HDD slot, bez alarm in/out	ks	32			0,00 Kč	0,00 Kč
49	HDD 4TB	ks	28			0,00 Kč	0,00 Kč
50	8 kanálové XVR, pro kamery v budovách, 2x HDD slot, 8x alarm in/3x alarm out	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
51	HDD 8TB	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
52	Karta 4x HDMI vstup (pro výstupy z PC klientů, včetně z jiných technologií)	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
53	Přepětová ochrana HDCVI signálu 4CH pro venkovní kamery	ks	71			0,00 Kč	0,00 Kč
54	Box pro uložení přepětových ochran venkovních kamer, 10" 9U, včetně příslušenství	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
55	8ch HDCVI optický převodník pro 8x PTZ	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
56	4CH HDCVI optický převodník pro 4 kamery	ks	12			0,00 Kč	0,00 Kč
	OSTATNÍ						
57	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
58	Oživení a konfigurace systému	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
59	Certifikační měřicí protokoly	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
60	Drobný a nespecifikovaný	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
61	Funkční zkoušky systému	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
62	Hrubé začištění drážek, bez vymalování	m	343			0,00 Kč	0,00 Kč
63	Práce ve výškách	h	6			0,00 Kč	0,00 Kč
64	Pronájem plošiny pro práce ve výškách	den	1			0,00 Kč	0,00 Kč
65	Práce ve specifických podmínkách	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
66	Kontrolní měření kabeláže před zapojením	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
67	Závěrečné práce v RACK	h	9			0,00 Kč	0,00 Kč
68	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
69	Pomocné stavební práce	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
70	Zaškolení obsluhy	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
71	Režie a vedlejší náklady	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
	Mezisoučet - Budova 02					0,00 Kč	0,00 Kč