KABELY JSOU V PROSTORU 4.02 VEDENY V OBLOŽENÍ PROMAT



KABELY JSOU V PROSTORU 4.12 VEDENY V OBLOŽENÍ PROMAT





Tabulka místností – 4.NP

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
4.01	SCHODIŠTĚ	11
4.02	CHODBA	19,87
4.03	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	196,36
4.16	PŮDA	301,9
4.17	STROJOVNA VZT	13,32

Celková plocha [m²]: 531,45

Tabulka místností – 4.NP

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
4.04	CHODBA	10,98
4.05	PŘEDSÍŇ	5
4.06	WC	1,51
4.07	WC	1,51
4.08	PŘEDSÍŇ	2,75
4.09	WC	1,8
4.10	UKLÍZEVÁ KOMORA	1,9
4.11	SCHODIŠTĚ	10,52
4.12	CHODBA	18,14
4.13	STROJOVNA ÚT	40,87
4.14	STROJOVNA VZT	13,32
4.15	PŮDA	216,26

Celková plocha [m²]: 324,56

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41, EDZ. 21
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC
DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA :

DOKUMENTACE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR DODAVATELE

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENA NÁSLEDOVNĚ:
- POD OMÍTKOU A NAD SDK PODHLEDEM ITAM, KDE JE INSTALOVÁNÍ
- NA POVRCHU V TRUBKÁCH U PŘÍVODŮ KE SVÍTIDLŮM VE 4.NP A TECHNICKÝCH V 1.PP
- V PODLAZE PODĚL STĚN

LEGENDA VIZ VÝKRES 1.PP A 1.NP

Vypracoval/zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	HIP:	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specialistů
Bedřich Chmelík	Ing. František Kolář	Jiří Brož	Zábělá-Máry 578/5 500 06 Hradec Králové tel.: 493 569 570 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Česká republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4			Formát: 10A4
Akce: Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K			Datum: 06/2017
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod			Účel: DPS
			Č. zakázky: 1702006.2
Obsah výkresu: Půdorys podkroví		Měřítko: 1:50	Č. výkresu: D. 1. 4.5.b-04