

POZNÁMKY:

ROZVODY MaR BUDOU VE STROJOVNĚ PROVEDENY NA POVRCHU KABELY CYKY A JYTY V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH

VENKOVNÍ ČIDLO JIH BUDE OSAZENO NA JIŽNÍ FASÁDĚ MIN. 2,5 m NAD TERÉNEM

VENKOVNÍ ČIDLO SEVER BUDE OSAZENO NA SEVERNÍ FASÁDĚ MIN. 2,5 m NAD TERÉNEM

DATOVÉ KABELY BUDOU ULOŽENY ODDĚLENĚ OD SILOVÉHO VEDENÍ MIN. 100 mm

NOVÉ PRVKY BUDOU NAPOJENY NA UZEMNĚNÍ STROJOVNY

PŘÍVOD KOMUNIKACE PRO STANICI BUDE PROVEDEN NOVĚ VE VÝKOPU PODÉL PŘÍVODU ÚT DO OBJEKTU V PLASTOVÉ CHRÁNIČCE

KRESLIL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP.PROJ.OBJ.:	HIP:	rescom
	Ing. L. Nový	Ing. L. Nový	Ing. L. Nový		
KRAJ: Karlovarský			MěÚ: Ostrov		
Objednatel: Česká Republika, Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov					
STAVBA: VĚZNICE OSTROV				FORMÁT:	2A4
MÍSTO: Objekt K				DATUM:	06/2017
SO/PS: MR – MĚŘENÍ A REGULACE				MĚŘÍTKO:	1:50
				Č.ZAKÁZKY:	17MaR-002
OBSAH: Dispozice zařízení MaR				ČÍSLO VÝKRESU:	MR-07