

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
D.2.3: Přeložka a přípojka NN									
D.2.3.: Přeložky a přípojky NN									
S0001: Prostupy									
1.	SP	P1_00001_01	Prostup z kolektoru terénu	ks	1,0	–	1,0		–
S0002: Zemní a zemnické práce									
2.	SP	P1_00002_02	Vytýčení trasy	m	40,0	–	40,0		–
3.	SP	P1_00003_01	Výkop a zához rýhy 35/70, zřízení pískového lože, úprava povrchu rýhy	m	20,0	–	20,0		–
4.	SP	P1_00004_01	Výkop a zához rýhy 50/120, zřízení pískového lože, úprava povrchu rýhy	m	30,0	–	30,0		–
5.	SP	P1_00006_01	Zazdění pojistkové skříně	ks	2,0	–	2,0		–
S0003: Přesun sutě									
6.	SP	P1_00007_02	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	1,0	–	1,0		–
7.	SP	P1_00008_01	Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	1,0	–	1,0		–
8.	SP	P1_00009_01	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,0	–	1,0		–
S0004: Přesun hmot									
9.	SP	P1_00010_01	Přesun hmot do 12 m	t	2,0	–	2,0		–
S0005: Elektromontáže									
10.	MP	P1_00011_02	Úpravy v rozvaděči NN - pojistkový odpínač 250A	ks	1,0	–	1,0		–
11.	MP	P1_00012_01	Úpravy v rozvaděči NN - měřicí transformátory proudu 250/5	ks	3,0	–	3,0		–
12.	MP	P1_00013_02	Úpravy v rozvaděči NN - jistič 250A/400V	ks	1,0	–	1,0		–
13.	MP	P1_00014_01	Montáž přístrojů v rozvaděči NN	ks	5,0	–	5,0		–
14.	MP	P1_00014_01a	Pohon brány TPS 35 PRO kompletní	kpl	1,0	–	1,0		–
15.	MP	P1_00014_01b	Odpojení a demontáž pohonu brány. Opětovná montáž pohonu brány	kpl	1,0	–	1,0		–
16.	MP	P1_00015_02	Kabel 1-AYKY-3*185+95	m	125,0	–	125,0		–
17.	MP	P1_00016_01	Kabel 1-CXKH-V 4*70	m	125,0	–	125,0		–
18.	MP	P1_00017_02	Kabel 1-AYKY 3*120+70	m	20,0	–	20,0		–
19.	MP	P1_00018_01	Kabel 1-AYKY 3*240+120	m	20,0	–	20,0		–
20.	MP	P1_00019_01	Montáž kabelu do 4*70 mm2	m	125,0	–	125,0		–
21.	MP	P1_00020_01	Montáž kabelu do 4*240 mm2	m	165,0	–	165,0		–
22.	MP	P1_00021_01	Kabelová spojka do 4*150	ks	2,0	–	2,0		–
23.	MP	P1_00022_01	Kabelová spojka do 4*240	ks	2,0	–	2,0		–
24.	MP	P1_00023_01	Montáž spojky sdo 4*150	ks	2,0	–	2,0		–
25.	MP	P1_00024_01	Montáž spojka do 4*240	ks	2,0	–	2,0		–
26.	MP	P1_00025_01	Výstražná fólie	m	30,0	–	30,0		–
27.	MP	P1_00026_01	Trubka DN 80	m	12,0	–	12,0		–
28.	MP	P1_00027_01	Trubka DN 100	m	36,0	–	36,0		–
29.	MP	P1_00028_01	montáž výstražná fólie	m	30,0	–	30,0		–
30.	MP	P1_00029_01	Montáž trubky DN 80	m	12,0	–	12,0		–
31.	MP	P1_00030_02	Montáž trubky DN 100	m	36,0	–	36,0		–
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
32.	ON	P2_00004	Revize	soubor	1,0	–	1,0		–