

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ODKAZ	SCHEMA	POPIS	MĚROVÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
91		OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 mm R.Š. 500 mm ČSN 733610	bm	106,90	ATIKA Š = 30 cm
92		OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 mm R.Š. 400 mm ČSN 733610	bm	50,00	ATIKA Š = 20 cm
93		OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 mm R.Š. 330 mm ČSN 733610	bm	51,75	ATIKA Š = 12,5 cm
94		LEMOVÁNÍ ATIKY Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 mm R.Š. 400 mm ČSN 733610	bm	208,65	
95		OPLECHOVÁNÍ ITOKU KOLEM STŘEŠNÍ VPUSTI Z POZINK. PLECHU 0,6 mm	m ²	5,0	1 VPUST = 1 m ²

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV PRAHA		ATELIÉR PLZEŇ	
NOSITEL ŘÁDU PRÁCE			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	KRESLIL
SEMLEROVA	SEMLEROVA	PPK ING KALAS	
5501-029			
OBJEKT Č. 2 - VELITELSTVÍ			
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		DRUH DOK.	P.P.
		Č. ZAK. VP.Ú	3152. 5.13
		EV. Č. M. T. PT	
		FORMATU A4	4 A4
		DATUM DOK.	VI. 1976
		MĚŘITKO	—
		Č. VYHOT.	D. ÍL
		Č. PŘÍL.	
		1	C1-2 120

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ODKAZ	SCHEMA	POPIS	MĚROVÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
96		KOTLIK SEŘNÝ NA PLOCHE STŘEŠE	ks	5	1 kus = 1 ks
97		LEMOVÁNÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY Z POZ. PLECHU TL 0,6 mm R.Š. 400 mm	bm	3,0	
98		LEMOVÁNÍ VENTILAČNÍCH TRUB KANAL. ϕ 125 mm A TOPENÍ	ks	4	
99		STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL 0,6 mm	m ²	2,0	KABELOVÁ SŘÍŤ
100		LEMOVÁNÍ VYLEŽÁKU NA STŘECHU 80 x 110 cm R.Š. 330 mm (0,8 x 1,1) x 2 x 0,33 m ČSN 733610	m ²	1,25	(PRO 1 ks)
101		OPLECHOVÁNÍ SLOUPKŮ STRÍŠKY NA STŘEŠE	ks	6	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ODKAZ	SCHEMA	POPIS	MĚROVÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
102		LEMOVÁNÍ STOŽÁRU TELE- VIZNÍ ANTÉNY ($\phi 95 \text{ mm}$)	ks	2	
103		VĚTRACÍ KOMINKY STŘECHY SE STRISKOU A LEMOVÁNÍM	ks	22	ODVĚTRÁNÍ STŘECHY
104		OPLECHOVÁNÍ ITLEZÁKU R.Š. 100 mm	bm	3,80	OCHRANA PŘI OTEVÍRÁNÍ
105		OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ POZINK. PLECHEM TL. 0,6 mm R.Š. 150 mm			
	1PZ	$0,9 \times 10 = 9,0$			
	1P	$30,0 \times 2 = 60,0$			
		$4,2 \times 2 = 8,40$			
		$6,9 \times 1 = 6,90$			
		$0,9 \times 4 = 3,60$			
		$1,2 \times 1 = 1,20$			
		$1,5 \times 1 = 1,50$			
	2P	$30,0 \times 2 = 60,0$			
		$14,40 \times 1 = 14,40$			
		$6,90 \times 1 = 6,90$			
		$0,9 \times 4 = 3,60$			
		$1,2 \times 1 = 1,20$			
		$1,5 \times 1 = 1,50$			

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ODKAZ	SCHEMA	POPIS	MĚROVÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
(105)	POKRAČOVÁNÍ: 3P+4P+5P 6P	$14,40 \times 3 = 43,20$ $6,90 \times 3 = 20,70$ $0,9 \times 4 \times 3 = 10,80$ $1,20 \times 3 = 3,60$ $1,50 \times 3 = 4,50$ $9,0 \times 1 = 9,00$ $6,90 \times 1 = 6,90$ $120 \times 2 = 2,40$			
			bm	279,30	
(106)		LEMOVÁNÍ ZDI (PŘECHOD STŘECHY NA ZED V 6P) R.Š 400 mm	bm	12,0	