

## Cenová nabídka

Restaurování kamenného štítu pravého rizalitu Kartuziánského kláštera ve Valdicích

| č.   | popis                                                                                                                                | množství               | cena       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1    | lešení ( MT, DMT, nájem na 5 měsíců) , konzoly při římsách, vrátek                                                                   | cca 250 m <sup>2</sup> | 60 000,00  |
| 2    | demontáž staticky nestabilních a příp. zajištění, in situ, kam. prvků, uvolnených částí soch, atributů,evidence                      | kpt                    | 8 000,00   |
| 3    | restaurování architektury kamenného pláště štítu, veškeré plochy: štít , tympanon , voluty , pilastry s patkami a hlavicemi          | 68m <sup>2</sup>       | 0,00       |
| 3.1. | zpevnění narušených míst                                                                                                             |                        | 35 000,00  |
| 3.2. | čištění                                                                                                                              |                        | 44 000,00  |
| 3.3. | odstranění nevhodných vysprávek a dožilého spárování                                                                                 |                        | 24 000,00  |
| 3.4. | injektáže, tmelení, tvarové rekonstrukce a spárování                                                                                 |                        | 32 000,00  |
| 3.5. | plastická a barevná retuš                                                                                                            |                        | 36 000,00  |
| 3.6. | hydrofobizace a biocidní ošetření                                                                                                    |                        | 22 000,00  |
| 4    | sejmutí , degradovaných omítek, vyškábání spár (štit)                                                                                | 12 m <sup>2</sup>      | 3 200,00   |
| 5.   | lokální opravy zděné, zadní plochy štítu                                                                                             | 12m <sup>2</sup>       | 4 000,00   |
| 6.   | rekonstrukce a doplnění lokálně sejmutých omítek ( jádro, štuk) na zadní straně štítu                                                | 12m <sup>2</sup>       | 5 760,00   |
| 7.   | opravy a rekonstrukce obou pylonů v přírodním i umělém kameni (včet. pravého plintu) , včet. konzervace, manipulace a jejich osazení | 2ks                    | 115 000,00 |
| 8.   | doplnění nebo zpětné osazení sejmutých a chybějících kam. prvků architektury ( plomby vložky)                                        | kpt                    | 15 000,00  |
| 9.   | revize, obnova a oprava kotvicích železných prvků, spon a táhel.                                                                     | kpt                    | 26 000,00  |
| 10.  | oprava stávajících funkčních a rekonstrukce chybějících koulí, litých, pod pylony                                                    | 8ks                    | 19 000,00  |
| 11   | revize, oprava a případná rekonstrukce ostatních historických kovových prvků : kříž kovaný na vrcholu,                               |                        | 27 000,00  |
| 12   | repase okna s nátěrem                                                                                                                | 1ks                    | 4 200,00   |
| 13   | pokrytí srážkově namáhaných ploch Pb. plechem ( střecha štítu, římsy )                                                               | 10m <sup>2</sup>       | 56 000,00  |
| 14   | oprava spojení kamenné architektury a střešní krytiny                                                                                |                        | 8 000,00   |
| 15   | závěrečná restaurátorská zpráva s fotodokumentací (2 paré + digit. verze)                                                            |                        | 9 800,00   |
| 16   | ostatní náklady : mechanizace, jeřáby , zvedací technika, doprava a přesun hmot,skládka                                              |                        | 24 000,00  |
| 17   | revize hromosvodu případná oprava                                                                                                    |                        | 4 000,00   |
| 18   |                                                                                                                                      |                        | 0,00       |
|      | Cena celkem                                                                                                                          |                        | 581 960    |