

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STROP	POZNÁMKA
2.01	KULTURNÍ MÍSTNOST	31,71	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	
2.02	KUCHYŇKA + JÍDELNA	21,80	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.03	ŠATNA	11,29	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.04	PRANÍ, ŽEHLENÍ, SUŠENÍ	11,62	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.05	UMYVÁRNA	12,26	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.06	PŘEDSÍŇ WC	3,37	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.07	WC	11,26	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.08	WC	11,26	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.09	PŘEDSÍŇ WC	3,38	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.10	UMYVÁRNA	12,10	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
2.11	LOŽNICE	20,53	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
2.12	LOŽNICE	21,94	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
2.13	LOŽNICE	28,16	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	7 LŮŽEK
2.14	ÚKLID	8,45	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.15	LOŽNICE	35,91	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	8 LŮŽEK
2.16	LOŽNICE	28,79	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	7 LŮŽEK
2.17	LOŽNICE	13,39	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	3 LŮŽKA
2.18	ŠATNA	9,29	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.19	LOŽNICE	12,96	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	3 LŮŽKA
2.20	LOŽNICE	28,24	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	7 LŮŽEK
2.21	LOŽNICE	24,41	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	6 LŮŽEK
2.22	LOŽNICE	24,74	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	6 LŮŽEK
2.23	LOŽNICE	24,81	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	6 LŮŽEK
2.24	DOZORCE	22,01	P1	KER. DLAŽBA	*4	*1	*4	
2.25	PŘEDSÍŇ WC	1,70	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.26	WC	1,70	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
2.27	CHODBA	67,97	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4, *7		*4	
2.28	SCHODIŠTĚ	17,28	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4, *7		*4	
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		522,35						63 LŮŽEK

Elektrická požární signalizace - EPS

- EPS — Ústředna EPS
- Opto-kouřový detektor
- Tlačítkový hlásič
- T — Termodif. detktor
- Siréna vnitřní
- Vstupně/výstupní modul

Příprava pro slaboproud

- K — Kamera – krabice KU 68 s víkem
- STA — STA – krabice KU 68 s víkem
- POJ — Pojistka – krabice KU 68 s víkem
- TT — Tísňové tlačítko v prosklením krytu – krabice KU 68 s víkem
- TA — Telefonní automat – krabice KU 68 s víkem

Poznámka:

- EPS — Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m
- Instalovány na stropě vyosení cca 0,5 až 0,6 m od centrálního osvětlení
- T — Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m
- Instalovány na stropě
- Instalován u ústředny, optimálně k napojení na ISS
- K — Instalovány na zdi, výška cca 0,2 m pod stropem
- STA — Instalována na zdi, výška dle TV přijímače
- POJ — Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m
- TT — Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m
- TA — Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m

stíněný kabel 1x2x0,8 – smyčka hlásičů EPS
instalován v trubce 16 mm pod omítkou, min. 1,5 cm hluboko

stíněný kabel 2x2x0,8 – smyčka sirén EPS
– funkčnost při požáru
instalován v trubce 16 mm pod omítkou, min. 1,5 cm hluboko

±0,000 = 248,60 Bpv (podlaha 1.NP)



Razítko:

Číslo paré:

Název: UBYTOVNA ODSOUZENÝCH
Stavební úpravy budovy č. 17
Areál Vazební Věznice Praha 4 - Pankrác

Investor:
Vězeňská služba ČR
Soudní 1672/1a
Praha 4

Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
Projektant:	Michal Soukup
Vypracoval:	Ing.Lubomír Oček

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6
IČ: 26199941
tel. +420 257 223 114, info@uprosan.cz

Datum:	06/2012
Zakázkové číslo:	1-054-12
Stupeň projektu:	DPS

Část PD: F5. SLABOPROUD

Obsah: PŮDORYS 2.NP - SLA

Měřítko:	1:50
Revize:	Příloha:
00	F5.4