

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STROP	POZNÁMKA	
2.01	KULTURNÍ MÍSTNOST	31.71						
2.02	KUCHYŇKA + JÍDELNA	21.80						
2.03	ŠATNA	11.29						
2.04	PRANÍ, ŽEHLENÍ, SUŠENÍ	11.62						
2.05	UMÝVÁRNA	12.26						
2.06	PŘEDSÍŇ WC	3.37						
2.07	WC	11.26						
2.08	WC	11.26						
2.09	PŘEDSÍŇ WC	3.38						
2.10	UMÝVÁRNA	12.10						
2.11	LOŽNICE	20.53					5 LŮŽEK	
2.12	LOŽNICE	21.94					5 LŮŽEK	
2.13	LOŽNICE	28.18					7 LŮŽEK	
2.14	ÚKLID	8.45						
2.15	LOŽNICE	35.91					8 LŮŽEK	
2.16	LOŽNICE	28.79					7 LŮŽEK	
2.17	LOŽNICE	13.39					3 LŮŽKA	56
2.18	ŠATNA	9.29						
2.19	LOŽNICE	12.96					3 LŮŽKA	
2.20	LOŽNICE	28.24					7 LŮŽEK	
2.21	LOŽNICE	24.41					6 LŮŽEK	
2.22	LOŽNICE	24.74					6 LŮŽEK	
2.23	LOŽNICE	24.81					6 LŮŽEK	
2.24	DOZOROE	22.01						
2.25	PŘEDSÍŇ WC	1.70						56
2.26	WC	1.70						
2.27	CHODBA	67.97						
2.28	SCHODIŠTĚ	17.28						
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		522.35					63 LŮŽEK	

Elektroinstalace bude provedena: světelné obvody CYKY-J 3x1,5re
Elektroinstalace bude provedena: zásuvkové obvody CYKY-J 3x2,5re
Elektrické obvody pro speciální spotřebiče budou napájeny podle určení výrobce

Ochrana před NDN:živých částí krytím a izolací podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.2 (příloha A)
Ochrana před NDN: neživých částí automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.3
Doplňková ochrana je provedena prodovým chráničem a spojení neživých vodivých částí ochranným vodičem, podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Napěťová soustava: přípojka NN-3x230/400 V, AC, 3+PEN, 50 Hz, TN-C
Vnitřní a vnější elektrické obvody NN: 3x230/400 V, AC, 3+N+PE, 50 Hz, TN-S
Bod rozdělení rozváděč RH (z TN-C na TN-S)

±0,000 = 248,60 Bpv (podlaha 1.NP)



Razítko:	Číslo paré:

Název : UBYTOVNA ODSOUZENÝCH
Stavební úpravy budovy č. 17
Areál Vazební Věznice Praha 4 - Pankrác

NPROSAN s.r.o.
Inženýrská a poradenská kancelář
- Provádění a servis staveb

Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Vypracoval:	Ing. Jaroslav Škarvan

nám. Před Bateletem 1059/7, 162 00 Praha 6
IČ: 26195661
tel. +420 257 223 114, info@nprosan.cz

Datum:	06/2012
Zakázkové Číslo:	1-054-12
Stupeň projektu:	DPS

Část PD:	ELEKTROINSTALACE	Měřítko:	1:50
Obsah:	ELEKTROINSTALACE NN 2.N.P.	Revize: 00	Příloha: F3.7

AA4 AB4 BA1