



Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STROP	POZNÁMKA
2.01	KULTURNÍ MÍSTNOST	31,71					
2.02	KUCHYŇKA + JÍDELNA	21,80					
2.03	SÁLNA	11,29					
2.04	PRAČÍ / ŽELEZNÍ SUŠENÍ	11,62					
2.05	UMÝVÁRNA	12,26					
2.06	PŘEDSÍN WC	3,37					
2.07	WC	11,26					
2.08	WC	11,26					
2.09	PŘEDSÍN WC	3,38					
2.10	UMÝVÁRNA	12,10					
2.11	LOŽNICE	20,53					5 LŮŽEK
2.12	LOŽNICE	21,94					5 LŮŽEK
2.13	LOŽNICE	28,18					7 LŮŽEK
2.14	ÚKLID	8,45					7 LŮŽEK
2.15	LOŽNICE	35,91					8 LŮŽEK
2.16	LOŽNICE	28,79					7 LŮŽEK
2.17	LOŽNICE	13,39					3 LŮŽKA
2.18	SÁLNA	9,29					3 LŮŽKA
2.19	LOŽNICE	12,96					7 LŮŽEK
2.20	LOŽNICE	28,24					6 LŮŽEK
2.21	LOŽNICE	24,41					6 LŮŽEK
2.22	LOŽNICE	24,74					6 LŮŽEK
2.23	LOŽNICE	24,81					6 LŮŽEK
2.24	DOZORCE	22,01					
2.25	PŘEDSÍN WC	1,70					
2.26	WC	1,70					
2.27	CHODBA	67,97					
2.28	SCHODIŠTĚ	17,28					
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		522,35					63 LŮŽEK

LEGENDA MÍSTNOSTÍ



Elektroninstalace bude provedena: zásuvkové obvody CYKY-J 3x2,5re
Elektrické obvody pro speciální spotřebiče budou napájeny podle určené výrobce
Ochrana před NDN:živých částí krytím a izolací podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.2 (příloha A)
Ochrana před NDN: neživých částí automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.3
Doplňková ochrana je provedena prodovým chráněním a spojení neživých vodivých částí ochranným vodičem, podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Napáťová soustava: přípojka NN-3x230/400 V, AC, 3+N+PEN, 50 Hz, TN-C
Vnitřní a vnější elektrické obvody NN: 3x230/400 V, AC, 3+N+PE, 50 Hz, TN-S
Bod rozdělení rozvaděč RB1 (z TN-C na TN-S)
±0,000 = 248,60 Bpv (podlaha 1.NP)



Razítko:	Číslo parčí:
----------	--------------

Název : UBYTOVNA ODSOULZENÝCH		Investor :		Odpovědný projektant :	
Zájemci občana č. 17 a státoprovozní rozvoje		Vizeřská služba ČR		Ing. Jaroslav Šturmán	
Areál V.P. - Praha 4		Projektant :		Ing. Jaroslav Šturmán	
		Součástí 16/2/1a		Výpracovní :	
		Průběh 4		Ing. Jaroslav Šturmán	
				Datum :	
				03/2013	
				Zakázkové číslo :	
				1-054-12	
				Služební projekt :	
				DPS	
				Měřítko :	
				1:50	
				Revize :	
				00	
				Příloha :	
				F.2.5	

