

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA		STĚNA	LIŠTA	STROP	POZNÁMKA
1.01	KANCELÁŘ VYCHOVATEL	17.60	P1	KER. DLAŽBA	*4	*1	*4	
1.02	WC	2.60	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
1.03	ŠATNA	6.34	P1	KER. DLAŽBA	*4	*1	*4	
1.04	CHODBA	3.90	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5	*1	*4	
1.05	KUCHYŇKA + JÍDELNA	40.58	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
1.06	VÝDEJ STRAVY	11.03	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
1.07	UMÝVÁRNA	15.23	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
1.08	SKLAD ÚKLIDU	1.86	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
1.09	SCHODIŠTĚ	9.41	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4, *7		*4	
1.10	PŘEDSÍŇ WC	3.63	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
1.11	ÚKLID	2.62	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
1.12	WC	10.64	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
1.13	PRANÍ, ŽEHLENÍ, SUŠENÍ	9.85	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	*6
1.14	LOŽNICE	20.83	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
1.15	LOŽNICE	20.88	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
1.16	LOŽNICE	22.78	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
1.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11.66	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	
1.18	ATELIÉR VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT	33.76	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	
1.19	LOŽNICE	18.26	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	4 LŮŽKA
1.20	ŠATNA	10.46	P1	KER. DLAŽBA	*4, *5		*4	
1.21	LOŽNICE	20.91	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
1.22	LOŽNICE	21.52	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	5 LŮŽEK
1.23	LOŽNICE	17.39	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	4 LŮŽKA
1.24	LOŽNICE	17.39	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	4 LŮŽKA
1.25	LOŽNICE	24.58	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	6 LŮŽEK
1.26	LOŽNICE	24.58	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	6 LŮŽEK
1.27	KULTURNÍ MÍSTNOST	23.92	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4	*2	*4	
1.28	CHODBA	62.56	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4, *7		*3	
1.29	PŘEDSÍŇ	6.18	P2	OTĚRUVZD. NÁTĚR	*4, *7		*3	
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		492.95						49 LŮŽEK

Poznámka:

(K) *Kamera – krabice KU 68 s víkem*
Instalovány pod podhledem

(STA) *STA – krabice KU 68 s víkem*
Instalována na zdi, výška dle TV přijímače

(POJ) *Pojítka – krabice KU 68 s víkem*
Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m

(TT) *Tísňové tlačítko v proskeném krytu – krabice KU 68 s víkem*
Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m

(TA) *Telefonní automat – krabice KU 68 s víkem*
Instalována na zdi, výška cca 1,2 – 1,5 m

Napájecí síťová dvouzásuvka – požadavek na silnoproud
230 V

Kabel UTP Cat 5E – CCTV, Cat 6 Strukturovaná kabeláž
instalován v trubce 23 mm pod omítkou, min. 1,5 cm hluboko

Koaxiální kabel + napájení – CCTV
instalován v trubce 23 mm pod omítkou, min. 1,5 cm hluboko

Kabel SYKFY 4(10)x2x0,5
instalován v trubce 23 mm pod omítkou, min. 1,5 cm hluboko

páteřní kabelová trasa

±0,000 = 248,60 Bpv (podlaha 1.NP)



Razítko:	Číslo paré:

Název : UBYTOVNA OSSOU,ZEMĚCH
Zateplení objektu č. 17 a odeopravlé rozvody
Areál VV P - Pankrác, Praha 4

INPROSAN s.r.o.
- Průmyslové a projekční služby
- Pozemní a sanační stavby

Investor:
Vězeňská služba ČR
Soudní 1672/1a
Praha 4

Odpovědný projektant: Ing. Evžen Krouský
Projektant: Michal Soukup
Vypracoval: Ing. Lubomír Čeček

zápis. Před Bateletem 1035/7, 162 00 Praha 6
IČ: 26189941
tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz

Datum:	03/2013
Zakázkové číslo:	1-054-12
Stupeň projektu:	DPS

Část PD: Dispozice slaboproudu - 1.NP
Obsah: SLABOPROUD

MĚŘÍTKO:	1:50
Revize: 00	Příloha: F33