


PŮDORYS 1.NP




POZNÁMKA (a)
V PROSTORU (a) MEZI OBJEKTY SO 002 A SO 003
PROVÉST KOMPLETNÍ NOVOU PODLAHOVOU KONSTRUKCI VE SKLADBĚ:
VYKOPAT STÁVAJÍCÍ MONOLIT BETON TL. 150 MM A PODSYP TL. 350 MM
NOVÁ SKLADBA:
ŠP. PODSYP TL. 200 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA B25 SE SÍŤÍ KARI 150/150/6, TL. 150 MM
2X ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM, VYTÁŽENÝ NA STĚNY DO V. 250 MM
BETONOVÁ MAZANINA TL. 100 MM SE SÍŤÍ 150/150/6 VE SPÁDU
NÁTĚR NA BET. KONSTRUKCE PRO VENK. POUŽITÍ

LEGENDA

Č.M.	ÚČEL	M2	
1	KANCELÁŘ	16,50	
2	KANCELÁŘ	18,00	
3	DÍLNA	16,35	
4	CHODBA	18,00	
5	DÍLNA	16,50	
6	DÍLNA	47,08	
7	PŘÍSTAVEK	3,30	
8	ŠATNA	6,56	
9	NÁRADÍ	2,28	
10	SOC. ZARÍZENÍ	2,15	

11	CHODBA	24,62
12	ŠATNA	3,66
13	KANCELÁŘ	7,48
14	KANCELÁŘ	7,96
15	CHODBA	14,40
16	CELA Č.16	11,75
17	CELA Č.17	10,35
18	DÍLNA	18,72
19	LOŽNICE	27,91
20	DÍLNA	13,31
21	DÍLNA	12,48
22	DÍLNA	6,72

LEGENDA



TEPELNÁ IZOLACE DLE ÚČELU KONSTRUKCE
VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



HYDROIZOLACE



KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY




ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

MŘÍŽE VIZ SO 015 Demontáž, úprava a montáž mříží pro SO – 001 až 013



VÝPLNĚ OTVORŮ

VIZ SO 014 Dodávka a montáž oken a dveří pro SO – 001 až 013



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu
TUV v areálu Věznice BĚLUŠICE č. projektu: 09036993

Místo stavby: areál Věznice Bělušice, Bělušice čp. 66, 435 26 Bečov, k.ú. Bělušice u Mostu



Objednatel:

Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a
140 00 Praha-Nusle

OVĚŘIL

DATUM



Zhotovitel PD:

DES Praha, s.r.o.

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72
e-mail: des@des.cz, www.des.cz

PROJEKTANT

Ing. Václav Krejčí

VYPRACOVAL

Michal Červenka

KONTROLA

Ing.arch. Ivan Stuchlý

SO 002 - Objekt č.04
VÝROBNÍ PROVOZ

F1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

REVIZE

ČÍS. KOPIE

ČÁST

ČÍS.PŘÍL.

PŮDORYS 1.NP

F.1.1

104