

POZNÁMKA:

- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
- BUDOU ODSTRANĚNY OBKLADY V MÍSTNOSTECH 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111 A 112
- BUDOU BOURÁNY DĚLICI PŘÍČKY MEZI JEDNOTLIVÝMI SPRCHAMI A ČÁSTEČNĚ BOURÁNY PŘÍČKY ODDĚLUJÍCÍ WC
- BUDOU DEMONTOVÁNY DVEŘE 5 KS 600/1970, 1 KS 700/1970 A 4 KS 800/1970
- ZÁRUBNĚ U WC KABIN MUŽI BUDOU DEMONTOVÁNY, OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM A OPĚTOVNĚ POUŽITY (3 KS D5)
- ZBÝVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ BUDOU POUŽE OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM
- V MÍSTNOSTECH Č. 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111 A 112 BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
- V MÍSTNOSTI Č. 104 BUDOU ODSTRANĚNY POŠKOZENÉ VRSTVY PODLAHY
- NOVÁ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU VEDENA POKUD MOŽNO VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.
- ODPADNÍ POTRUBÍ ULOŽENÁ V PODLAZE MUSÍ BÝT ZPŘÍSTUPNĚNA ODSTRANĚNÍM VRSTEV PODLAH V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH (PŘEDPOKLAD TAKÉ MÍSTNOSTI Č. 108 A 102) DLE ZJIŠTĚNÍ NA STAVBĚ.
- OBDOBĚ BUDOU ODKRYTY PLOCHY VNĚ OBJEKTU PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ. ZÁMKOVÁ DLAŽBA A OSTATNÍ MATERIÁLY BUDOU USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNĚ POUŽITÍ PRO ZAKRYTÍ NOVÉ KANALIZACE.
- PRO VEDENÍ KANALIZACE BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ OTVORY V ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH


- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPENÍ SE PROJEKTEM NEMĚNÍ. BĚHEM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÁ DOČASNÁ DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY

LEGENDA MÍSTNOSTI					
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNY	STROPY
101	CHODBA	8,04	DLAŽBA	MVC	MVC
102	SCHODIŠTĚ	14,16	DLAŽBA	MVC	MVC
103	ŠATNA MUŽI	61,54	DLAŽBA	MVC	MVC
104	UMÝVÁRNA MUŽI	19,05	DLAŽBA	KER. OBKLAD./MVC	MVC
105	PŘEDSÍŇ MUŽI	1,81	DLAŽBA	KER. OBKLAD./MVC	MVC
106	WC MUŽI	8,21	DLAŽBA	KER. OBKLAD./MVC	MVC
107	ÚKLID. KOMORA	2,23	DLAŽBA	KER. OBKLAD./MVC	MVC
108	ŠATNA ŽENY	20,95	DLAŽBA	MVC	MVC
109	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,51	DLAŽBA	KER. OBKLAD./MVC	MVC
110	WC ŽENY	1,08	DLAŽBA	KER. OBKLAD./MVC	MVC
111	HYGIEN. KABINA	2,43	DLAŽBA	KER. OBKLAD./MVC	MVC
112	UMÝVÁRNA ŽENY	9,57	DLAŽBA	KER. OBKLAD./MVC	MVC

LEGENDA:

BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ



Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola	
Vypracoval:	Hlavní projektant:	Kontrola:			
ING. Z. RÁCOVÁ	NORDCLIMA CZ	ING. ARCH.	P. BRĚŽANSKÝ		
Kroj:	ÚSTĚCKÝ				
Obec:	BĚLUŠICE				
Investor:	VĚZENSKÁ SLUŽBA ČR, VĚZNICE BĚLUŠICE				
Objednatel:	VĚZENSKÁ SLUŽBA ČR, VĚZNICE BĚLUŠICE				
Acce:	BĚLUŠICE – OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍSLUŠNÍKY A ZAMĚSTNANCE OBJEKTU Č.35				
Část projektu:	SV.D.1.1 – ARCHITEKT.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Stupeň projektu:	DPS				
Název výkresu:	1.NP–STÁV. STAV A BOURÁNÍ				
		Číslo výkresu:	D.1.1.2		



NORDCLIMA CZ s.r.o.  
IČO:63147963 • DIČ:CZ63147963  
Ušlibsko 102, 426 01 Třebíč  
Tel. + Fax: 476754065 • 476730388 • 476111006  
e-mail:nordclima@nordclima.cz • http://www.nordclima.cz

Měřítko: Datum: 08.08.2014  
Formát: Zakázkové číslo: 14022-4  
ISO A2