

Položka č.	Kód položky	Popis položky	množství	jednotka	cena/jednotka	cena
		Všeobecné konstrukce a práce				
1		Poplatek za uložení zeminy	39,975	m3		
2		Poplatek za uložení inertního odpadu	3,5	m3		
		Všeobecné konstrukce a práce				
		Zemní práce				
3		Sejmutí ornice, včetně odvozu do 1km sejmutí v tl 0.15m	311,085	m3		
4		Sejmutí ornice, včetně odvozu do 7km sejmutí v tl 0.15m	84,915	m3		
5		Rekultivace dotčených ploch urovnání a rozprostření ornice tl 0.15m	840	m2		
6		Odtěžení zeminy, tř. 1-4, včetně odvozu do 1km	359,775	m3		
7		Odtěžení zeminy, tř. 1-4, včetně odvozu do 16km	39,975	m3		
8		Uložení zeminy na meziskládku	403,525	m3		
9		Vytěžení zeminy ze zemniku, včetně převozu do 1km	403,525	m3		
10		Rozprostření ornice v rovině, tl. 0.15m	285	m2		
11		Rozprostření ornice ve svahu, tl. 0.15m	948,9	m2		
12		Uložení zeminy do násypu, včetně hutnění po vrstvách zhutnění do 95% PS	403,525	m3		
13		Uložení sypanky do násypů z nakup materiálů	1052,225	m3		
14		Zlepšení aktivní zóny a podloží násypu přidáním vápna či cementu do 3.0%, na ploše do 10% pláně do hl. 0.40m	168,168	m2		
15		Náryp z nakupovaného materiálu podsyp ze ŠD 32/63 pod gabionovou zeď, drenážní komíny a vsakovací příkop	60,75	m3		
16		Výkopy základů do š. 2.0m paž i nepaž, s odvozem do 1km	43,75	m3		
17		Vybourání krytu a podkladních vrstev s asf pojivem s odvozem do 16km předpokládána tloušťka 0.40m	220	m2		
		Zemní práce				
		Komunikace				
18		Pokládka vozovkových vrstev z ŠDA, tl. 150mm	1001	m2		
19		Pokládka vozovkových vrstev z ŠDB, tl. 150mm	1051,05	m2		
20		Pokládka vozovkových vrstev z ACO11, tl. 40mm vč zesílení a vyspádování úseku "2", přesahů na navazujících úsecích	1013	m2		
21		Pokládka vozovkových vrstev z ACL16+, tl. 70mm	910	m2		
22		Asfaltový postřik - spojovací	1013	m2		
23		Asfaltový postřik - infiltrační	1001	m2		
24		Úprava pláně	1156,155	m2		
25		Frézování vozovky, tl. do 100mm, s odvozem do 16km	3,5	m3		
26		Rezáni asf. vrstev do tl 100mm	7	m		
27		Asfaltová zálevka ošetření pracovních spar	40	m		
		Komunikace				
		Ostatní konstrukce a práce				
28		Silniční svodidlo, zábradelní, ocelové, pozink.vč kotvení	10	m		
29		Silniční svodidlo, ocelové, pozink, sloupky á 2m	8	m		
30		Odvodňovací žlaby s vnitřním spádem štěrbínové betonové žlaby š. 400 s přerušovanou štěrbínou, do bet.lože C20/25 XF2, včetně vpustí	14,6	m		
31		Uliční vpust	1	ks		
32		Silniční obruba, betonová 150/250, do bet.lože C20/25	9,5	m		
33		Podkladní beton, C20/25	1	m3		
34		Osetí travním semenem, včetně zálevky 1x posekání	1233,9	m2		
35		Gabionová zeď, vč košů a výplně	34,75	m3		
36		Geotextilie - separační rubová strana gabionové zdi a vsakovací příkop	111,75	m2		
37		Geotextilie - ochrana svahu proti erozi včetně přihřebikování	75	m2		
38		Drátěný plot navýšení stávajícího plotu o 1,00m, vč výložníků a žiletkového drátu	55	m		
39		Zábradlí - ocelové profily 150x50x2,5mm, sloupek á 2,0m, pozink + 2x nátěr, do gab. Zabetonováno	7	m		
40		Drenáž DN120 včetně zásepů a separační geotextilie	157	m		
41		Očištění asfaltových vozovek, umytím vodou či zametení	2026	m2		
42		Betonové zdi - dírk, ŽB C30/37 XF4 včetně vyztužení a ochranného nátěru, trubiček a dilatací á 3m	4,75	m3		
43		Betonové zdi - základ, ŽB C25/30 XF2 včetně vyztužení, ochranného nátěru a dilatací á 3m	3,99	m3		
44		Geomříž - vyztužení násypového tělesa dvouosá, pevnost v tahu min. 40 kN/m, mezní přetvoření 11%	797,5	m2		
45		Geotextilie - vyztužení spojů kčních vrstev vozovky do spojovacího postřiku dle specifikací výrobce, min 1.10kg/m2 po vyštěpení char pevnos	80	m2		
		Ostatní konstrukce a práce				
		Cena bez DPH				
		DPH 20%				
		Cena včetně DPH				