

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA – PANKRÁC V PRAZE 4

OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4

A - Průvodní zpráva

Název akce: Oprava rozvodů ZTI a stavební úpravy kuchyně v areálu VV Praha – Pankrác v Praze 4

Místo stavby: 2. NP objektu 03 – administrativní budova VV Praha - Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4, katastrální území Nusle

Projektová dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby

Část PD: A - Průvodní zpráva

Datum: Prosinec 2014

Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

Zodp. projektant: Ing. Čeněk Kadlec, Livornská 432, Praha 10

Projektant stav. části: Ing. Jan Kolář, Ing. Čeněk Kadlec

Projektant ZTI: Ing. Milan Kounovský

Paré:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.1	Identifikační údaje o stavbě a informace o dokumentaci stavby	str. 2
A.2	Přehled výchozích podkladů, průzkumů a jejich specifikace	str. 3
A.3	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	str. 4
A.4	Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody	str. 5
A.5	Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití území	str. 5
A.6	Přístup na pozemek, zajištění vody a energií po dobu výstavby	str. 6
A.7	Údaje o majetkoprávních vztazích	str. 6
A.8.	Údaje o provedených průzkumech	str. 7
A.9	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	str. 7
A.10	Použité podklady	str. 7
A.11	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy (DOSS)	str. 7
A.12	Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu	str. 7
A.13	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí	str. 8
A.14	Věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území	str. 8
A.15	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu způsobu výstavby	str. 8
A.16	Orientační náklady na provedení stavby, údaje o podlahové ploše	str. 9
A.17	Závazné předpisy pro navrhovanou stavbu	str. 11
A.18	Závěr	str. 13

A.1 Identifikační údaje o stavbě a informace o dokumentaci stavby

Identifikační údaje stavby

Název stavby	: Oprava rozvodů ZTI a stavební úpravy kuchyně v areálu VV Praha – Pankrác v Praze 4
č.p.	: 988
Ulice	: Soudní 1
Obec	: Praha 4
k.ú.	: Nusle
parc.č.	: 764/2
způsob využití stavby	: objekt občanské vybavenosti
Ochrana	: památkově chráněné území
stupeň PD	: Dokumentace pro výběr zhotovitele, DPS
Část PD	: Průvodní zpráva
charakter stavby	: stavba trvalá
Datum	: prosinec 2014

Identifikační údaje investora/stavebníka

Investor/stavebník	: Vězeňská služba ČR, Soudní 988/1, Praha 4
Adresa	: Soudní 988/1, Praha 4
kontaktní osoba	: Čeněk Viesner
tel.:	: 721943122
e – mail	: cviesner@vez.pan.justice.cz

Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace

HIP : Ing. Čeněk Kadlec
 Adresa : Livovská 432, 109 00 Praha 10
 tel. : 274 869 366
 e – mail : cenekkadlec@cbox.cz
 autorizace : ČKAIT 0004137

Stavební část : Ing. Jan Kolář, Ing. Čeněk Kadlec
 Zdravotechnika : Ing. Milan Kounovský
 Rozpočet : Jaroslava Zeithamlová, Ing. Jan Kolář

A.2 Přehled výchozích podkladů, průzkumů a jejich specifikace

Během přípravných prací v předprojektové fázi bylo provedeno:

- Zajištění katastrální mapy.
- Orientační pochozí průzkum předmětné části objektu
- Doměření stávajícího objektu v rozsahu zadání
- Zjištění požadavků uživatele - objednatele

Výchozími podklady pro vypracování projektové dokumentace jsou:

- Místní šetření na stavbě s prohlídkou stávajícího stavu konstrukcí a vlastní kontrolní zaměření objektu uskutečněné v měsících listopadu a prosinci 2014, doměření části stavby v měsíci prosinci zhotoviteli dokumentace stavby Ing. Čeněkem Kadlecem, Ing. Janem Kolářem a Ing. Milanem Kounovským za účasti objednatele (investora) a budoucího uživatele [1].
- Konzultace za účasti objednatele (investora) uskutečněné v měsících listopadu a prosinci 2014 organizované zhotovitelem dokumentace stavby Ing. Čeněkem Kadlecem [2].
- Zaměření stávajícího stavu objektu: datum: neuvedeno, výkresy: schématický půdorys 1. patra – objekt 03, v měřítku 1 : 100 a pasport budovy předaný objednatelem [3].
- Fotodokumentace stávajícího stavu objektu, vyhotovil: Ing. Čeněk Kadlec a Ing. Jan Kolář, datum: 11/2014 a 12/2014 [4].
- Konzultace s objednatelem panem Čeněkem Viesnerem ve věci rozsahu řešení a návrhu stavebních prací uskutečněné v době od listopadu do prosince 2014 [5].
- Dodatečně uskutečněné konzultace se zástupcem objednatele panem Čeněkem Viesnerem ve věci upřesnění rozsahu řešení a návrhu stavebních prací uskutečněné v prosinci 2014 [6].
- Soubor platných předpisů stavebního práva, technických norem a požadavků na výstavbu [7].

Zhotovitel dokumentace stavby nezajišťoval provedení statického průzkumu ani stavebně-historického průzkumu.

Zhotovitel dokumentace nezajišťoval konzultace navržených oprav a stavebních úprav s pracovníky odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (OPP MHMP) ani Národního památkového ústavu hlavního města Prahy (NPÚ) za účelem

průběžného sledování prací v objektu, který se nachází v památkově chráněném území.

A.3 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Předmětem řešení projektové dokumentace je objekt 03 (administrativní budova) v areálu Vazební věznice Praha – Pankrác, Soudní čp. 988/1 v Praze 4, který je vybudován v katastrálním území Nusle a patří do komplexu budov VV Praha – Pankrác. Předmětný objekt je situován do uzavřeného a střeženého areálu vazební věznice

Vazební věznice Praha - Pankrác zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s dohledem, s dozorem a ostrahou s celkovou kapacitou 972 míst. Součástí věznice je Nemocnice s poliklinikou, která zajišťuje léčení vězněných osob z celé České republiky na odděleních interních oborů, chirurgických oborů, radiologie a oddělení poliklinických služeb. Ubytovací kapacita nemocnice činí 111 lůžek. Dále jsou zde provozní budovy, které slouží k zabezpečení vlastního provozu věznice (ústavní prádelna, kuchyně, údržba atd.).

Budovy situované do areálu vazební věznice prošly od svého vzniku koncem 19. Století řadou stavebních úprav, změn a přestaveb. Součástí VV Praha – Pankrác je i Památník Pankrác, který vznikl po II. světové válce v autentických prostorách bývalého popraviště (tzv. sekýrárny).

Zadání oprav rozvodů ZTI a stavebních úprav předpokládá odstranění havarijního stavu zdravotních instalací a provedení souvisejících stavebních úprav. Dle zadání objednatele je v PD navrhované řešení rozděleno do tří etap:

1. Varna pro zaměstnance
2. Dietní kuchyně
3. Varna pro odsouzené

Během postupné realizace oprav a stavebních prací v objektu bude v rekonstruovaných provozech vyloučen provoz.

Objekt má 3 nadzemní podlaží, podkroví a je podsklepený. Budovy byly vystavěny klasickou zděnou technologií a jsou zastřešeny dřevěnými krovy vaznicové soustavy s valbovými střechami. Nosné stěny objektů jsou navrženy ze zděného systému z plných cihel v tl. zdiva 450 - 850 mm a nosnou střední zdí tl. 650 mm. Stropní konstrukce v místě úprav navrhovaných úprav jsou z cihelných kleneb valených do stěn a ocelových nosníků, stropy pod 2. NP jsou též z cihelných kleneb. Okna jsou dřevěná zdvojená, část spodních křídel je nahrazena sklobetonovými tvárnicemi. Vnitřní dveře jsou z voštinových aglomerátů, lakované. Podlahy ve varnách - kuchyních jsou z keramických dlaždic, částečně vyměněné - po předchozích rekonstrukcích. Na chodbách je původní betonová dlažba. Obklady stěn v mokřích provozech jsou z keramických obkladaček (bělninových) do výšky 1800 mm. Stavba – objekt administrativní budovy, v němž je umístěn kuchyňský provoz, je součástí komplexu budov vybudovaných na členitém půdorysu a je situován na osu budov, které jsou vzájemně komunikačně a provozně propojeny.

Objekt se nachází v památkově chráněném území památkové rezervace hlavního města Prahy, které je chráněno dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Popis provozu

V současné době je původní objekt 03 – administrativní budova využíván pro potřebu řízení a provoz vazební věznice. Část objektu, v němž jsou navrhovány stavební úpravy a opravy rozvodů ZTI je situována do 2. NP. Stavební úpravy, které by měnily stávající dispoziční uspořádání budovy, provozní využití či konstrukční zásahy do budovy nejsou navrhovány.

Popis provozu – původní využití upravované části objektu

Místnosti, v nichž budou prováděny opravy rozvodů ZTI a stavební úpravy, jsou v současnosti využívány pro kuchyňský provoz. V souvislosti s plánovanými úpravami budou jednotlivé varny postupně uzavírány a provoz kuchyně bude postupně po dobu odstávky převáděn vždy z jedné varny do druhé (třetí) a zajišťován ve stávajících prostorách před (po) provedením opravy rozvodů a souvisejících stavebních úprav v každé z varen. Pracoviště kuchyňského provozu nebude přemístěno do náhradních prostor.

Popis provozu – navrhovaný stav upravované části objektu

Provoz v části budovy, kde budou prováděny opravy a stavební úpravy, bude po jejich dokončení zachován.

Navrhovaný počet zaměstnanců zůstane beze změn, nepředpokládá se nárůst zaměstnanců a ni počet vydaných (připravovaných) jídel.

Počet připravovaných jídel: 1) zaměstnanecká kuchyně:	300 jídel/den
2) dietní kuchyně:	150 jídel/den
3) ústavní kuchyně (varna pro odsouzené:	800 jídel/den

Soc. zařízení pro personál kuchyně bude zachováno – není předmětem řešení.

Vybavení varen – kuchyňského provozu zůstane zachováno. Stávající technologie kuchyní bude postupně demontována, uložena a po dokončení oprav a stavebních úprav osazena zpět.

A.4 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Celková bilance nároků všech druhů energií se navrhovanými opravami a stavebními úpravami objektu nezvyšuje.

A.5 Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití území

Základní charakteristika

Pozemek č. parc. 764/2 je rovinný a pro pěší je přístupný průchodem přes objekt č. 01 v režimu ostrahy areálu z přilehlé komunikace a pro motorová vozidla vjezdem (tzv. motorovou bránou) v objektu č. 24 za zvláštních podmínek stanovených objednatelem. Stavba je řešena jako stavba trvalá. Stavba není řešena bezbariérově. Navrhované opravy a stavební úpravy budou provedeny postupně ve třech etapách a postupným vyloučením provozu.

Jako komunikace pro příjezd na staveniště a zásobování stavby bude používán vjezd do areálu vazební věznice situovaný do objektu č. 24 z přilehlé komunikace. Podmínky pro dopravu stavebních hmot, materiálů a výrobků na stavbu, jakož i přístup a pohyb pracovníků zhotovitele bude probíhat ve zvláštním režimu stanoveném objednatelem v zadávacích podmínkách a ve smlouvě o dílo.

Pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Předmětné využití je v území přípustné – nedochází ke změně využití. Navrhované stavební úpravy nemají vlivu na zastavěnost území. Žádné zvláště chráněné území ani významný krajinný prvek není stavbou zasažen.

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí
Dojde ke krátkodobému negativnímu ovlivnění okolí stavby, které lze eliminovat vhodnými prostředky (čištění stavebních strojů a stávající místní komunikace před výjezdem ze staveniště, zabránění úkapům provozních kapalin apod.). Stavební úpravy jsou bez vlivu na krajinu a zdraví.

A.6 Přístup na pozemek, zajištění vody a energií po dobu výstavby

Přístup na pozemek v areálu vazební věznice pro pěší je z objektu č. 01 z přilehlé komunikace a pro motorová vozidla vjezdem (tzv. motorovou bránou) v objektu č. 24 za zvláštních podmínek stanovených objednatelem a v režimu ostrahy areálu. Veškeré sítě jsou v dosahu staveniště. Napojovací body – místa pro zásobování stavby elektrickou energií a vodou budou protokolárně předány při předání staveniště zhotoviteli.

A.7 Údaje o majetkoprávních vztazích

Údaje o parcele

pozemek	: parc.č. 764/2
kat. území	: Nusle
druh	: zastavěná plocha a nádvoří
pozemku	
ochrana	: památkově chráněné území
vlastnické právo	: Vězeňská služba České republiky, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

Údaje o budově na parcele

č.p.	: 988/1
typ stavby	: budova s číslem popisným
způsob využití	: objekt občanské vybavenosti
vlastnická práva	: nejsou evidována žádná omezení

A.8 Údaje o provedených průzkumech

Morfologické, geologické a hydrogeologické poměry staveniště

Zamýšlené stavební úpravy nebudou mít vliv na základové poměry, základová spára nebude přitížena. Hydrogeologické poměry není nutno prověřovat, jelikož úpravy nezasahují do spodní stavby. Průzkumy staveniště nebyly prováděny.

A.9 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení :

Objekt je pro zásobování přístupný vjezdem a vstupem do celého areálu z přilehlé komunikace v ul. Soudní. Vstup pro pěší je z ulice Soudní čp. 988/1 – průchodem přes objekt č. 01. Přístup do střeženého areálu je možný za zvláštních režimových opatření a podmínek stanovených objednatelem (zadavatelem) v zadávací dokumentaci zpracované v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Napojení na technickou infrastrukturu

Navržená budova je napojena na stávající inženýrské sítě:

- vodovod
- plynovod (nezasahuje se)
- kanalizace
- elektroinstalace - silnoproudé a slaboproudé rozvody (nezasahuje se)
- strukturovaná kabeláž (nezasahuje se)
- ústřední vytápění (nezasahuje se)

A.10 Použité podklady

Konzultace s uživatelem původního i navrhovaného provozu a s objednatelem – VV Praha - Pankrác.

A.11 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy (DOSS)

Stavební řízení není vyžadováno. Jedná se o provedení oprav a udržovacích prací stávajícího objektu.

A.12 Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu

Navrhované řešení je vypracováno v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy – OTP a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Stavební úpravy nemění výškové ani půdorysné uspořádání stávajícího objektu.

A.13 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Pozemek je v územním plánu veden jako VV – veřejné vybavení. Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

Dokumentace je zpracována tak, aby vyhovovala územnímu plánu. Stavba je v obydleném území na rovinatém pozemku. Dopravně je objekt napojen na ulici Soudní. Uliční stavební čára se stavebními úpravami nemění. Objekt stavebními úpravami nezvyšujeme ani nerozšiřujeme.

A.14 Věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území

Navrhované stavební úpravy objektu nemají žádné věcné ani časové vazby na provedení souvisejících podmiňujících investic ani jiných opatření v dotčeném území.

A.15 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu způsobu výstavby

Předpokládaný termín vydání stavebního povolení : 1. čtvrtletí 2015

Předpokládané termíny výstavby

Zahájení stavebních úprav	: 01/2015
Dokončení stavebních prací	: 03/2015

Stavební úpravy budou prováděny dodavatelským způsobem odbornou stavební firmou po etapách. V podmínkách pro výběr zhotovitele bude uplatněn zvláštní režim, za jakých podmínek bude zhotovitel stavbu realizovat.

Jedná se o udržovací práce - opravy menšího rozsahu, které bude provádět stavební firma s oprávněním k podnikání dle obecně závazných předpisů. Stavební firma – stavební podnikatel bude vybrána ve výběrovém řízení investora akce zorganizovaném v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název a adresa odborné firmy – stavebního podnikatele, která bude stavbu realizovat, vč. jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor (technický dozor stavebníka) nad prováděním prací bude sděleno písemně před započítáním prací. Výstavba bude probíhat ve 3 etapách za postupného přerušení provozu.

Příjezd na staveniště se předpokládá z ulice Soudní. Při výjezdu budou stavební mechanismy a nákladní automobily řádně čištěny. Před zahájením výstavby je investor povinen předat dodavateli staveniště s určeným vjezdem a připojovacími body na inženýrské sítě (elektro, voda). Režim dopravy, dopravní opatření a provoz v uzavřeném areálu VV Praha - Pankrác včetně zásobování stavby materiálem bude upřesněn v zadávacích podmínkách objednatele – zadavatele veřejné zakázky.

Stavba bude členěna na:

- Bourací práce a demontáže
- Stavební a instalatérské práce
- Dokončovací práce a kompletace

S odpadem vzniklým stavební činností zhotovitele bude nakládáno podle zák. 125/1997 Sb., ve znění zák. 167/1998 Sb., 352/1999 Sb., 37/2000 Sb., 132/2000 Sb. a 185/2001Sb.

Při výstavbě vzniknou odpady dle vyhl. 383/2001 Sb., ve znění platných předpisů:

17 01 01 – beton
 17 01 02 – cihla
 17 01 07 – směsi neuvedené pod číslem 17 01 06
 17 02 01 – dřevo
 17 02 02 – sklo
 17 02 03 – plasty
 17 03 01 – asfaltové směsi obsahující dehet
 17 05 04 – zemina neuvedená pod číslem 17 05 03
 17 09 04 – směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

Beton, cihly budou recyklovány. Směsný stavební odpad bude uložen na veřejné skládce

směsného odpadu. Zemina bude uložena na stavbě (přebytečný výkop bude uložena dle pokynů odboru

životního prostředí). Ostatní stavební odpad (papír, železo) bude odvezen do sběrných služeb.

Odpady ze stavby

kód druhu název kategorie kód

15 01 01 papírový a lepenkový obal

15 01 02 plastový obal

15 01 03 dřevěný obal

15 01 04 kovový obal

17 01 01 beton

17 01 02 cihla

17 01 03 keramika

17 01 04 sádrová stavební hmota

17 02 01 dřevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plast

17 03 03 výrobky z dehtu

17 04 05 železo nebo ocel

17 04 08 kabely

17 06 02 ostatní izolační materiály

A.16 Orientační náklady na provedení stavby, údaje o podlahové ploše

Součástí projektové dokumentace je rozpočet stavby s výkazem výměr.

1. Přehled podlahových ploch

1. Tabulky místností 2. NP – 1. etapa

2. NP - původní stav			2. NP - navrhovaný stav		
Plocha [m ²]			Plocha [m ²]		
131	VARNA PRO ZAMĚSTNANCE	41,7	131	VARNA PRO ZAMĚSTNANCE	41,7

2. NP - původní stav		Plocha [m ²]
131A	PŘÍPRAVNA	7,9
132	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	12,0
133	CHODBA	37,3

2. NP - navrhovaný stav		Plocha [m ²]
131A	PŘÍPRAVNA	7,9
132	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	12,0
133	CHODBA	37,3

2. Tabulky místností 2. NP – 2. etapa

2. NP - původní stav		Plocha [m ²]
122	ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA, VÝDEJ	16,7
123	DIETNÍ KUCHYNĚ	52,1
134	CHODBA	73,3

2. NP - navrhovaný stav		Plocha [m ²]
122	ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA, VÝDEJ	16,7
123	DIETNÍ KUCHYNĚ	52,1
134	CHODBA	73,3

3. Tabulky místností 2. NP – 3. etapa

2. NP - původní stav		Plocha [m ²]
117	SKLAD TERMOSŮ	21,6
118	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	9,2
119	DENNÍ MÍSTNOST	13,3
120	VARNA	59,6
121	PŘÍPRAVA TĚSTA	21,2
134	CHODBA	73,3

2. NP - navrhovaný stav		Plocha [m ²]
117	SKLAD TERMOSŮ	21,6
118	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	9,2
119	DENNÍ MÍSTNOST	13,3
120	VARNA	59,6
121	PŘÍPRAVA TĚSTA	21,2
134	CHODBA	73,3

2. Přehled objednatelem požadovaných prací po jednotlivých místnostech

4. Tabulky místností 2. NP – rozsah prací v 1. etapě

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha [m ²]	ROZSAH PRACÍ
131	VARNA PRO ZAMĚSTNANCE	41,7	odstranění zatékání u vtoku nerezového žlabu, kompletní výměna a vyspádování nerezových žlabů, kompletní výměna podlahových vrstev (ker. dl.) včetně vodotěsných izolací, oprava obkladu po provedení instalatérských prací a po výměně podlah (1 řada obkladu nad podlahou)
131 A	PŘÍPRAVNA	7,9	kompletní výměna podlahových vrstev (ker. dl.) včetně vodotěsných izolací, oprava obkladu po výměně podlah (1 řada obkladu nad podlahou)
132	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	12,0	odstranění zatékání kolem podlahové vpusti, kompletní výměna podlahových vrstev (ker. dl.) včetně vodotěsných izolací, oprava obkladu po provedení instalatérských prací a po výměně podlah (1 řada obkladu nad podlahou)
133	CHODBA	37,3	bez zásahu

5. Tabulky místností 2. NP – rozsah prací ve 2. etapě

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha [m ²]	ROZSAH PRACÍ
122	Č. PŘÍPRAVA MASA, VÝDEJ	16,7	bez zásahu
123	DIETNÍ KUCHYNĚ	52,1	rozvody ZTI u stěny mezi místn. č. 123 a č. 130, oprava dlažeb, hydroizolací a obkladu po provedení instalatérských pracích, oprava dlažeb v okolí nerezových odtokových žlabů
134	CHODBA	73,3	bez zásahu

6. Tabulky místností 2. NP – rozsah prací ve 3. etapě

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha [m ²]	ROZSAH PRACÍ
117	SKLAD TERMOSŮ	21,6	úprava podlahy proti nárazu
118	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBÍ	9,2	bez zásahu
119	DENNÍ MÍSTNOST	13,3	bez zásahu
120	VARNA	59,6	podlahy po rekonstrukci, oprava ZTI u stěny mezi místnostmi č. 120 a č. 123, oprava dlažeb, oprava hydroizolací a obkladu po instalatérských pracích
121	PŘÍPRAVA TĚSTA	21,2	bez zásahu
134	CHODBA	73,3	bez zásahu

A.17 Závazné předpisy pro navrhovanou stavbu

Technické normy	Název
ČSN 73 0205	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0210-3	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesností. Část 3: Pozemní stavební objekty
ČSN 73 0212-1	Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesností. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0210-2	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění- část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 2310	Provádění zděných konstrukcí
ČSN 73 2520	Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 3450	Obklady keramické a skleněné
ČSN 73 3451	Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí
ČSN 73 6620	Vodovodní potrubí
ČSN 73 6660	Vnitřní vodovody
ČSN EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 1: Všeobecně
ČSN EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda
ČSN EN 806-5	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 5: Provoz a údržba
ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních rozvodů
ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace
ČSN 73 8102	Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8108	Podpěrná lešení
ČSN EN 13914-1	Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky
ČSN EN 13914-2	Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6	Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
ČSN EN 206-1	Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 998-1 ed. 2	Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 ed. 2	Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
ČSN P 73 0606	Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
ČSN P CEN/TS 1992-4-1	Navrhování kotvení do betonu - Část 4-1: Všeobecně
ČSN P ENV 13670-1	Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

Zákony

183/2006 Sb.	O územním plánování a stavebním řádu
258/2000 Sb.	O ochraně veřejného zdraví
201/2012 Sb.	o ochraně ovzduší

Nařízení vlády

148/2006 Sb.	Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
178/2001 Sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
362/2005 Sb.	O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
378/2001 Sb.	kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhlášky

499/2006 Sb.	O dokumentaci staveb
48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění
526/2006 Sb.	k provedení některých ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
ČÚBP č. 85/1978 Sb.	O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

183/2006 Sb.	O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
268/2009 Sb.	O technických požadavcích na stavby
ČÚBP a ČBÚ	O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
č.324/1990 Sb.	pracích

A.18 Závěr

Dokumentace je zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy a normami (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., soubor českých technických norem apod.).

Poznámka:

Ke zpracování PD byly použity podklady objednatele, které se v dílčích ukazatelích liší od skutečností zjištěných při místním šetření. Část převzatých údajů a rozměrů, které se od předaných podkladů lišila, byla v PD opravena na základě zjištění zpracovatele PD na místě stavby a po oměření konstrukcí. Zhotovitel stavby je povinen ověřit veškeré rozměry, původní skladby konstrukcí a informace o stavbě, které mohou ovlivnit výsledek díla, přímo na stavbě.

V Praze, v prosinci 2014

Zpracovali:	Ing. Jan Kolář
	Ing. Čeněk Kadlec