

ROZPOČET

Stavba: VĚZNICE BĚLUŠICE - SÚ OPLÁŠTĚNÍ

Objekt: OBJEKT 30 a 31

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 04.07.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	011	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	53,275			20,0
2	K	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	1,480			20,0
3	K	011	342291121	Ukotvení nově vyzdívaného parapetního zdiva plochými kotvami	m	142,000			20,0
4				osazení překladu nad P1	ks	2,000			20,0
5	M			Dodávka překladu NOP III/2/21	KS	2,000			20,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
6	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	213,100			20,0
7	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	213,100			20,0
8	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	224,655			20,0
9	K	011	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	218,927			20,0
10	K	011	622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	218,927			20,0
11	K	014	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	142,000			20,0
12				Osazování rámu dveří P1	ks	2,000			20,0
13	M			plastové dveře P1 1000/2000 vč. rámu, pevná výplň plat	ks	2,000			20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
14	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	99,360			20,0
15	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 980,800			20,0
16	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	99,360			20,0
17	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	877,000			20,0
18	K	011	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000			20,0
19	K	013	962032254	Bourání zdiva z cihel cementových na jakoukoli maltu	m3	2,146			20,0
20	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,467			20,0
21	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	179,208			20,0
22	K	013	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	2,983			20,0
23	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,484			20,0
	D		99	Přesun hmot					
24	K	011	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	53,098			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					

	D	713		Izolace tepelné				
25	K	713	713131151R	Tepelná izolace nadpraží 1 vrstva v tl. 120 mm	m2	2,000		20,0
26	K	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,120		20,0
	D	764		Konstrukce klempířské				
27	K	764	764221520	Oplechování TiZn nadpraží rš 500 mm	m	3,700		20,0
28	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	142,000		20,0
29	K	764	764510540	Oplechování parapetů TiZn rš 250 mm včetně rohů	m	142,000		20,0
30	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	351,859		20,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				
31	K	767	767651240	Montáž vrat ocelových otočných do ocelové zárubně plochy přes 13 m2 vč stavebních prací	kus	1,000		20,0
32	K	767	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2	kus	1,000		20,0
33	K	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1,178		20,0
34	M	MAT	136112180	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,002		20,0
35	K	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	113,776		20,0
36	M	MAT	145640840	profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 100x5 mm	t	0,124		20,0
37	K	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	146,903		20,0
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				
38	K	783	783252021	Nátěry epoxidehtové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné a základní	m2	3,648		20,0
	D	784		Dokončovací práce - malby				
39	K	784	784453631	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	876,961		20,0
	D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
40	K	787	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	213,100		20,0
41	K	787	787601822	Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	213,100		20,0

Celkem

0,00