

Oprava centrálních sprch příslužníků

Objekt č. 053 – Budova OVS

Technický popis stavebních činností

I. PP

m. č. 001 – TECHNICKÉ PODLAŽÍ

- úprava rozvodů ZTI – částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých rozvodů z místností v I. NP, dotčených stavebními úpravami, na stávající ležaté rozvody vnitřní kanalizace a rozvodů SV a TUV
- montáž rozvodů NN el. ovládání sensorových zařizovacích předmětů ZTI, vč. světelných a zásuvkových rozvodů
- veškerá vedení vedena volně v korytech či chráničkách pod stropem technického podlaží

m. č. 002 – PŘEDÁVACÍ STANICE

- demontáž stávající směšovací baterie SV a TUV v rozdělovači
- úprava rozvodů ZTI – úprava rozdělovače, montáž el. uzavíracích ventilů TUV a jejich připojení na stávající systém ovládání MaR, montáž přípojek nových rozvodů ZTI na stávající ležaté rozvody vnitřní kanalizace a rozvodů SV a TUV
- montáž rozvodů NN el. ovládání sensorových zařizovacích předmětů ZTI, vč. světelných a zásuvkových rozvodů
- veškerá vedení vedena volně v korytech či chráničkách pod stropem předávací stanice

m. č. 003 – CHODBA

- provedení vysekání drážek pro rozvody NN
- úprava stávajícího el. rozváděče RH
- montáž rozvodů NN el. ovládání sensorových zařizovacích předmětů ZTI, vč. světelných a zásuvkových rozvodů
- oprava omítek, začištění drážek rozvodů NN, oprava maleb

I. NP

m. č. 105 – PŘEDSÍŇ WC – ŽENY

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – výměna přísávací mřížky nade dveřmi mezi m. č. 002 a dotčenou místností, demontáž stávajících přísávacích mřížek a úprava otvorů pro montáž nového připojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK podhledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- montáž přízdívky z tvárnic YTONG 75 x 249 x 599 mm
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislé a vodorovné hydroizolační stěrky pod obklady a dlažbu
- montáž ker. obkladu stěn v prostoru umyvadla (20x25, např. typ Color One, RAL dle výběru investora)
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž umyvadlového setu (umyvadlo, skříňka, zrcadlo, zrcadlová polička) vč. senzorové stojánkové baterie*

**pozn.: viz referenční výrobky uvedené v Dokumentaci pro VZ na realizaci stavby, část D.1.4.a Zdravotně technické instalace. Technická zpráva – dále jen „RV“*

- montáž elektrického osoušeče rukou (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 106 – WC - ŽENY

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – demontáž stávajících přísávacích mřížek a zaslepení otvorů, montáž nového přípojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK podhledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž předstěnového instalačního systému vč. automatického splachovače WC v chromovaném krytu (viz RV)
- montáž SDK příčky předstěnového instalačního systému, montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace vodorovné hydroizolační stěrky pod dlažbu
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)

- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž a kompletace závěsného klozetu (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 107 – PŘEDSÍŇ WC - MUŽI

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů a ker. soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn a stropu oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI, tělesa ÚT a revizních dvířek
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – výměna přísávací mřížky nade dveřmi mezi m. č. 002 a dotčenou místností, demontáž stávajících přísávacích mřížek a úprava otvorů pro montáž nového přípojovacího potrubí a mřížek do SDK obkladu původního potrubí
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž přízdívky z tvárnic YTONG 75 x 249 x 599 mm
- montáž ker. obkladu stěn v prostoru umyvadel (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.) vč. osazení nerezových revizních dvířek (viz RV)
- provedení povrchových úprav stěn (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn a stropu
- aplikace svislé a vodorovné hydroizolační stěrky pod obklady a dlažbu
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní, dveří a rozvodu ÚT (dtto)
- malba stěn, stropu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž zařizovacích předmětů ZTI – umyvadel, stojánkových senzorových baterií (viz RV)
- montáž elektrického osoušeče rukou (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 108 – ÚKLIDOVÁ KOMORA

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – výměna stávající přísávací mřížky nade dveřmi, demontáž stávajících přísávacích mřížek a úprava otvorů pro montáž nového přípojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK podhledu

- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž přízdívky z tvárnic YTONG 75 x 249 x 599 mm pro osazení výlevky a umývatka
- montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislé a vodorovné hydroizolační stěrky pod obklady a dlažbu
- montáž ker. obkladu stěn v prostoru zařizovacích předmětů ZTI (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.)
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž závěsné nerezové výlevky (viz RV) vč. nástěnné vod. baterie (viz RV)
- montáž umývatka vč. sensorové stojánkové baterie (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavičky (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 109 - WC - MUŽI

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů a ker. soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu vč. vyvýšeného stání v prostoru pisoárů
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI vč. podlahové vpusti, demontáž tělesa ÚT
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – demontáž stávající přísávací mřížky a úprava otvoru pro montáž nové mřížky
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení
- vybourání stávající okenní výplně
- vybourání stávajících zárubní dveřních výplní WC boxů

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž přízdívky z tvárnic YTONG 75 x 249 x 599 mm pro osazení pisoárů s automatickým inteligentním splachováním (viz RV)
- montáž nadezdívky z tvárnic YTONG 125 x 249 x 599 mm pro oddělení WC boxů od dotčené místnosti – vynechání prostupů pro osazení prvků VZT
- dodávka a montáž plastové okenní výplně 1 500 x 2 400 mm (2 dílný prvek: 1x OS levé, mikroventilace / 1x S, mikroventilace), vč. vnějšího parapetu
- dodávka a montáž zárubní a dveří boxů WC (viz výkresová část – výkres č. D.1.1 - 10)
- provedení povrchových úprav stěn a podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislé a vodorovné hydroizolační stěrky pod obklady a dlažbu

- montáž ker. obkladu stěn v prostoru zařizovacích předmětů ZTI (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.) vč. ker. obkladu ostění a parapetu okenní výplně
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn, stropu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž a kompletace pisoárů (viz RV)
- montáž otopného tělesa vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 110 – WC – MUŽI

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání ker. soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – demontáž stávajících přísavacích mřížek a úprava otvorů pro montáž nového přípojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK podhledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž předstěnového instalačního systému vč. automatického splachovače WC v chromovaném krytu (viz RV)
- montáž SDK příčky předstěnového instalačního systému, montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- montáž nadezdívky z tvárnice YTONG 125 x 249 x 599 mm pro oddělení WC boxů od sebe – zachování prostupů pro osazení prvků VZT
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace vodorovné hydroizolační stěrky pod dlažbu
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž a kompletace závěsného klozetu (viz RV)
- montáž otopného tělesa vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 111 – WC – MUŽI

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání ker. soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – demontáž stávajících přísavacích mřížek a úprava otvorů pro montáž nového přípojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK pohledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž předstěnového instalačního systému vč. automatického splachovače WC v chromovaném krytu (viz RV)
- montáž SDK příčky předstěnového instalačního systému, montáž zavěšeného sníženého SDK pohledu
- provedení povrchových úprav stěn a SDK pohledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace vodorovné hydroizolační stěrky pod dlažbu
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.)
- malba stěn, pohledu (Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž a kompletace závěsného klozetu (viz RV)
- montáž otopného tělesa vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 114 – SPRCHY MUŽI OVS

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů stěn vč. ostění a parapetu okenní výplně
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI vč. podlahové vpusti, demontáž tělesa ÚT
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – úprava otvoru pro montáž nové mřížky
- vybourání stávajících zárubní dveřní výplně
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nebo úprava nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž obezdívky kanalizační stoupačky z tvárnic YTONG 50 x 249 x 599 mm
- montáž dozdivky dveřní výplně (zmenšení otvoru) z tvárnic YTONG tl. 125 mm
- osazení dveřní zárubně 800/1970/160 L, vč. dodávky dveří do vlhkého prostředí
- montáž ker. obkladu stěn (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.) vč. osazení nerezových revizních dvířek
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislých a vodorovných hydroizolačních pásů pod obklady a dlažbu
- malba stěn, pohledu (např. Primalex Mykostop, bílý)
- montáž a kompletace zařizovacích předmětů ZTI (viz RV)
- montáž otopného tělesa vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 124 – ÚKLIDOVÁ KOMORA

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI vč. rozvodů vody
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů NN vč. připojovacích prvků
- zaslepení rozvodů vody
- montáž přízdívky z tvárnice YTONG 75 x 249 x 599 mm pro zakrytí požárního rozvodu vody, vč. osazení revizních dvířek v místě uzavíracího ventilu
- provedení povrchových úprav přízdívky (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace vodorovné hydroizolační stěrky pod dlažbu
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn a stropu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- finální kompletace elektroinstalace

m. č. 127 – ŠATNA ŽENY OVS

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- vybourání stávajících okenních výplní

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- dodávka a montáž 2 ks plastových okenních výplní 1 200 x 2 400 mm (2 dílný prvek: 1x OS levé, mikroventilace / 1x S, mikroventilace), vč. vnitřních i vnějších parapetů
- oprava vnitřních i vnějších povrchů

m. č. 128 – PŘEDSÍŇ WC – ŽENY OVS

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – výměna přísávací mřížky nade dveřmi mezi m. č. 127 a dotčenou místností, demontáž stávajících přísávacích mřížek a úprava otvorů pro montáž nového připojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK podhledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- montáž přízdívky z tvárnic YTONG 75 x 249 x 599 mm
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislé a vodorovné hydroizolační stěrky pod obklady a dlažbu
- montáž ker. obkladu stěn v prostoru umyvadla (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.)
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž umyvadlového setu (umyvadlo, skříňka, zrcadlo, zrcadlová polička), vč. senzorové stojánkové baterie (viz RV)
- montáž elektrického osoušeče rukou (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 129 - SPRCHA ŽENY OVS

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby stěn oškrábáním
- vybourání stávajících zárubní dveřní výplně, zvětšení dveřního otvoru pro osazení sprchových dveří, vysekání kapes pro osazení nadedveřního překladu
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI vč. podlahové vpusti a tělesa ÚT
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – demontáž stávající přísávací mřížky a úprava otvoru pro montáž nového přípojovacího potrubí a mřížky ve sníženém SDK podhledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- osazení nadedveřního překladu (2x „L“ 50/50/4 mm, dl. 965 mm), vč. obezdívky
- montáž sprchových dveří z tvrzeného, neprůhledného skla (viz RV)
- montáž ker. obkladu stěn (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.)
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislých a vodorovných hydroizolačních pásů pod obklady a dlažbu
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Mykostop, bílý)
- montáž a kompletace zařizovacích předmětů ZTI (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- demontáž - vyřezání stávajícího rozvodu ÚT
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – demontáž stávající přísavací mřížky, úprava a montáž nového přípojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK podhledu
- vybourání stávajících okenních výplní
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nebo úprava nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž předstěnového instalačního systému vč. automatického splachovače WC v chromovaném krytu (viz RV)
- dodávka a montáž 2 plastových okenních výplní 600 x 600 mm (1 dílný prvek: 1x S, pákové ovládání), vč. vnitřních a vnějších parapetů
- montáž SDK příčky předstěnového instalačního systému, montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu (v prostoru oken sešikmení)
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace vodorovné hydroizolační stěrky pod dlažbu
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž a kompletace závěsného klozetu (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – výměna přísavací mřížky nade dveřmi mezi m. č. 125 a dotčenou místností, demontáž stávajících přísavacích mřížek a úprava otvorů pro montáž nového přípojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK podhledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- montáž přízdívky z tvárnic YTONG 75 x 249 x 599 mm
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislé a vodorovné hydroizolační stěrky pod obklady a dlažbu
- montáž ker. obkladu stěn v prostoru umyvadla (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.)
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž umyvadlového setu (umyvadlo, skříňka, zrcadlo, zrcadlová polička), vč. senzorové stojánkové baterie (viz RV)
- montáž elektrického osoušeče rukou (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 132 - SPRCHA MUŽI RZaKT OL

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby stěn oškrábáním
- vybourání stávajících zárubní dveřní výplně, zvětšení dveřního otvoru pro osazení sprchových dveří, vysekání kapes pro osazení nadedveřního překladu
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI vč. podlahové vpusti a tělesa ÚT
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – demontáž stávající přísávací mřížky a úprava otvoru pro montáž nového přípojovacího potrubí a mřížky ve sníženém SDK podhledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- osazení nadedveřního překladu (2x „L“ 50/50/4 mm, dl. 965 mm), vč. obezdívky
- montáž sprchových dveří z tvrzeného, neprůhledného skla (viz RV)
- montáž ker. obkladu stěn (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.)
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislých a vodorovných hydroizolačních pásů pod obklady a dlažbu
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Mykostop, bílý)
- montáž a kompletace zařizovacích předmětů ZTI (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání soklíku stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- demontáž - vyřezání stávajícího rozvodu ÚT
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – demontáž stávající přísavací mřížky, úprava a montáž nového přípojovacího potrubí a mřížek ve sníženém SDK pohledu
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nebo úprava nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž předstěnového instalačního systému vč. automatického splachovače WC v chromovaném krytu (viz RV)
- montáž SDK příčky předstěnového instalačního systému, montáž zavěšeného sníženého SDK pohledu (v prostoru okna sešikmení)
- provedení povrchových úprav stěn a SDK pohledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace vodorovné hydroizolační stěrky pod dlažbu
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dto)
- malba stěn, pohledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž a kompletace závěsného klozetu (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- vysekání kapsy pro vsazení nadedvěrního překladu
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nebo úprava nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž předstěnového instalačního systému vč. automatického splachovače WC v chromovaném krytu (viz RV)
- montáž SDK příčky předstěnového instalačního systému, montáž zavěšeného sníženého SDK pohledu
- osazení nadedvěrního překladu (2x „L“ 50/50/4 mm, dl. 940 mm), vč. obezdívky

- provedení dozdivky dveřního otvoru (zmenšení) z tvárnic YTONG tl. 125 mm, osazení dveřní zárubně 600/1970/160 L, vč. dodávky dveří
- montáž nadezdívky z tvárnic YTONG 125 x 249 x 599 mm pro oddělení WC od předsíně WC – zachování prostupu pro rozvod VZT
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace vodorovné hydroizolační stěrky pod dlažbu
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní (dtto)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž a kompletace závěsného klozetu (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT

m. č. 138 – PŘEDSÍŇ WC – SZH

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- odsekání vnitřních obkladů stěn
- vybourání dlažby a podkladního betonu
- vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro nové rozvody ZTI, ÚT a NN
- odstranění malby a nátěrů stěn oškrábáním
- odstranění nátěrů kovových konstrukcí (zárubní vstupních dveří)
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI
- sanace a úprava stávajícího rozvodu VZT – vybourání otvoru pro osazení přísávací mřížky nade dveřmi mezi m. č. 136 a dotčenou místností
- vysekání stávajících rozvodů NN, demontáž stávajícího osvětlení

MONTÁŽNÍ A FINÁLNÍ PRÁCE

- montáž nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT a NN vč. přípojovacích prvků
- montáž zavěšeného sníženého SDK podhledu
- montáž přízdívky z tvárnic YTONG 75 x 249 x 599 mm
- provedení povrchových úprav stěn a SDK podhledu (omítka tenkovrstvá štuková vyztužená sklokeramickou sítí)
- sanace původních povrchů stěn
- aplikace svislé a vodorovné hydroizolační stěrky pod obklady a dlažbu
- montáž ker. obkladu stěn v prostoru umyvadla (20x25, typ Color One, RAL dle v. i.)
- nátěr stěn omyvatelným nátěrem (např. ETERNAL, RAL dle v. i.), nátěr zárubní a dveří (dtto)
- malba stěn, podhledu (např. Primalex Fortissimo, RAL dle v. i.)
- montáž ker. dlažby (20x25, RAL dle v. i.), ker. soklíku (10x20, RAL dle v. i.)
- montáž zařizovacích předmětů ZTI – umyvadla, stojánkové senzorové baterie (viz RV)
- montáž elektrického osoušeče rukou (viz RV)
- montáž koupelnového otopného tělesa (žebřík) vč. termostatické hlavice (viz RV)
- finální kompletace elektroinstalace a prvků VZT