

SO 501-13- Demontáž stávajícího venkovního osvětlení

V rámci realizace nové ohradní zdi bude demontováno stávající venkovní osvětlení u objektu „013“ a „014“, podél komunikace k psinci „024“ (strana „B“ - *ozn. na situaci*). Součástí demontáže je i 6 ks venkovních svítidel, včetně stožáru venkovního osvětlení a kabeláže.

SO 501-14-Demontáž stávajícího teplovodu

Stávající rozvody teplovodu (strana „B“ - *ozn. na situaci*) v místě nově navrhované ohradní zdi již dnes neplní svou funkci a proto budou v souběhu se základovou spárou pod nově situovanou ohradní zdí odstraněny. Nefunkční části, jež zůstanou v zemi, a nebudou nijak bránit realizaci nové ohradní zdi a přeložek inženýrských sítí, budou zabetonovány.