

0	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 však 2*2*6*3*1,2	m2	86,40 86,40	52,00	4 492,80
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				30 729,60
Díl: 5		Komunikace				
31	567 13-2115.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm 7+9	m2	16,00 16,00	320,00	5 120,00
32	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm 7+9	m2	16,00 16,00	156,00	2 496,00
33	565 17-1111.R00	Podklad z obal kameniva., tl.10 cm 7+9	m2	16,00 16,00	490,00	7 840,00
34	577 11-5118	Asfaltový beton tl.100 mm 7+9	m2	16,00 16,00	500,00	8 000,00
35	597 10-1010	Žlab odvodňovací betonový šířky 600 mm včetně bet. lože a obetonování 25+40	m	65,00 65,00	320,00	20 800,00
	Celkem za	5 Komunikace				44 256,00
Díl: 8		Trubní vedení				
36	451 57-211	Obsyp potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 0,4*1,0*12*3	m3	14,40 14,40	520,00	7 488,00
37	894 43	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruze 2,85 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop mříž PP	kus m	3,00 36,00	12 500,00 66,00	37 500,00 2 376,00
38	871 52-1101.R00	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 150 mm 3*12	kus	36,00 36,00	190,00	6 840,00
39	286-11260.A	Trubka kanalizační PVC 160x4,7x1000 3*12	kus	36,00 36,00		
40	212 75-0010.RAD	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 15 cm 25+40	m	65,00 65,00	320,00	20 800,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				75 004,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
41	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm Osazení stojal. obrub.bet. s opěrrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku	m m	16,00 9,00	60,00 250,00	960,00 2 250,00
42	917 86-2111.RT2					3 210,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
43	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt, směs	t	20,20	125,00	2 525,00
44	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	20,20	150,00	3 030,00
45	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km skládka do 20 km 19*20,2	t	383,80 383,80	10,00	3 838,00
46	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	20,20	150,00	3 030,00
47	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	20,20	80,00	1 616,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				14 039,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
48	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	30,00	45,00	1 350,00
49	998 27-610	Přesun hmot, trubní vedení	t	46,00	100,00	4 600,00
50	998 01	Přesun hmot- zemní konstrukce	t	45,00	45,00	2 025,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 975,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
51	713 11-11	Izolace tepelné potrubí vrchem kladené volně 3*3*(0,26*2+0,16)	m2	6,12 6,12	80,00	489,60
52	283-761	Deska XPS do zeminy pro vysoké zatížení 100 mm 3*3*(0,26*2+0,16)	m2	6,12 6,12	230,00	1 407,60
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 897,20
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
53	460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m 1,0*1,0*2,5*3 0,4*1,1*(25+40) 0,4*1,1*12*3 2,0*2,0*1,5*3	m3	69,94 7,50 28,60 15,84 18,00	230,00	16 086,20
54	460 60-0002.R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m skládka do 20 km 10*69,94	m3	699,40 699,40	10,00	6 994,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				23 080,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 501-17.2-Odvodnění u objektu SO 002 a 003	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oplocení zakázaného pásma	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Věžeňská služba ČR	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PEND a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	47 226		
R	HSV celkem	489 180		
N	PSV celkem	3 794		
	ZRN celkem	540 201		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	540 201	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	540 201	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma
Objekt :	501-17.2-Odvodnění u objektu SO 002 a 003

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	215 183	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	62 682	0	0	0	0
5 Komunikace	43 840	0	0	0	0
8 Trubní vedení	152 248	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 182	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 045	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	3 794	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	47 226	0
CELKEM OBJEKT	489 180	3 794	0	47 226	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Oplocení zakázaného pásma**
 Objekt : **501-17.2-Odvodnění u objektu SO 002 a 003**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 drenáž 1,5*1,1*(12+5*25)	m3	226,05 226,05	250,00	56 512,50
2	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 drenáž 1,5*1,1*(12+5*25)	m3	226,05 226,05	30,00	6 781,50
3	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 šachta 1,0*1,0*1,0*6	m3	6,00 6,00	250,00	1 500,00
4	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 šachta 1,0*1,0*1,0*6	m3	6,00 6,00	30,00	180,00
5	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 potrubí 2,0*1,1*12*6	m3	158,40 158,40	250,00	39 600,00
6	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 potrubí 2,0*1,1*12*6	m3	158,40 158,40	30,00	4 752,00
7	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené drenáž 1,5*(12+5*25)*2	m2	411,00 411,00	20,00	8 220,00
8	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené drenáž 1,5*(12+5*25)*2	m2	411,00 411,00	8,00	3 288,00
9	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 vsak 2*2*3,5*6	m3	84,00 84,00	250,00	21 000,00
10	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 vsak 2*2*3,5*6	m3	84,00 84,00	30,00	2 520,00
11	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené vsak 2*2*2*3,5*6	m2	168,00 168,00	8,00	1 344,00
12	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené vsak 2*2*2*3,5*6	m2	168,00 168,00	20,00	3 360,00
13	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené potrubí 2,0*12*6*2	m2	288,00 288,00	8,00	2 304,00
14	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené potrubí 2*12*6*2	m2	288,00 288,00	20,00	5 760,00
15	181 30-1102.R00	Rozprostření podomíční vrstvy tl.150 mm	m2	120,00	30,00	3 600,00
16	121 10-1100	Sejmutí podomíční vrstvy tl.150 mm 0,15*120	m3	18,00 18,00	60,00	1 080,00
17	180 40-1211.R00	Založení trávníku v rovině	m2	120,00	15,00	1 800,00
18	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním drenáž 1,1*1,0*(12+5*25)	m3	150,70 150,70	66,00	9 946,20
19	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vsak 2*2*1,5*6	m3	36,00 36,00	66,00	2 376,00
20	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním potrubí 1,6*1,0*6*12	m3	115,20 115,20	66,00	7 603,20
21	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad čerpání 100h	h	100,00	55,00	5 500,00
22	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,00	33,00	396,00
23	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	143,11	180,00	25 759,80
	Celkem za	1 Zemní práce				215 183,20
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
24	271 53-111	Polštář základu z kameniva - šterku prostor pro zasakování 2*2*2*6	m3	48,00 48,00	620,00	29 760,00
25	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 drenáž 1,2*(2*0,4+2*1,0)*(12+5*25)	m2	460,32 460,32	52,00	23 936,64
26	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 vsak 2*2*6*6*1,2	m2	172,80 172,80	52,00	8 985,60
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				62 682,24
Díl: 5		Komunikace				
27	597 10-1010	Žlab odvodňovací betonový šířky 600 mm včetně bet. lože a obetonování 12+5*25	m	137,00 137,00	320,00	43 840,00
	Celkem za	5 Komunikace				43 840,00

Díl: 8	Trubní vedení				
28 451 57-211	Obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	28,80	520,00	14 976,00
	0,4*1,0*12*6		28,80		
29 894 43-1541.RAA	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruže 2,85 m, přímá dno KG D	kus	6,00	12 500,00	75 000,00
30 871 52-1101.R00	160 mm, poklop mříž PP	m	72,00	66,00	4 752,00
	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 150 mm		72,00		
31 286-11260.A	12*6	kus	72,00	190,00	13 680,00
	Trubka kanalizační PVC 160x4,7x1000		72,00		
32 212 75-0010.RAD	12*6				
	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem,	m	137,00	320,00	43 840,00
	světlost trub 15 cm		137,00		
	12*5*25				152 248,00
Celkem za 8 Trubní vedení					
Díl: 97	Prorážení otvorů	t	1,70	125,00	212,50
33 979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	1,70	150,00	255,00
34 979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,30	10,00	323,00
35 979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km skládka do 20 km		32,30		
	19*1,7	t	1,70	150,00	255,00
36 979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,70	80,00	136,00
37 979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky				1 181,50
Celkem za 97 Prorážení otvorů					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	t	15,00	45,00	675,00
38 998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	95,00	100,00	9 500,00
39 998 27-610	Přesun hmot, trubní vedení	t	86,00	45,00	3 870,00
40 998 01	Přesun hmot- zemní konstrukce				14 045,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					
Díl: 713	Izolace tepelné	m2	12,24	80,00	979,20
41 713 11-11	Izolace tepelné potrubí vrchem kladené volně		12,24		
	6*3*(0,26*2+0,16)	m2	12,24	230,00	2 815,20
42 283-761	Deska XPS do zeminy pro vysoké zatížení 100 mm		12,24		
	6*3*(0,26*2+0,16)				3 794,40
Celkem za 713 Izolace tepelné					
Díl: M46	Zemní práce při montážích	m3	143,11	230,00	32 915,30
43 460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m		15,15		
	1,01*1,0*2,5*6		60,28		
	0,4*1,1*(12+5*25)		31,68		
	0,4*1,1*12*6		36,00		
	2,0*2,0*1,5*6				
	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m skládka do 20 km	m3	1 431,10	10,00	14 311,00
44 460 60-0002.R00	10*143,11		1 431,10		
Celkem za M46 Zemní práce při montážích					47 226,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 501-17.3-Odvodnění v rohu u brány č.1	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oplocení zakázaného pásma	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vězeňská služba ČR	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PEND a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0		
Z Dodávka celkem	15 919		
R Montáž celkem	178 008		
N HSV celkem	1 265		
ZRN PSV celkem	195 192		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	195 192	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	195 192	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Oplocení zakázaného pásma</i>
Objekt :	<i>501-17.3-Odvodnění v rohu u brány č.1</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 229	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	19 904	0	0	0	0
5 Komunikace	17 280	0	0	0	0
8 Trubní vedení	52 184	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 560	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 852	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 265	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	15 919	0
CELKEM OBJEKT	178 008	1 265	0	15 919	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma
Objekt :	501-17.3-Odvodnění v rohu u brány č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 drenáž 1,5*1,1*(20+20)	m3	66,00 66,00	250,00	16 500,00
2	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 drenáž 1,5*1,1*(20+20)	m3	66,00 66,00	30,00	1 980,00
3	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 šachta 1,0*1,0*1,0*2	m3	2,00 2,00	250,00	500,00
4	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 šachta 1,0*1,0*1,0*2	m3	2,00 2,00	30,00	60,00
5	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 potrubí 2,0*1,1*(19+12)	m3	68,20 68,20	250,00	17 050,00
6	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 potrubí 2,0*1,1*(19+12)	m3	68,20 68,20	30,00	2 046,00
7	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené drenáž 2*1,5*(20+20)	m2	120,00 120,00	20,00	2 400,00
8	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené drenáž 2*1,5*(20+20)	m2	120,00 120,00	8,00	960,00
9	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 vsak 2,0*2,0*3,5*2	m3	28,00 28,00	250,00	7 000,00
10	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 vsak 2,0*2,0*3,5*2	m3	28,00 28,00	30,00	840,00
11	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené vsak 2*2*2*3,5*2	m2	56,00 56,00	8,00	448,00
12	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené vsak 2*2*2*3,5*2	m2	56,00 56,00	20,00	1 120,00
13	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad čerpání 100h	h	100,00	55,00	5 500,00
14	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené potrubí 2,0*(19+12)*2	m2	124,00 124,00	8,00	992,00
15	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené potrubí 2,0*(19+12)*2	m2	124,00 124,00	20,00	2 480,00
16	181 30-1102.R00	Rozprostření podomíční vrstvy tl.150 mm	m2	50,00	30,00	1 500,00
17	121 10-1100	Sejmutí podomíční vrstvy tl.150 mm 0,15*50	m3	7,50 7,50	60,00	450,00
18	180 40-1211.R00	Založení trávníku v rovině	m2	50,00	15,00	750,00
19	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním drenáž 1,1*1,0*(20+20)	m3	44,00 44,00	66,00	2 904,00
20	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním vsak 2*2*1,5*2	m3	12,00 12,00	66,00	792,00
21	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním potrubí 1,6*1,0*(19+12)	m3	49,60 49,60	66,00	3 273,60
22	113 10-7113	Odstranění zpevněné komunikace štěrkové překop	m2	16,00		
23	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,24	180,00	8 683,20
	Celkem za	1 Zemní práce				78 228,80
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
24	271 53-111	Polštář základu z kameniva - šterku prostor pro zasakování 2*2*2*2	m3	16,00 16,00	620,00	9 920,00
25	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 drenáž 1,2*(2*0,4+2*1,0)*(20+20)	m2	134,40 134,40	52,00	6 988,80
26	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie 300g/m2 vsak 2*2*6*2*1,2	m2	57,60 57,60	52,00	2 995,20
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				19 904,00
Díl: 5		Komunikace				
27	597 10-1010	Žlab odvodňovací betonový šířky 600 mm včetně bet. lože a obetonování	m	40,00	320,00	12 800,00
28	575 19-1111	Makadam živitný vsypný, kamenivo tl.10 cm vyspravení krytu po překozech	m2	16,00	280,00	4 480,00

	Celkem za	5 Komunikace				17 280,00
Díl: 8		Trubní vedení				
29	451 57-211	Obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,4*1,0*(19+12)	m3	12,40 12,40	520,00	6 448,00
30	894 43-1541.RAA	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruže 2,85 m, přímá dno KG D	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
31	871 52-1101.R00	160 mm, poklop mříž PP Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 150 mm	m	31,00 31,00	66,00	2 046,00
32	286-11260.A	19+12 Trubka kanalizační PVC 160x4,7x1000	kus	31,00 31,00	190,00	5 890,00
33	212 75-0010.RAD	19+12 Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, světlost trub 15 cm	m	40,00	320,00	12 800,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				52 184,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
34	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	8,00	125,00	1 000,00
35	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,00	150,00	1 200,00
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km skládka do 20 km	t	152,00 152,00	10,00	1 520,00
37	979 08-2111.R00	19*8 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,00	150,00	1 200,00
38	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,00	80,00	640,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 560,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	7,70	45,00	346,50
40	998 27-610	Přesun hmot, trubní vedení	t	32,00	100,00	3 200,00
41	998 01	Přesun hmot- zemní konstrukce	t	29,00	45,00	1 305,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 851,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
42	713 11-11	Izolace tepelné potrubí vrchem kladené volně 2*3*(0,26*2+0,16)	m2	4,08 4,08	80,00	326,40
43	283-761	Deska XPS do zeminy pro vysoké zatížení 100 mm 2*3*(0,26*2+0,16)	m2	4,08 4,08	230,00	938,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 264,80
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
44	460 60-0001.RTB	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m 1,0*1,0*2,5*2 0,4*1,1*(20+20) 0,4*1,1*(19+12) 2,0*2,0*1,5*2	m3	48,24 5,00 17,60 13,64 12,00	230,00	11 095,20
45	460 60-0002.R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m skládka do 20 km 10*48,24	m3	482,40 482,40	10,00	4 824,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				15 919,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 501-18-Zvýšení zabezpečení vstupního objektu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oplocení zakázaného pásma	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vězeňská služba ČR	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	PEND a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%
			0
	Montáž celkem	0	Provozní vlivy 0,9%
			0
R	HSV celkem	85 070	Zařízení staveniště 2,5%
			0
N	PSV celkem	194 880	
	ZRN celkem	279 950	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	279 950	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	279 950	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :