



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY  
Věznice Stráž pod Ralskem  
Máchova 260, poštovní příhrádka 10, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Tel.: 487 878 111, Fax: 487 878 211, ISDS: tusd42j

VÁŠ DOPIS č. j.:  
ZE DNE:

NAŠE č. j.: VS-122494-3/ČJ-2016-801350

VYŘIZUJE: Petra Herbstová  
TELEFON: 487 878 235  
FAX: 487 878 211  
E-MAIL: pherbstova@vez.spr.justice.cz

**E - ZAK**

Ve Stráži pod Ralskem dne 5. 9. 2016

## Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na stavební práce  
s názvem

**„Stráž pod Ralskem – oprava zdravotnického střediska“**

(dále jen „výzva“)

### I.

#### Zadavatel

Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67  
Praha 4, za níž jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 2. 2016,  
č. j.: VS-2632-10/ČJ-2016-800020-26 vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel  
Věznice Stráž pod Ralskem.

Předmět plnění zakázky je určen pro organizační jednotku:

Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260,  
471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00212423  
DIČ: CZ00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti  
Kontaktní osoby: Bc. Petr Zemenčík tel.: 487 878 230  
e-mail: [pzemencik@vez.spr.justice.cz](mailto:pzemencik@vez.spr.justice.cz)  
Ing. Ladislav Šiša tel.: 487 878 231  
e-mail: [lsisa@vez.spr.justice.cz](mailto:lsisa@vez.spr.justice.cz)  
Petra Herbstová tel.: 487 878 235  
e-mail: [pherbstova@vez.spr.justice.cz](mailto:pherbstova@vez.spr.justice.cz)

### II.

#### Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava prostor zdravotnického střediska v objektu č. 11  
(víceúčelový objekt A) ve 2. NP formou výměny většiny stávajících prvků a komponentů za

nové a formou určených stavebních úprav. Objekt č. 11 se nachází ve střeženém prostoru areálu Věžnice Stráž pod Ralskem.

### **Technický popis objektů**

Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt, který byl vybudován v roce 1987. Objekt je přístupný přes dvě vstupní schodiště z východní části objektu. Podlaží jsou vzájemně propojena dvěma schodišti. Jedno schodiště je umístěno ve spojovacím krčku mezi objekty „víceúčelový objekt A“ a „víceúčelový objekt B“, druhé je umístěno ve „víceúčelovém objektu A“. Stavba je skeletová založená na železobetonových patkách. Obvodové zdivo je v tl. 365 mm cihel CDK a vápenopískových cihel. Vnitřní zdivo je z plných cihel a pórabetonových tvárníc. Vnitřní omítky jsou štukové, podlahy betonové lité. Všechna podlaží včetně suterénu mají charakter kanceláří, skladů.

Situační plán objektu tvoří přílohu č. 4 této výzvy, plán místností zdravotnického střediska přílohu č. 5 této výzvy, fotodokumentace místností tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

### **Popis způsobu řešení opravy**

Oprava bude provedena formou výměny většiny stávajících prvků a komponentů za nové a formou určených stavebních úprav. Oprava bude provedena ve 24 místnostech.

V rámci opravy zhotovitel provede demontáž stávajících prvků a komponentů, dodání a montáž nových prvků a komponentů (některé komponenty dodá a namontuje zadavatel svépomocí – např. umyvadla a vodovodní baterie), dodání a pokládku lina, dlažby a obkladů, dodání a aplikaci mozaikové dekorativní omítky - marmolitu, dodání a montáž kazetových a SDK podhledů, dodání a montáž sprch, potřebné instalatérské a zednické související práce (např. oškrábání stěn a stropů, oprava zdí, vyrovnání stěn, stropů, podlah, výmalba, nátěr kovových prvků), stavební vyzdívací práce, dále zhotovitel zajistí veškeré elektromontážní práce spojené se zajištěním funkčního osvětlení, zásuvek, spínačů), vodoinstalační práce, odvoz a likvidaci veškerého odpadu.

### **Požadované práce od zhotovitele**

Požadované práce v jednotlivých místnostech - viz specifikace níže v technických parametrech opravy.

### **Technické parametry opravy**

Objekt č. 11 (víceúčelový objekt A) – 2. NP

#### **č. místnosti 203 - sociální zařízení**

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2 m x 2,7 m**
- demontáž dlažby: **cca 5,4 m<sup>2</sup>**
- demontáž obkladů **cca 17,7 m<sup>2</sup>**
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž sprchy, umyvadla, baterie, WC
- oškrábání stěn a stropů
- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové PVC, vč. zasekání do zdí, příprava pro napojení vody a odpadu u umyvadlové skříňky
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdí , vč. nových spínačů (2 ks spínač)
- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 19,2 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: **cca 19,2 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt do výšky 2 m ve

- sprše a v ostatních částech místnosti do výšky 1,8 m: **cca 21,5 m<sup>2</sup>**
- dodání a montáž sprchy - sprchový panel, vhodná sprchová dvířka mléčné či kouřové sklo s rámečkem: **1 ks**
- dodání a montáž WC kombi: **1 ks**
- dodání a montáž umyvadlové skříňky (šířka cca 55-60 cm) vč. umyvadla, stojánkové pákové vodovodní baterie a potřebného vodoinstalačního materiálu: **1 ks**
- oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, případná nivelace...), hydroizolace: **cca 6 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka dlažby protiskuzové R11: **cca 5,4 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **2 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED těles - 2x LED Corzo smd kulaté 22 W (2x nástěnné - WC, nad umyvadlo, 1x stropní - koupelna): **3 ks**
- oprava odvětrávání – dodání a instalace nového ventilátoru s časovým doběhem o průměru 100 mm, včetně vedení, spínání společně s osvětlením, zajištění odvodu vzduchu, vedení zakončené plast. mřížkou: **1 ks**
- dodání a montáž topného žebříku cca 450 mm x 720 mm (vč. úpravy rozvodu topení pro topný žebřík, napojení na stávající okruh topení): **1 ks**
- malba protiplísňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 19,2 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků, nátěr vzduchotechniky
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 202 - chodba

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 1,5 m x 2,7 m**
- demontáž lina: **cca 4 m<sup>2</sup>**
- demontáž osvětlovacího tělesa: **1 ks**
- oškrábání stěn
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi , vč. nových spínačů (2 ks spínač)
- oprava stěn - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 17,4 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - aplikace štukové omítky: **cca 17,4 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 4 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 4 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm, ve výšce 2,6 m: **cca 4 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěného osvětlovacího LED tělesa (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **1 ks**
- malba otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 17,4 m<sup>2</sup>**
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 205 – technická místnost

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 1,5 m x 1,3 m**
- demontáž dlažby: **cca 2 m<sup>2</sup>**
- demontáž osvětlovacího tělesa: **1 ks**
- demontáž výlevky - **1 ks**
- oškrábání stěn a stropů
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi , vč. nových spínačů (1 ks spínač)
- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění, případně dle potřeby štukování: **cca 10,4 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, - dodání a pokládka obkladů do výšky 1,5 m: **cca 7 m<sup>2</sup>**

- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...), hydroizolace: **cca 2,5 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka dlažby R10: **cca 2 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa – stropní LED Corzo smd kulaté 22 W: **1 ks**
- dodání a montáž výlevky: **1 ks**
- malba protiplísňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 10,4 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 207 - sprchy

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,7 m x 4,8 m**
- demontáž dlažby: **cca 13 m<sup>2</sup>**
- demontáž obkladů **cca 4,7 m<sup>2</sup>**
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž modrého vzduchového potrubí
- demontáž parapetu pod oknem
- vybourání otvoru pro nové dveře, osazení překladu
- dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a nových zárubní s nátěrem, (dveře 800 mm), zednické zapravení okolo dveří: **1 ks**
- oškrábání stěn
- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové PVC 20 mm – 3 x do sprchy T+S, vč. zasekání do zdi a podlahy (3x gule nebo odtokový kanálek ve sprech. koutech) a nový rozvod pro umyvadlo
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace do SDK podhledu, na zdech vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 2 ks zásuvka), vč. napojení na el. topný žebřík, dle ČSN EN 12646 (nový rozvod též nad umyvadly a pro ventilátor napojený na el. spínač a s časovým doběhem)
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED těles - LED Corzo smd kulaté 22 W (1x - nástěnné nad umyvadlo, 2x stropní): **3 ks**
- oprava stěn - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění (stěrka+perlinka) od 1,8 m do výše SDK podhledu: **cca 12 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - aplikace štukové omítky od 1,8 m do výše SDK podhledu: **cca 12 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt do výšky 2 m ve spreše a v ostatních částech místnosti do výšky 1,8 m: **cca 45,2 m<sup>2</sup>**
- dodání a montáž sprechy - sprechový panel, sprechová dvířka (š. 1200 mm) mléčné či kouřové sklo s rámečkem: **3 ks**
- dodání a montáž umyvadla vč. koncových ventilů, roháčků, vodovodní baterie stojánkové pákové: **1 ks**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...), hydroizolace: **cca 14 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka dlažby protiskluzové R11: **cca 14 m<sup>2</sup>**
- úprava podlahy ve sprechových koutech (dozdění, dobetonování, osazení odpadu)
- oprava stropu – dodání a instalace SDK podhledu (prostředí se zvýšenou vlhkostí) 12,5 mm, výška 2,6 m, parotěsná folie, výmalba: **cca 13 m<sup>2</sup>**
- oprava odvětrávání – dodání a instalace nového ventilátoru s časovým doběhem o průměru 150 mm, včetně vedení, spínání společně s osvětlením, zajištění odvodu vzduchu, vedení zakončené plast. mřížkou, instalace na venkovní stěnu (např. DALAP BFAZ ECO): **1 ks**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 200 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- dodání a montáž el. topného žebříku vč. náplně 1200 mm x 800 mm (včetně elektro

- připojení), umístění vlevo od umyvadla: **1 ks**
- malba protiplišňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 25 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 207a - WC

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,7 m x 1,6 m**
- demontáž dlažby: **cca 4,5 m<sup>2</sup>**
- demontáž obkladů **cca 1,5 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž stávajících zárubní a dveří: **1 ks**
- úprava vzniklého otvoru pro nové zárubně na dveře 800 mm
- dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a nových zárubní vč. nátěru (dveře 800 mm), zednické zapravení okolo dveří: **1 ks**
- oškrábání stěn
- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové vč. zasekání do zdi a podlahy (umyvadlo, WC, bidet)
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace do SDK podhledu, na zdech vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (nový rozvod též nad umyvadlem a pro ventilátor; 1 ks spínač, 1 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace 2 x LED těles Corzo smd kulaté 22 W (1 x stropní, 1 x nástěnné nad umyvadlo): **2 ks**
- oprava stěn - zednická oprava stěn, vyrovnání, oprava prasklin, začištění od 1,8 m do výše SDK podhledu: **cca 7 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - aplikace štukové omítky od 1,8 m do výše SDK podhledu: **cca 7 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt do výšky 1,8 m: **cca 16 m<sup>2</sup>**
- dodání a montáž závěsného WC: **1 ks**
- dodání a montáž závěsného bidetu vč. pákové baterie: **1 ks**
- dodání a montáž umyvadlové skříňky (šířka cca 55-60 cm) vč. umyvadla, stojánkové pákové vodovodní baterie a potřebného vodoinstalačního materiálu: **1 ks**
- oprava podlahy – broušení, případná nivelace, hydroizolace: **cca 5 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka dlažby protiskluzové R10: **cca 4,5 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu – dodání a instalace SDK podhledu (prostředí se zvýšenou vlhkostí) 12,5 mm, výška 2,6 m parotěsná folie, výmalba: **cca 4,5 m<sup>2</sup>**
- oprava odvětrávání – dodání a instalace nového ventilátoru s časovým doběhem o průměru 100 mm, včetně vedení, spínání společně s osvětlením, zajištění odvodu vzduchu, vedení zakončené plast. mřížkou, odvod vzduchu do šachty přilehlé místnosti č. 205: **1 ks**
- zazdění stávajících vzduchových okének: **2 ks**
- malba protiplišňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 11,5 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 208 - šatna

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 3,1 m x 6,4 m**
- demontáž lina: **cca 20 m<sup>2</sup>**
- demontáž obkladů **cca 32 m<sup>2</sup>**
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž umyvadla (vč. zaslepení přívodu vody a odpadu) - **1 ks**
- demontáž parapetu pod oknem
- oškrábání stěn a stropů
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 2 ks zásuvka)

- oprava osvětlení - dodání a instalace LED těles - stropní LED Corzo smd kulaté 22 W: **3 ks**
- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 72 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn a stropu - aplikace štukové omítky: **cca 72 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 20 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 20 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 1 200 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- malba stěn otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 72 m<sup>2</sup>**
- malba stropu otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 20 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 210 – denní místnost

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,8 m x 2 m**
- demontáž lina: **cca 5,6 m<sup>2</sup>**
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž umyvadla: **1 ks**, demontáž obkladu **1 m<sup>2</sup>**
- oškrábání stěn a stropů, (demontáž obkladu 2m<sup>2</sup>)
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 2 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa - stropní LED Corzo smd kulaté 22 W: **1 ks**
- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 29 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: **cca 27 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů ke kuchyňské lince (20x25 mm nebo větší) vč. rohových a ukončovacích lišt: **2 m<sup>2</sup>** (kuchyňskou linku dodá a namontuje zadavatel svépomocí dodatečně na vlastní náklady)
- zaslepení rozvodů vody a odpadů u budoucí kuch. linky při zachování funkčnosti
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 5,6 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 5,6 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 600 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- malba stěn otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 27 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 211 – kancelář

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,6 m x 6,4 m**
- demontáž lina: **cca 17 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž radiátoru a přímotopu včetně odbourání betonového soklu a vč. zaslepení připojení části topení: **1 ks**
- oškrábání stěn a stropů
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 2 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED těles - stropní LED Corzo smd kulaté 22 W:

2 ks

- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: cca 52 m<sup>2</sup>
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: cca 52 m<sup>2</sup>
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): cca 17 m<sup>2</sup>
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: cca 17 m<sup>2</sup>
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): 1 ks
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): 1 ks
- malba otěruvzdorná, vnitřní, bílá: cca 52 m<sup>2</sup>
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 214 – čekárna odsouzených

- půdorysný rozměr místnosti: cca 7,4 m x 6,4 m
- demontáž lina: cca 38 m<sup>2</sup>
- demontáž osvětlovacích těles: 4 ks
- oprava osvětlení - dodání a instalace zářivkových těles typu Modus V3236EP: 4 ks
- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: 102 m<sup>2</sup>
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: cca 102 m<sup>2</sup>
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): cca 38 m<sup>2</sup>
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: cca 38 m<sup>2</sup>
- malba stropu i stěn otěruvzdorná, vnitřní, bílá; do výšky 1,3 m malba email omyvatelný v barvě slonová kost (nutné rozpočítat!) : celkem 102 m<sup>2</sup>
- nátěr topení - barva bílá: 3 ks
- nátěr mříží (vč. broušení) - barva slonová kost
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 234 - sociální zařízení

- půdorysný rozměr místnosti: cca 2 m x 3 m
- demontáž dlažby: cca 6 m<sup>2</sup>
- demontáž obkladů cca 22 m<sup>2</sup>
- demontáž radiátoru: 1 ks
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž sprchy, umyvadla, baterie, WC
- oškrábání stěn a stropů
- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové PVC, vč. zasekání do zdi, úprava na druhé WC
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů (3 ks spínač)
- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: cca 22,8 m<sup>2</sup>
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: cca 22,8 m<sup>2</sup>
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt do výšky 1,8 m: cca 24,2 m<sup>2</sup>
- úprava sprchového koutu na místnost s WC (osazení nových zárubní vč. souvisejících zednických prací se zmenšením stavebního otvoru) 1 ks
- dodání a montáž WC kombi: 2 ks
- dodání a montáž umyvadlové skříňky (šířka cca 55-60 cm) vč. umyvadla, stojánkové pákové vodovodní baterie a potřebného vodoinstalačního materiálu: 1 ks
- oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, případná nivelace...), hydroizolace:

**cca 6,5 m<sup>2</sup>**

- oprava podlahy - dodání a pokládka dlažby protiskuzové R10: **cca 6 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **2 ks**
- dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří do nově vybudovaného WC, včetně nového kování, nového prahu a nových zárubní s nátěrem, (dveře 600 mm), zednické zapravení okolo dveří: **1 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED těles - LED Corzo smd kulaté 22 W (2x nástěnné – WC, 1x stropní koupelna): **3 ks**
- oprava odvětrávání – dodání a instalace nového ventilátoru s časovým doběhem o průměru 100 mm, včetně vedení, spínání společně s osvětlením, zajištění odvodu vzduchu, vedení zakončené plast. mřížkou: **1 ks**
- dodání a montáž topného žebříku cca 450 mm x 720 mm (vč. úpravy rozvodu topení pro topný žebřík, napojení na stávající okruh topení): **1 ks**
- malba protiplísňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 22,8 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 233 - chodba

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 1,2 m x 3,2 m**
- demontáž lina: **cca 4 m<sup>2</sup>**
- demontáž osvětlovacího tělesa: **1 ks**
- oškrábání stěn a stropů
- oprava stěn, stropu – zednic. oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 24,2 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: **cca 24,2 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 4 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 4 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa - nástěnné LED Corzo smd kulaté 22 W: **1 ks**
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů (2 ks spínač)
- malba otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 24,2 m<sup>2</sup>**
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 235 - chodba

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 1,2 m x 3,2 m**
- demontáž lina: **cca 4 m<sup>2</sup>**
- demontáž osvětlovacího tělesa
- oškrábání stěn a stropů
- oprava stěn, stropu – zednic. oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 24,2 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: **cca 24,2 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 4 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 4 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa - nástěnné LED Corzo smd kulaté 22 W: **1 ks**
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů (2 ks spínač)



- malba otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 24,2 m<sup>2</sup>**
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 236 - sociální zařízení

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2 m x 3 m**
- demontáž dlažby: **cca 6 m<sup>2</sup>**
- demontáž obkladů **cca 5 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž pisoáru 1x
- oškrábání stěn a stropů
- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové PVC, vč. zasekání do zdi
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (2ks spínač, 1 ks zásuvka)
- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 17 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: **cca 17 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt do výšky 1,8 m: **cca 15 m<sup>2</sup>**
- dodání a montáž pisoáru: **1 ks**
- oprava podlahy – příprava podkladu (broušení, případná nivelace...), hydroizolace: **cca 6 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka dlažby protiskluzové R10: **cca 6 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu – dodání a instalace SDK podhledu (prostředí se zvýšenou vlhkostí) 12,5 mm, parotěsná fólie: **cca 6 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **2 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED těles - stropní LED Corzo smd kulaté 22 W: **2 ks**
- malba protiplísňová, otěruvzdorná, vnitřní, bílá: **cca 23 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr všech kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 217 – hlavní chodba

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 37 m x 2 m (v. 2,6 m), 2,5 m x 2,5 m (v. 3 m)**
- demontáž lina: **cca 84 m<sup>2</sup>**
- demontáž plastového podhledu: **cca 84 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- oškrábání stěn
- oprava stěn - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 161 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - aplikace štukové omítky: **cca 81 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 84 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka zátěžového PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 84 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm, ve výšce 2,6 m: **cca 84 m<sup>2</sup>**
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi , vč. nových spínačů a zásuvek (6 ks spínač, 1 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **13 ks**
- malba otěruvzdorná, vnitřní, bílá od výšky 1300 mm (nad marmolitem) do výšky kazetového podhledu: **cca 81 m<sup>2</sup>**
- příprava stěny pro aplikaci marmolitu – např. vyrovnání stěn pod pryskyřičnou omítku
- dodání a aplikace mozaikové dekorativní omítky marmolit, hrubost zrna MAR I. včetně barevné penetrace: **cca 80 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr všech kovových prvků

- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 218 – denní místnost sestry

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 4,1 m x 6,4 m**
- demontáž dlažba: **cca 26,5 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles: **3 ks**
- demontáž radiátoru: **2 ks**
- demontáž obkladu: **cca 2 m<sup>2</sup>**
- oškrábání stěn a části stropu
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (2 ks spínač, zásuvkový panel se 4 ks zásuvek, zrušení 3 ks zásuvek na stěně vlevo))
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **3 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa Corzo smd kulaté nástěnné 22 W, (ke kuchyňské lince): **1 ks**
- oprava stěn, části stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 54,6 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, části stropu - aplikace štukové omítky: **cca 51,6 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů u kuchyňské linky vč. rohových a ukončovacích lišt do výšky 1,3 m: **cca 3 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 26,5 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 26,5 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm: **cca 24 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **2 ks**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **2 ks**
- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové PVC, vč. zasekání do zdi, roháčky, úprava rozvodů vody a odpadů – příprava pro instalaci 2 ks stojánkových baterií a 2 ks dřezů (baterie, linku, dřezu dodá a namontuje zadavatel)
- malba otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 51,6 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 219 – ordinace

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 4,4 m x 6,4 m**
- demontáž dlažby: **cca 29 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž radiátorů: **2 ks**, demontáž obkladu **2m<sup>2</sup>**
- demontáž a opětovná montáž klimatizační jednotky na určené místo (posunutí vč. rozvodu)
- oškrábání stěn, části stropu
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (2 ks spínač, 4 ks zásuvka), dále instalace nové zásuvky (1 ks) na sloup mezi dveřmi a linkou, v: 50 cm
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **6 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa - 1x nástěnné LED panel slim 18 W (ke kuchyňské lince, vč. zajištění elektroinstalač. vedení): **1 ks**
- oprava rozvodů vody a odpadu pro 2 dřezy v kuchyňské lince (linku, dřezu dodá a namontuje zadavatel)
- dodání a montáž nástěnných vodovodních baterií s prodlouženou ovládací pákou: **2 ks**
- oprava stěn, části stropu - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění:

**53,8 m<sup>2</sup>**

- oprava stěn, části stropu - aplikace štukové omítky: **cca 51,8 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 29 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka vinylové podlahy vhodné do ordinace vč. soklové lišty: **cca 29 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm, ve výšce 2,6 m: **cca 27 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **2 ks**
- dodávka a montáž obkladu pod linku: **cca 2 m<sup>2</sup>**
- malba otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 51,8 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 220 – ordinace

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 3,1 m x 6,4 m**
- demontáž dlažby: **cca 20 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž obkladu **cca 1,5 m<sup>2</sup>**
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- oškrábání stěn, části stropu
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (2 ks spínač, 3 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **4 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa nástěnné kulaté Corzo 22W (ke kuchyňské lince): **1 ks**
- oprava rozvodů vody a odpadu pro 2 dřezy v kuchyňské lince (linku, dřezy dodá a namontuje zadavatel)
- dodání a montáž nástěnné vodovodní baterie s prodlouženou ovládací pákou: **1 ks**
- oprava stěn, části stropu - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 45,5 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, části stropu - aplikace štukové omítky: **cca 41 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt do výšky 1,8 m: **cca 4,5 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 20 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka vinylové podlahy vhodné do ordinace vč. soklové lišty: **cca 20 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm, ve výšce 2,6 m: **cca 18 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, bílých, posuvných dveří vedoucích do místnosti č. 220, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- malba otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 41 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 221 – ordinace

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,9 m x 6,4 m**
- demontáž lina: **cca 18,5 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- oškrábání stěn, části stropu, dem. obkladu 1,5 m<sup>2</sup>
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (2 ks spínač, 5 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **4 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa - nástěnné kulaté Corzo 22W (ke kuchyňské lince): **1 ks**
- oprava rozvodů vody a odpadu pro 2 dřezy v kuchyňské lince (linku, dřezy dodá a namontuje zadavatel)
- dodání a montáž nástěnné vodovodní baterie s prodlouženou ovládací pákou: **1 ks**
- oprava stěn, části stropu - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 43,4 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, části stropu - aplikace štukové omítky: **cca 38,9 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů nad pracovní deskou kuchyňské linky vč. rohových a ukončovacích lišt: **cca 4,5 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 18,5 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka vinylové podlahy vhodné do ordinace vč. soklové lišty: **cca 18,5 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm, ve výšce 2,6 m: **cca 17 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **3 ks**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- malba oškrávaná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 38,9 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 222 – přípravná lékárna

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,5 m x 6 m**
- demontáž lina: **cca 15 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles: **2 ks**
- oškrábání stěn, stropu
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 3 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED těles - 3x stropní LED Corzo smd kulaté 22 W, 1x vhodné závěsné podlouhlé LED svítidlo s nastavitelnou výškou (bude umístěno nad léky) a délkou tělesa cca 1,5 m: celkem svítidel **4 ks**
- oprava stěn, stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **66 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, stropu - aplikace štukové omítky: **cca 66 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 15 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 15 m<sup>2</sup>**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- malba oškrávaná, vnitřní, bílá: **cca 66 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 223 – kancelář VS

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,8 m x 6,4 m**
- demontáž lina: **cca 18 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles: **2 ks**
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- oškrábání stěn, části stropu
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 2 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **2 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa - 1x nástěnné LED Corzo smd kulaté 22 W (nad umyvadlo): **1 ks**
- oprava stěn, části stropu - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **46,5 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, části stropu - aplikace štukové omítky: **cca 43,5 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt: **cca 3 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 18 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 18 m<sup>2</sup>**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm, ve výšce 2,6 m: **cca 16 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové PVC, vč. zasekání do zdi, roháčky
- dodání a montáž umyvadlové skříňky (šířka cca 55-60 cm) vč. umyvadla, stojánkové vodovodní baterie a potřebného vodoinstalačního materiálu: **1 ks**
- malba otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 43,5 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 224 – sesterna

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,7 m x 6,4 m**
- demontáž plovoucí podlahy: **cca 17 m<sup>2</sup>**
- demontáž umyvadla, baterie, zrcadla
- demontáž obkladů **cca 2m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž radiátoru a po opravě místnosti opětovná montáž stávajícího radiátoru: **1 ks**
- vybourání otvoru pro nové dveře, osazení překladu – stěna sousedící s místností č. 225
- v místě vybouraného otvoru dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a nových zárubní s nátěrem (dveře 800 mm), zednické zapravení okolo dveří: **1 ks**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oškrábání stěn, části stropu
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (2 ks spínač, 2 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **3 ks**
- oprava osvětlení - dodání a instalace LED tělesa - 1x nástěnné LED Corzo smd kulaté 22 W (nad budoucí linku): **1 ks**
- oprava stěn, části stropu - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 44,8 m<sup>2</sup>**

- oprava stěn, části stropu - aplikace štukové omítky: **cca 32,8 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt do výšky 1,8 m: **cca 12 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 17 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka vinylové podlahy vhodné do ordinace vč. soklové lišty: **cca 17 m<sup>2</sup>**
- oprava rozvodů vody a odpadu pro 2 dřezy a baterie v kuchyňské lince (linku, dřezy dodá a namontuje zadavatel)
- dodání a montáž nástěnné vodovodní baterie s prodlouženou ovládací pákou a prodlouženým ramínkem, instalace na stěnu sousedící s místností č. 225: **1 ks** (úprava rozvodů)
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm, ve výšce 2,6 : **cca 16 m<sup>2</sup>**
- příprava pro montáž umyvadla vč. koncových ventilů, roháčky (umyvadlo a vodovodní baterii dodá a namontuje zadavatel svépomocí na vlastní náklady): **2 ks**
- malba otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 32,8 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 225 – ordinace

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 3 m x 6,4 m**
- demontáž umyvadla, dem. obkladů **cca 1,5 m<sup>2</sup>**
- demontáž lina: **cca 19 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- oškrábání stěn, části stropu
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 3 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **3 ks**
- oprava stěn, části stropu - zednická oprava stěn, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **cca 45,6 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, části stropu - aplikace štukové omítky: **cca 43,1 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - dodání a pokládka obkladů vč. rohových a ukončovacích lišt u umyvadla: **cca 4 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 19 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka vinylové podlahy vhodné do ordinace vč. soklové lišty: **cca 19 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm, ve výšce 2,6 : **cca 18 m<sup>2</sup>**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- oprava rozvodů vody a odpadu pro 2 dřezy a baterie v kuchyňské lince (linku, dřezy dodá a namontuje zadavatel)
- montáž a dodávka obkladu do 1,8m **cca 2,5 m<sup>2</sup>**
- dodání a montáž nástěnné vodovodní baterie s prodlouženou ovládací pákou: **1 ks**
- malba otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 43,1 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, suti, úklid

#### č. místnosti 226 – lékařský pokoj VI

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,7 m x 6,4 m**
- demontáž lina: **cca 18 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles: **2 ks**
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- oškrábání stěn, části stropu
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 2 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **2 ks**
- oprava stěn, části stropu – zednic. oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **46 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn, části stropu - aplikace štukové omítky: **cca 44 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 18 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 18 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm: **cca 17 m<sup>2</sup>**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- zajistit přívod vody a odpadu k umyvadlu ze sousední místnosti č. 227
- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové PVC, vč. zasekání do zdi, roháčky - ventily
- dodávka a montáž obkladů do 1,8m **cca 2 m<sup>2</sup>**
- dodání a montáž umyvadlové skříňky (šířka cca 55-60 cm) vč. umyvadla, stojánkové pákové vodovodní baterie a potřebného vodoinstalačního materiálu: **1 ks**
- malba otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): **cca 44 m<sup>2</sup>**
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

#### č. místnosti 227 – lékařský pokoj ženy

- půdorysný rozměr místnosti: **cca 2,9 m x 6,4 m**
- demontáž lina: **cca 19 m<sup>2</sup>**
- demontáž elektroinstalačních prvků, osvětlovacích těles: **2 ks**
- demontáž radiátoru: **1 ks**
- oškrábání stěn
- oprava elektroinstalace - dodání a instalace nové elektroinstalace vč. zasekání do zdi, vč. nových spínačů a zásuvek (1 ks spínač, 2 ks zásuvka)
- oprava osvětlení - dodání a instalace vestavěných osvětlovacích LED těles (panel 600 mm x 600 mm, 36W) do kazetového podhledu: **2 ks**
- oprava stěn - zednická oprava stěn, stropu, oprava prasklin, vyrovnání, začištění: **47 m<sup>2</sup>**
- oprava stěn - aplikace štukové omítky: **cca 45 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - příprava podkladu (broušení, případná nivelace...): **cca 19 m<sup>2</sup>**
- oprava podlahy - dodání a pokládka PVC lina vč. PVC soklové lišty: **cca 19 m<sup>2</sup>**
- oprava dveří - dodání a montáž nových, interiérových, plných dveří, včetně nového kování, nového prahu a renovace zárubní (vč. nátěru zárubní): **1 ks**
- oprava stropu - dodání a instalace minerálního, kazetového, rozebíratelného podhledu, kazety o rozměru 600 mm x 600 mm: **cca 17 m<sup>2</sup>**
- oprava topení - dodání a montáž nového radiátoru (nástěnný, deskový, bílý, š. 900 mm, v. 600 mm): **1 ks**
- zajistit přívod vody a odpadu do místnosti k umyvadlu ze sousední šachty

- oprava rozvodů vody a odpadů formou výměny za nové PVC, vč. zasekání do zdi, roháčky – ventily
- dodávka a montáž obkladů do 1,8 m cca 2 m<sup>2</sup>
- dodání a montáž umyvadlové skříňky (šířka cca 55-60 cm) vč. umyvadla, stojánkové vodovodní baterie a potřebného vodoinstalačního materiálu: 1 ks
- malba otěruvzdorná, vnitřní, tónovaná (odstín bude upřesněn): cca 45 m<sup>2</sup>
- případné ostatní zednické opravy, nátěr kovových prvků
- odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu, sutí, úklid

### Doplňující informace:

Veškeré uvedené rozměry a plochy jsou orientační, vítězný uchazeč (zhotovitel) před podpisem smlouvy o dílo provede přesné zaměření.

Součástí cenové nabídky musí být zkouška těsnosti vodovodního potrubí, revize elektro rozvodů a zařízení včetně dokumentace skutečného provedení, revize vzduchotechniky (ventilátory), doprava, přesun hmot, odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu dle platných právních předpisů.

Typ, druh, barva, rozměr, směr otvírání dveří...dodávaných prvků a komponentů bude s objednatelem konzultován a odsouhlasen na podkladě předložených vzorků, fotek, katalogů atd. (např. umyvadlová skříňka, vodovodní baterie,...)

V místnostech aplikované hydroizolace použít vždy těsnící pásy do rohů.

U montáže pisoárů, WC apod. vždy začistit vhodným silikonem.

Všechny ventilátory vyvést vně budovy vzduchotechnickým potrubím, na vnější straně opatřit plastovou mřížkou.

Zásuvky a spínače barevně sladit s barvou stěn, případně obkladů, zásuvky obvykle zdvojené, spínače dvojitě pro střídavé zapojení LED světel.

Nová lina jsou požadována zátěžová - vždy po obvodu opatřit soklovou páskou v odstínu vhodném k barvě lina.

Nátěry radiátorů jsou požadovány vždy bílé, nátěry mříží v odstínu slonová kost, barevný odstín stěn je nutné předem konzultovat s objednatelem. Nátěry zárubní budou v odstínu slonová kost, zárubně vždy renovovat, není-li určeno jinak (v některých případech výměna).

Vyrovnání povrchu podlah a nivelace je předpokládána v rozsahu cca 50% (v jednotlivých místnostech vyjádřena celková půdorysná plocha).

Obklady budou formátu 25x20 cm (nebo větší), doplnit vždy ukončovacími a rohovými lištami. Obklady v kvalitativní třídě I (1. jakost), dlažby protiskluzové R10 a R11 také v I. jakosti cena max. 300,-Kč/m<sup>2</sup> s DPH, s vítězným uchazečem bude před podpisem smlouvy o dílo upřesněn typ, rozměr a barva obkladů a dlažby.

Umyvadlová skříňka vč. baterie a umyvadla vč. sifonu apod. - cena max. 4 500,-Kč s DPH

Dveře budou vnitřní bílé plné vč. kování – typ kování bude odsouhlasen objednatelem ihned po podpisu smlouvy.

Odsouhlasen bude i typ sprechových dvířek – objednatel požaduje skleněná dvířka v rámečku s kováním s dorazem proti otevření dovnitř, průsvitná (ne však průhledná) – mléčné či kouřové sklo.

Typ pisoárů, WC, bidetu apod. též bude odsouhlasen s objednatelem.

Ventilátory vždy s časovým doběhem, typ turbo (se zvýšeným výkonem).

Umístění zásuvek a spínačů bude vždy konzultováno se zadavatelem, všechny spínače a zásuvky budou v provedení dvojspínačů a dvojjzásuvek.

Do všech opravovaných a nových dveří zhotovitel namontuje dřevěné prahy, pokud to není možné – použije přechodovou lištu ve vhodném odstínu.

V rámci zednického začistění provést povrchovou úpravu vnitřních parapetů, ve všech místnostech, zajistit aby se na stěnách a stropěch neobjevili praskliny.



Typ kazetového stropu – desky 60x60 cm, bude také odsouhlasen s objednatelem, minimální výška 2,6 m.

V rámci výměny radiátorů dojde k zapojení odzkoušení a bílému nátěru stávajícího potrubí.

Bude nutné ihned po podpisu smlouvy se zhotovitelem dohodnout harmonogram prací - v průběhu opravy je nutné zajistit průběžně chod zdravotnického střediska – zabezpečit zdravotnickou péči odsouzeným a zaměstnancům.

### III.

#### Doba a místo plnění veřejné zakázky

Dílo bude provedeno nejpozději do **5. 12. 2016**.

Předpokládaný termín realizace: říjen – prosinec 2016

Místem plnění je střežený prostor areálu Věznice Stráž pod Ralskem, objekt č. 1 (víceúčelový objekt A) na adrese Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Objekt je zapsán na LV č. 56, stavební parcela č. 1060.

### IV.

#### Režim vstupu a pohybu ve věznici

Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti. Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, komunikátory, záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého i nestřeženého prostoru, pokud budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla při vjezdu a výjezdu.

**Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit kontaktní osobě, uvedené v čl. I., jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor věznice.**

**Oprava se bude provádět v pracovní dny (po dohodě se zadavatelem v sobotu i v neděli) v době od 6:30 do 15:00 hodin**

**a v případě nutnosti mimo uvedenou pracovní dobu po dohodě se zadavatelem.**

### V.

#### Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazeče

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel následujícím způsobem:

- 1) Základní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) a k) ZVZ – čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 této výzvy.
- 2) Profesionální kvalifikační předpoklady analogicky podle § 54 písm. a) a b) ZVZ – doložením:
  - výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů,
  - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění.

- platného dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče v příslušném oboru dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (možno zajistit subdodavatelsky).
- 3) Technické kvalifikační předpoklady analogicky podle § 56 odst. 3 ZVZ – doložením:
- seznamu alespoň **2** realizovaných prací podobného charakteru provedených dodavatelem za posledních **5** let s celkovou uhrazenou cenou za každou zakázku ve výši alespoň **600 000,- Kč**.

Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## VI.

### Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Cena musí být v nabídce uvedena jako: celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH, sazba DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena v Kč včetně DPH.

Cenovou nabídku uchazeč uvede formou **oceněného výkazu výměr**, jehož nevyplněná předloha tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Dále uchazeč do čl. XIII. návrhu smlouvy o dílo uvede poskytovanou záruční dobu (minimální požadovaná délka záruční doby činí 60 měsíců).

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s řádným provedením veřejné zakázky.

Ve všech dokumentech nabídky, kam uchazeč nabídkovou cenu uvádí (krycí list nabídky, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo) musí být tato cena uvedena vždy jednotně ve stejné výši a se stejným počtem desetinných míst (cena v Kč bez DPH, částka DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH).

## VII.

### Prohlídka objektu

Prohlídka místa plnění se bude konat ve dnech **9. 9. 2016 v 10:00 hod.** a **12. 9. 2016 v 13:00 hod.** (uchazeč si vybere termín, který mu vyhovuje). Dotazy vznesené při prohlídce budou včetně odpovědí uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na adrese uvedené v čl. XI. Osoby účastníci se prohlídky se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. této výzvy.

**Prohlídka místa plnění je nezbytná k řádnému vypracování cenové nabídky dle požadavků objednatele, proto je prohlídka velmi doporučena.**

## VIII.

### Hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je **nejnižší celková nabídková cena s DPH v Kč** za provedení předmětu zakázky uvedeného v čl. II. této výzvy. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která po posouzení bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Uchazeči budou o výsledku posouzení a hodnocení nabídek vyrozuměni.

## IX.

### Požadavky na zpracování nabídky, lhůta pro podání nabídky

Cenová nabídka bude doručena v uzavřené neprůhledné obálce s uvedenou zpáteční adresou a následujícím označením:

**„Veřejná zakázka - Stráž pod Ralskem – oprava zdravotnického střediska  
NEOTEVÍRAT“**

Nabídka musí být podána písemně v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení. Musí obsahovat krycí list dle přílohy č. 1 výzvy, vyplněný výkaz výměr dle přílohy č. 2 výzvy - včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle přílohy č. 3 výzvy, doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. výzvy a vlastní cenovou nabídku uchazeče vypracovanou jeho používaným interním systémem (jeho programem) s konkrétní specifikací oken, komponentů, prací atd. Dále uchazeč předloží orientační harmonogram prací po jednotlivých týdnech.

Řazení listů nabídky je následující (doporučené)

- vyplněný a podepsaný **krycí list** nabídky dle přílohy č. 1 výzvy,
- oceněný **výkaz výměr** dle přílohy č. 2 výzvy,
- doplněný **návrh smlouvy o dílo** dle přílohy č. 3 výzvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (v případě podpisu návrhu smlouvy jinou osobou – např. zástupcem, bude v nabídce přiložena také podepsaná plná moc pro tuto osobu),
- doklady k prokázání splnění **kvalifikačních předpokladů** dle čl. V. výzvy,

Při nepředložení požadovaných dokumentů může být nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen.

Nabídka musí být doručena nejpozději do **19. 9. 2016 do 12:00 hod.** a to:

- osobně do podatelny Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem, v pracovních dnech v době od 8:30 hod. do 14:00 hod.
- poštou nebo kurýrem na adresu zadavatele: Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem

## X.

### Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 výzvy. Uchazeč do závazného návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, ostatní údaje není oprávněn měnit.

## XI.

### Ostatní podmínky

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací a náklady na jejich vyhotovení a doručení jdou k tíži uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit tuto výzvu, a to buď na základě žádosti zájemců o její vyjasnění, nebo z vlastního podnětu; toto upřesnění zadavatel oznámí všem zájemcům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:


[https://ezak.vscr.cz/contract\\_display\\_4439.html](https://ezak.vscr.cz/contract_display_4439.html)

Toto poptávkové řízení se řídí ZVZ jen tehdy, pokud tak ZVZ nebo tato výzva výslovně stanoví.

Zadavatel má právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o vyloučení uchazeče z poptávkového řízení a oznámení o zrušení poptávkového řízení. Uvedené dokumenty se považují za doručené dnem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

Přílohy:

- příloha č. 1 – krycí list nabídky
- příloha č. 2 – nevyplněný výkaz výměr
- příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo
- příloha č. 4 – situační plán objektu
- příloha č. 5 – plán místností zdravotnického střediska
- příloha č. 6 – fotodokumentace
- příloha č. 7 – čestné prohlášení

  
vrchní rada  
plk. Mgr. Ladislav BLAHOŠEK  
ředitel věznice