

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 601114-2e

Stavba: Věznice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody

Místo: Bělušice

Datum: ##

Objednavatel: Vězenská služba ČR

Projektant: Petr Wagner, Ing. Václav Ren

Zhotovitel: ACTHERM servis, a.s.

Zpracovatel: Petr Wagner

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů	1 393 532,78	1 686 174,66
------------------------------	---------------------	---------------------

D1.2	D1.2 Stavebně konstrukční řešení	1 393 532,78	1 686 174,66
------	----------------------------------	--------------	--------------

02	II.etapa opravy rozvodu teplé vody - stavební část	1 393 532,78	1 686 174,66
----	--	--------------	--------------

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	5 500,00	6 655,00
---	-----------------	-----------------

Projektové práce	2 000,00	2 420,00
Průzkumné práce	500,00	605,00
Stroje, zařízení, inventář	1 000,00	1 210,00
Umělecká díla	0,00	0,00
Vedlejší náklady	1 000,00	1 210,00
Ostatní náklady	1 000,00	1 210,00
H. Rezerva	0,00	0,00
I. Ostatní investice	0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
Provozní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 399 032,78	1 692 829,66
--	---------------------	---------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Věžnice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody

Objekt: D1.2 - D1.2 Stavebně konstrukční řešení

Část: 02 - II.etapa opravy rozvodu teplé vody - stavební část

JKSO:

Místo:

Bělušice

CC-CZ:

Datum:

12.04.2016

Objednavatel:

Vězenská služba ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACTHERM servis, a.s.

IČ:

25142691

DIČ:

CZ25142691

Projektant:

Petr Wagner, Ing. Václav Remuta

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Wagner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 393 532,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH

1 393 532,78

DPH základní	21,00%	ze	1 393 532,78	292 641,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 686 174,66
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Věžnice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody

Objekt: D1.2 - D1.2 Stavebně konstrukční řešení

Část: 02 - II.etapa opravy rozvodu teplé vody - stavební část

Místo: Bělušice

Datum: 12.04.2016

Objednavatel: Vězenská služba ČR

Projektant: Petr Wagner, Ing. Václav Remut

Zhotovitel: ACTHERM servis, a.s.

Zpracovatel: Petr Wagner

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 393 532,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 223 379,92

1 - Zemní práce

477 028,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 286,98

4 - Vodorovné konstrukce

38 403,00

5 - Komunikace

363 833,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 999,32

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

307 828,80

99 - Přesun hmot

263 407,60

PSV - Práce a dodávky PSV

63 452,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

62 783,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

668,61

M - Práce a dodávky M

48 450,65

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

48 450,65

OST - Ostatní

21 450,00

001 - Ostatní

21 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 800,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

36 800,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 393 532,78

ROZPOČET

Stavba: Věžnice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody

Objekt: D1.2 - D1.2 Stavebně konstrukční řešení

Část: 02 - II. etapa opravy rozvodu teplé vody - stavební část

Místo: Bělušice Datum: 12.04.2016
Objednavatel: Vězenská služba ČR Projektant: Petr Wagner, Ing. Václav Remut
Zhotovitel: ACTHERM servis, a.s. Zpracovatel: Petr Wagner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 393 532,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 223 379,92

1 - Zemní práce

477 028,32

1	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	339,000	599,00	203 061,00
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²	336,000	141,00	47 376,00
3	K	120901101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou ručně	m ³	0,788	4 800,00	3 782,40
4	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m ³	1,610	236,00	379,96
5	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m ³	325,000	463,00	150 475,00
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	327,600	29,00	9 500,40
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	327,600	54,00	17 690,40
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	587,420	33,00	19 384,86
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	260,360	95,00	24 734,20
10	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	8,400	43,00	361,20
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	9,200	17,00	156,40
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,230	550,00	126,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 286,98

13	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	13,225	551,00	7 286,98
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

38 403,00

14	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	339,000	53,00	17 967,00
15	M	593411200	deska stropní plná PZD 21-150 149x29x10 cm	kus	52,000	393,00	20 436,00

5 - Komunikace

363 833,50

16	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m ²	339,000	107,00	36 273,00
17	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m ²	339,000	361,00	122 379,00
18	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	339,000	12,90	4 373,10
19	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m ²	671,600	299,00	200 808,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 999,32

20	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	13,225	153,00	2 023,43
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,841	553,00	2 124,07
22	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	7,490	2 550,00	19 099,50
23	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,490	683,00	5 115,67
24	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	7,490	85,00	636,65

307 828,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

25	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	339,000	53,00	17 967,00
26	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	119,600	82,00	9 807,20
27	K	978071261	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	179,000	93,00	16 647,00

263 407,60

99 - Přesun hmot

28	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	230,400	198,00	45 619,20
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 912,144	7,80	53 914,72
30	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	169,625	380,00	64 457,50
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	82,607	980,00	80 954,86
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	392,794	47,00	18 461,32

63 452,21

PSV - Práce a dodávky PSV

62 783,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou	m2	2,337	15,00	35,06
34	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	3,506	53,00	185,82
35	K	711411002	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	299,000	8,90	2 661,10
36	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,105	48 700,00	5 113,50
37	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	119,600	63,00	7 534,80
38	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	179,400	83,00	14 890,20
39	M	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	328,900	92,00	30 258,80
40	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,644	1 280,00	2 104,32

668,61

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

41	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	41,400	10,00	414,00
42	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,430	27,00	254,61

48 450,65

M - Práce a dodávky M

48 450,65

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

43	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živčného tloušťky do 10 cm	m	225,400	98,00	22 089,20
44	K	460120085	Uložení sypaniny do násypu nezhutněných z jakýchkoliv tříd hornin	m3	325,450	81,00	26 361,45

21 450,00

OST - Ostatní

21 450,00

001 - Ostatní

45	K	001100101	Demontáž a montáž dřevěného krytu v objektu č. 8	soub	1,000	1 200,00	1 200,00
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	001100102	Odbourání podesty a vrácení do původního stavu u objektu č. 3	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
47	K	001100104	Demontáž stávající kanalizace, provizorní propojení a vrácení do původního stavu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
48	K	001100105	Oprava pohlahy v objektu č. 3	soub	1,000	1 250,00	1 250,00
49	K	001100106	Pomocné stavební práce	soub	1,000	12 000,00	12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 800,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

36 800,00

50	K	01	Zařízení staveniště	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
51	K	02	Ohraničení výkopů	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
52	K	03	Provizorní lávky popř těžké přejezdy	soub	1,000	19 800,00	19 800,00
53	K	04	Prostoje při vjezdu zaměstnanců a techniky do areálu věznice	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
54	K	05	Doprava osob a materiálu na stavbu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
55	K	06	El. energie pro stavbu (elektrocentrály)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 601114-2e

Stavba: Věznice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody

JKSO:

Místo: Bělušice

CC-CZ:

Datum: 12.4.2016

Objednavatel:

Vězenská služba ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACTHERM servis, a.s.

IČ:

25142691

DIČ:

CZ25142691

Projektant:

Petr Wagner, Ing. Václav Remuta

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Wagner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				423 237,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu				2 500,00
Cena bez DPH				425 737,26
DPH	základní	21,00%	ze	425 737,26
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				515 142,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 601114-2e

Stavba: Věznice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody

Místo: Bělušice

Datum: ##

Objednavatel: Vězenská služba ČR

Projektant: Petr Wagner, Ing. Václav Renr

Zhotovitel: ACTHERM servis, a.s.

Zpracovatel: Petr Wagner

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		423 237,26	512 117,08
D1.4a	D1.4a Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace	423 237,26	512 117,08
02	II.etapa opravy rozvodů teplé vody	423 237,26	512 117,08
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		2 500,00	3 025,00
	Projektové práce	2 500,00	3 025,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		425 737,26	515 142,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Věžnice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody
Objekt: D1.4a - D1.4a Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace
Část: 02 - II.etapa opravy rozvodů teplé vody

JKSO:
Místo: Bělušice

CC-CZ:
Datum: 12.04.2016

Objednavatel:
Vězenská služba ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ACTHERM servis, a.s.

IČ: 25142691
DIČ: CZ25142691

Projektant:
Petr Wagner, Ing. Václav Remuta

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Wagner

IČ:
DIČ:

Poznámka:

				423 237,26
Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				
Cena bez DPH				423 237,26
				88 879,82
DPH základní	21,00%	ze	423 237,26	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	
Cena s DPH				512 117,08
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Věznice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody
Objekt: D1.4a - D1.4a Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

Část: 02 - II.etapa opravy rozvodů teplé vody

Místo:	Bělušice	Datum:	12.04.2016
Objednavatel:	Vězenská služba ČR	Projektant:	Petr Wagner, Ing. Václav Remut
Zhotovitel:	ACTHERM servis, a.s.	Zpracovatel:	Petr Wagner

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	423 237,26
HSV - Práce a dodávky HSV	2 197,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 197,14
99 - Přesun hmot	2 197,14
PSV - Práce a dodávky PSV	400 607,72
713 - Izolace tepelné	110 850,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 217,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	218 371,92
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	10 472,50
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 027,00
767 - Konstrukce zámečnické	44 667,60
M - Práce a dodávky M	4 632,40
23-M - Montáže potrubí	4 632,40
OST - Ostatní	8 800,00
001 - Ostatní	8 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	423 237,26

ROZPOČET

Stavba: Věžnice Bělušice - oprava rozvodu teplé vody

Objekt: D1.4a - D1.4a Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace

Část: 02 - II. etapa opravy rozvodů teplé vody

Místo: Bělušice Datum: 12.04.2016
Objednavatel: Vězenská služba ČR Projektant: Petr Wagner, Ing. Václav Remut
Zhotovitel: ACTHERM servis, a.s. Zpracovatel: Petr Wagner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

423 237,26

HSV - Práce a dodávky HSV

2 197,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 197,14

99 - Přesun hmot

2 197,14

1	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,851	1 187,00	2 197,14
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

400 607,72

713 - Izolace tepelné

110 850,80

2	K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	341,550	53,00	18 102,15
3	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AL fólií s přesahem AL páskou 1x D do 50 mm	m	186,250	127,00	23 653,75
4	M	631545340	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 49/30 mm	m	100,000	95,00	9 500,00
5	M	631546030	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/50 mm	m	58,650	113,00	6 627,45
6	M	631545720	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 34/40 mm	m	27,600	95,00	2 622,00
7	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AL fólií s přesahem AL páskou 1x D do 100 mm	m	118,450	143,00	16 938,35
8	M	631545780	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 89/40 mm	m	55,200	124,00	6 844,80
9	M	631545750	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 60/40 mm	m	63,250	110,00	6 957,50
10	K	713463313	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AL fólií s přesahem AL páskou 1x D do 150 mm	m	55,200	152,00	8 390,40
11	M	631546110	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 114/50 mm	m	55,200	194,00	10 708,80
15	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,395	1 280,00	505,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 217,90

16	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	6,900	468,00	3 229,20
17	K	721173405	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	6,900	723,00	4 988,70

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

218 371,92

18	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 25	m	48,300	25,00	1 207,50
19	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 40	m	182,850	39,00	7 131,15
20	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 50	m	55,200	43,00	2 373,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	55,200	64,00	3 532,80
22	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	27,600	199,00	5 492,40
23	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	58,650	207,00	12 140,55
24	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	100,000	295,00	29 500,00
25	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	63,250	336,00	21 252,00
26	K	722174009	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 90 x 12,3 mm	m	55,200	725,00	40 020,00
27	K	722174010	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 110 x 15,1 mm	m	55,200	1 023,00	56 469,60
28	K	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	3,000	592,00	1 776,00
29	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	295,00	590,00
30	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	483,00	4 830,00
31	K	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	585,00	1 170,00
32	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	249,550	13,00	3 244,15
33	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	110,400	19,00	2 097,60
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	304,750	27,00	8 228,25
35	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	55,200	35,00	1 932,00
36	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,911	1 280,00	2 446,08
37	K	722900100R	Plastové tvarovky (redukce, kovové přechody, lemové nákržky + volné příruby)	soub	1,000	12 000,00	12 000,00
38	K	998722193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m	t	3,665	256,00	938,24

10 472,50

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

39	K	723150372	Chránička D 133x4,5 mm	m	4,500	855,00	3 847,50
40	K	723150373	Chránička D 159x4,5 mm	m	4,500	1 290,00	5 805,00
41	K	723999101	Utěsnění chráničky protipožární pěnou	soub	1,000	820,00	820,00

8 027,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

42	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	18,000	52,00	936,00
43	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	18,000	105,00	1 890,00
44	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	9,000	189,00	1 701,00
45	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	13,000	230,00	2 990,00
46	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	255,00	510,00

44 667,60

767 - Konstrukce zámečnické

47	K	767601099	Konzole pro potrubí DN 250 a 200 (Konzola ST + objímky MASIV + 2x svorníková kotva M10x70 mm)	ks	2,000	786,00	1 572,00
48	K	767601100	Konzole pro potrubí DN 100 a 80 (Konzola ST + objímky kluzné + 2x svorníková kotva M10x70 mm)	ks	19,000	346,00	6 574,00
49	K	767601104	Konzole pro potrubí DN 40 a 32 (Konzola ST + objímky kluzné + 2x svorníková kotva M10x70 mm)	ks	4,000	289,00	1 156,00
50	K	767700102	Závěs DN 25 (kombivrut M10 + závitový kolík M10 + objímka kluzná M10)	ks	10,000	85,00	850,00
51	K	767700103	Závěs DN 40 (kombivrut M10 + závitový kolík M10 + objímka kluzná M10)	ks	20,000	97,00	1 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	767700104	Závěs DN 50 (kombivrut M10 + závitový kolík M10 + objímka kluzná M10)	ks	38,000	112,00	4 256,00
53	K	767700105	Závěs DN 65 (kombivrut M10 + závitový kolík M10 + objímka kluzná M10)	ks	28,000	125,00	3 500,00
54	K	767901100	Podpurný žlab pro plastové potrubí PPR 32	m	27,600	57,00	1 573,20
55	K	767901101	Podpurný žlab pro plastové potrubí PPR 40	m	58,650	71,00	4 164,15
56	K	767901102	Podpurný žlab pro plastové potrubí PPR 50	m	100,000	82,00	8 200,00
57	K	767901103	Podpurný žlab pro plastové potrubí PPR 63	m	63,250	93,00	5 882,25
58	K	767999100	Ostatní uložení potrubí	soud	1,000	5 000,00	5 000,00

M - Práce a dodávky M

4 632,40

23-M - Montáže potrubí

4 632,40

59	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	86,250	7,00	603,75
60	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	100,000	9,00	900,00
61	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	63,250	13,00	822,25
62	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	55,200	15,00	828,00
63	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	55,200	17,00	938,40
64	K	230200121R	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 200	m	6,000	35,00	210,00
65	K	230200122R	Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 250	m	6,000	55,00	330,00

OST - Ostatní

8 800,00

001 - Ostatní

8 800,00

66	K	001100100	Vypuštění a napuštění rozvodů TV a cirkulace	soud	1,000	1 280,00	1 280,00
67	K	001100102	Příplatek za obtížnost montáže v kanálech	soud	1,000	1 560,00	1 560,00
68	K	001100103	Nastavení kompenzátorů	soud	1,000	960,00	960,00
69	K	001100104	Montážní a spotřební materiál	soud	1,000	3 000,00	3 000,00
70	K	001100105	Pomocné stavební práce při montáži chrániček	soud	1,000	2 000,00	2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

71	K	01	Zařízení staveniště	soud	1,000	2 000,00	2 000,00
72	K	02	Prostoje při vstupu do objektu věznice	soud	1,000	3 000,00	3 000,00
73	K	03	Doprava osob a materiálu na stavbu	soud	1,000	2 000,00	2 000,00

VP - Vícepráce

0,00


	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka: „Oprava rozvodu teplé vody v areálu věznice - II. etapa“

- | | |
|---|---------------|
| 1. Předání a převzetí staveniště | červen 2016 |
| 2. Odkrytí topného kanálu, demontáž potrubí
(práce budou probíhat postupně u jednotlivých objektů) | do 31.8.2016 |
| 3. Montáž rozvodů TV, vč. tepelných izolací
(práce budou probíhat postupně u jednotlivých objektů) | do 30.9.2016 |
| 4. Stavební práce, uvedení povrchů do původního stavu
(práce budou probíhat postupně u jednotlivých objektů) | do 31.10.2016 |
| 5. Konečné předání a převzetí díla vč. předání dokumentace | do 30.11.2016 |

V Chomutově dne 13.4.2016


Bc. Jana Břochová
místopředseda představenstva

Vlastní nabídka uchazeče


1. Podklady pro zpracování nabídky: výzva k podání nabídky
projektová dokumentace
soutěžní podmínky
2. Předmět nabídky: oprava páteřního rozvodu teplé vody v areálu věznice, zejména
výkopové práce, demontáže a montáže rozvodů teplé vody a
cirkulace a napojení na stávající rozvody
3. Místo plnění: Věznice Bělušice č.p. 66, Bečov u Mostu
4. Doba plnění: do 30.11.2016

5. Nabídková cena:

„Předložená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci veřejné zakázky“

Cena celková bez DPH	1 824 770,-
DPH 21 %	383 202,-
Cena celková včetně DPH	2 207 972,-

6. Záruční podmínky: záruční doba 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla
7. Platební podmínky: splatnost faktury 30 dní od data doručení
8. Likvidace odpadu: dle platných norem ČR a vyhlášky č.381/2001 Sb.
9. Prohlášení: ACTHERM servis, a.s. prohlašuje, že disponuje technickým a materiálním vybavením a dostatečnou profesní kapacitou ke splnění předmětu poptávky.


Bc. Jana Bžochová
místopředseda představenstva

Nabídka zpracována dne:	13.4.2016	Nabídka předána dne:	18.4.2016
Platnost nabídky do:	30.1.2017	Potvrzení o převzetí:	