



BOURACÍ PRÁCE



- ① Bezpečnostní neprůhledné tvrzené sklo tl. 6 mm, snadno omyvatelné, výška 1850 mm, chromované úchytky skla do zdi
- ② Betonová mazanina, CT-C14-F5, tloušťka 100 mm
- ③ Odtokový žlab 520x64 mm - plastový polypropylenový žlab s leštěným roštem z nerezové oceli, světlost odpadního potrubí DN 40, výška zápachové uzávěry 40 mm, maximální průtok 48 l/min, šířka roštu 680 mm, kolem kanálku přípojovací lem + hydroizolační lepicí pás
- ④ Nástěnné sprchové mosazné rameno, délka ramena 300 mm, chromovaný povrch, hmotnost 0,28 kg
- ⑤ Hlavová sprcha kulatá, Ø 100 mm, chromovaný povrch, hmotnost 1,00 kg, 1 funkce
- ⑥ Keramické umyvadlo bez otvoru pro baterii, s přepadem, barva bílá
- ⑦ Umyvadlová nástěnná baterie s otočným raménkem a kovovou pákou, rozteč 100 mm, chromovaný povrch, max. průtok 11,2 l, délka ramínka 190 mm, hmotnost 1,05 kg
- ⑧ Vyzdřená polička z autoklávového porobetonu 50/249/599 mm, p8/p10, na maltu mvc 25 (u=1,65 w/m2k, r= 0,34 m2k/w) opatřené penetrací a obkladovou dlažbou, výška horní hrany 1100 mm
- ⑨ Závěsné keramické WC, zadní odpad, barva bílá, hloubka 540 mm, šířka 360 mm, výška 350 mm, hmotnost 14,5 kg + WC sedátko, vyrobený z tvrdého plastu thermoplast, hmotnost 1 kg, barva bílá
- ⑩ Stropní svítidlo, kombinace skla a kovu, barva bílá, průměr 285 mm, stupeň krytí IP20, napětí 230 V, max. příkon 60 W
- ⑪ Nástěnné svítidlo, kombinace skla a kovu, barva bílá, průměr 285 mm, stupeň krytí IP20, napětí 230 V, max. příkon 60 W
- ⑫ Větrací mřížka plastová, bílá, pevně skloněné horizontální žaluzie, stabilní vůči nepříznivým atmosférickým vlivům a teplotě, bez sítky proti hmyzu
- ⑬ Zrcadlo, výška 700 mm
- ⑭ Pisoár keramický, barva bílá, zadní odpad, hloubka 350 mm, šířka 380 mm, výška 650 mm, hmotnost 12 kg

±0,000 = 482,00 m n.m.  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 614 49 201		<div><b>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</b></div> <div>WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 ATELIER M.A.A.T.</div>			
Zodp. projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 614 49 201					
Vypracoval : Miroslav Vorel, DiS., Ražice 111, 398 22 Tel. 721 590 445, vorel.miroslav@hotmail.com					
Investor : Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118, 390 02, Tábor					
KÚ : Radimovice u Želče (137901)		Parc. č. : st. 146		DPS	
Akce :  ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ		Číslo zak. :		Paré :	
		Datum :	Září 2017		
		Ozn. části :	D.1.1		
Obsah :  OBJEKT B, I. PATRO, WC U RECEPCE		Měřítko :  1:25	Č. výkresu :  D.1.1.55		