



ZE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NA PARCELE Č. 1060 SE PROVEDOU VE SKLEPNÍ ČÁSTI OBJEKTU POD STŘEPEM ODBOČKY OD STÁVAJÍCH STOUPAČEK, KTERÉ VEDOU OD STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ. ODBOČKY BUDOU NAPOJENY NA NOVOU PLASTOVOU KANALIZACI, KTERÁ POVEDE TAK, ABY POD STÁVAJÍCÍM ŽLABEM KOLEM OBJEKTU BYLA V HLoubCE 0,8M. KANALIZACE PVC DN 110 BUDE NAPOJENA NA NOVÝ LAPAČ TUKŮ. Z LAPAČE TUKŮ SE KANALIZAČNÍM POTRUBÍM DN 110 NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU. NAPOJENÍ NA ŠACHTU BUDE PROVEDENO SPÁDÍŠTĚM

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU GEODETICKY VYTÝČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ

PROKON Liberec s.r.o.

<b>PROKON Liberec s.r.o.</b>		
IČ: 40228666, DIČ: CZ40228666 NITRANSKÁ 418, 460 01 LIBEREC 3		

SOUBOR STAVEB LAPAČŮ TUKŮ  
NA P. P. Č. 817, 1060 A 1002/6  
V K.Ú. STRÁŽ POD RALSKEM

ČÁST STAVBY  
LAPAČ TUKŮ PRO 150 STRÁVNÍKŮ  
PŘÍLOHA:  
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Tato dokumentace včetně příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím Řešatele zakázky. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakýchkoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího písemného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli vyžádat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zveřejnit dalšími osobami.