


ZE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NA PARCELE Č. 817 SE PROVEDOU VE SKLEPNÍ ČÁSTI OBJEKTU POD STROPEM ODBOČKY OD STÁVAJÍCH STOUPAČEK, KTERÉ VEDOU OD STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ. ODBOČKY BUDOU NAPOJENY NA NOVOU PLASTOVOU KANALIZACI, KTERÁ POVEDE TAK, ABY POD STÁVAJÍCÍM ŽLABEM KOLEM OBJEKTU BYLA V HLOUBCE 0,65M. KANALIZACE PVC DN200 BUDE NAPOJENA LAPAČ TUKŮ, Z NĚHO SE KANALIZAČNÍM POTRUBÍM DN 200 NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU. NAPOJENÍ NA ŠACHTU BUDE PROVEDENO SPÁDÍŠTĚM. PŘELOŽKA KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z POTRUBÍ PVC DN 200 A 2 PLASTOVÝCH ŠACHET DN 400.

PROKON Liberec s.r.o.					
IČ: 40229866, DIČ: CZ40229866 NITRANSKÁ 418, 460 01 LIBEREC 3					
VYPRACOVAL	ING. V. BAMBUCH	HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. J. NOVÁK	T. KONTROLA	ING. J. NOVÁK
PROJEKTANT	ING. J. NOVÁK	KRESLIL	M. JANIČEK, DIS	DATUM	06/2013
OBJEDNATEL	VSČR, Věznice, Máchova 260, 471 27, Stráž pod Ralskem				
AKCE:					
SOUBOR STAVEB LAPAČŮ TUKŮ NA P. P. Č. 817, 1060 A 1002/6 V K.Ú. STRÁŽ POD RALSKEM					
ČÁST STAVBY	LAPAČ TUKŮ PRO 1000 STRÁVNÍKŮ				
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				
				ČÍSLO ZAKÁZKY	1186/2013
				STUPEŇ	DPS
				FORMAT	3 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Z11167
				SOFS	
				ČÍSLO PŘÍLOHY	C3