



POHLEDY - stávající stav; M 1:100


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ




POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



LEGENDA POVRCHŮ A ZNAČENÍ ODKAZŮ V POHLEDECH

1. STÁVAJÍCÍ STĚNOVÉ PANELE POZINK PLECH/MINERÁLNÍ IZOLACE/POZINK PLECH
2. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU - ODBOURAT
3. STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OKNA S VÝPLNÍ Z DRÁTOSKLA
4. STÁVAJÍCÍ VRATA - REPASOVÁNÍ NÁTER RAL BUDE ODSOUHLASEN NA KD INVESTOREM
5. STÁVAJÍCÍ OKAPOVÉ SVODY + ÚPRAVY MÍSTE NOVOHO OPLÁSTĚNÍ
6. STÁVAJÍCÍ KRYTINA STŘECHY Z PVC
7. NOVE OPLÁSTĚNÍ FASÁDY SENDVIČOVÝMI IZOLAČNÍMI PANELE VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ RAL A PROFILACE BUDE dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ODSOUHLASENA NA KD INVESTOREM - (PŘEDPOKLAD EXTERIÉR RAL 3000, INTERIÉR RAL 9010)
8. VODUODPUDÍVÁ OMÍTKA STŘEDNÍ ZRNITOSTI NOVE ZATEPLENÉHO SOKLU ODSTÍN BUDE dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ODSOUHLASEN INVESTOREM NA KD - (PŘEDPOKLAD ŠEDÝ)
9. NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, RAL dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ODSOUHLASEN - (PŘEDPOKLAD BÍLÁ/BÍLÁ)
10. NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE, RAL dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ODSOUHLASEN INVESTOREM NA KD - (PŘEDPOKLAD BÍLÁ/BÍLÁ)

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

(čísla označují položku nikoli pořadí postupu bouracích prací)

- 1. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ŽEBŘÍKŮ apod.
- 2. DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- 3. DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A OKEN
- 4. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLÁSTĚNÍ
- 5. BOURÁNÍ NENOSNÝCH VESTAVĚNÝCH KONSTRUKCÍ (ZDIVO VČETNĚ OCELOVÝCH PROFILŮ A TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ)
- 6. ODBOURÁNÍ OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ A STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ SOKLU
- 7. ODBOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HALY
- 8. VÝRÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KOMUNIKACE A JEJÍ VYBOURÁNÍ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH PŘÍPOJEK VODY A KANALIZACEKOMU

- ÚROVEŇ NOVE PODLAHY ±0,000 DOMĚŘIT NA STAVBĚ PO VYKLIZENÍ OBJEKTU. AIL. PRÍZPUSOBENÍ II.
- PODLAHY BUDE PROVEDENO DOROVNÁNÍM DESKAMI XPS V POTŘEBNÝCH TLOUŠTKÁCH PŘI ZACHOVÁNÍ II. BETONU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDĚLENÝCH INVESTOREM. PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVY BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZUČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU. K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNĚ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMENA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

±0,000 = NOVÁ PODLAHA 1.NP cca 150mm NAD STÁVAJÍCÍ ÚROVŇÍ PODLAHY					
Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák		<div>IRBOS s.r.o. Čestlice 16 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div> <div>IRBOS</div>	
Zodpovědný projektant :		Ing. Jaroslav Myšák			
Projektant :		Ing. Oldřich Barviř			
Kraj :		Královéhradecký	M.Ú. : SÚ ministerstva spravedlnosti		
Stavebník : ČESKÁ REPUBLIKA - VEŽEŇSKÁ SLUŽBA ČR, IČO: 00212423, Soudní 1627/1a, 140 67 Praha 4; Českou republiku zastupuje na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.07.2016 C.; VS-2632-34/CJ-2016-600020-26 ředitel vězeňské Odolov plk. Mgr. Tomáš Kubín adresa vězeňnice: VS ČR Vězeňnice Odolov čp. 41, P.O.BOX č.10, 542 34 Malé Svatoňovice					
Stavba : „ODOLOV – VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVÁJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁVAJÍCÍ HALY, st.p.č. 215 a (p.p.č.712/12 pro nové venkovní domovní vedení vody a kanalizace a oplocení) katastrální území Odolov [756601] Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice					
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Číslo paré :	
Název výkresu :		POHLEDY - stávající stav		Číslo výkresu :	
				D.1.1.7	