

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
	Budova 14 - Ubytovna L						
	KAMERY A DOHLEDOVÉ PRACOVISTĚ						
1	FullHD vnitřní kamera do budov, 3.6mm 82°), 12VDC, IP67, IK10	ks	29			0,00 Kč	0,00 Kč
2	FullHD venkovní kamery budovy, 2.7-13.5mm motorzoom, 12VDC	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
3	Kabel UTP vnitřní kamery 4x2x0,5 cat.6	m	1568			0,00 Kč	0,00 Kč
4	Kabel koaxiální vnitřní kamery - RG6	m	1568			0,00 Kč	0,00 Kč
5	Kabel UTP venkovní kamery 4x2x0,5 cat.6	m	434			0,00 Kč	0,00 Kč
6	Kabel koaxiální venkovní kamery - RG6	m	434			0,00 Kč	0,00 Kč
7	Trubka ohebná 2323/LPE-2 H100	m	1810			0,00 Kč	0,00 Kč
8	Drážkování	m	1810			0,00 Kč	0,00 Kč
9	Kabel UTP zásuvky 4x2x0,5 cat.6	m	16			0,00 Kč	0,00 Kč
10	Zásuvka 2xRJ45 cat.6 - kompletní pod omítku	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
11	Monitor 46" 3,5mm technologie	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
12	Držák na stěnu pro monitor 46"	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
13	Monitor FullHD 22" ke stolu, provoz 24/7, kancelářské prostředí	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
14	Polohovací stolový držák pro 2 monitory, max. 27"	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
15	PC stanice s DSS klienty	ks	3			0,00 Kč	0,00 Kč
16	CCTV klávesnice s joystickem	ks	3			0,00 Kč	0,00 Kč
17	Propojovací kabely CCTV techniky	bal	1			0,00 Kč	0,00 Kč
18	Zdroj pro kamery 12V/5A s AKU	ks	3			0,00 Kč	0,00 Kč
19	UPS Zdroj 1500VA	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
20	Přepětová ochrana HDCVI signálu 4CH pro venkovní kamery	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
	RACK						
21	Rozvaděč stojan. 45U/80x90, šedý, dveře sklo, včetně příslušenství	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
22	Filtr do podstavce pod rozvaděč	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
23	19" horní/spodní horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
24	Napájecí panel 230V s přep. ochr. a filtrem 6zás.	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
25	Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800 mm, výška 45U	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
26	19" vyvaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
27	Vana optická pro 19" s výsuvným panelem, D+M	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
28	Čelo optické vany s otvory 24x, D+M	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
29	Čelo optické vany s otvory 16x, D+M	ks	3			0,00 Kč	0,00 Kč
30	Kazeta optická + příslušenství, D+M	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
31	Průchodky pro optické kabely, D+M	ks	5			0,00 Kč	0,00 Kč
32	Pigtail SC/APC, 1m, 9um SM, D+M	ks	96			0,00 Kč	0,00 Kč
33	Adaptér duplex SM OS1 SC, D+M	ks	48			0,00 Kč	0,00 Kč
34	Patchcord duplex 9/125 SC, D+M	ks	48			0,00 Kč	0,00 Kč

#	Popis	m.j.	počet	materiál / m.j.	montáž / m.j.	materiál	montáž
35	Svár optického vlákna včetně ochrany, D+M	ks	96			0,00 Kč	0,00 Kč
36	Switch 4 porty, 1xSFP, -40°C +70°C, bez managementu	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
37	Optický modul LC single mode	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
38	16 kanálové XVR, pro kamery v budovách a PTZ /Panoramic na perimetru, 4x HDD slot, 16x alarm in/3x alarm out	ks	2			0,00 Kč	0,00 Kč
39	HDD 8TB	ks	4			0,00 Kč	0,00 Kč
40	4 kanálové HCVR, pro kamery na perimetru, IVS analýza (překročení čáry) pro 2 kanály, druhé dva použity jako záloha záznamu 2 jiných kamer z perimetru, 1x HDD slot, bez alarm in/out	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
41	HDD 4TB	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
42	Dekodér 4-kanálový	ks	1			0,00 Kč	0,00 Kč
	OSTATNÍ						
43	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
44	Oživení a konfigurace systému	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
45	Certifikační měřicí protokoly	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
46	Drobný a nespecifikovaný	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
47	Funkční zkoušky systému	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
48	Hrubé začištění drážek, bez vymalování	m	1810			0,00 Kč	0,00 Kč
49	Práce ve výškách	h	8			0,00 Kč	0,00 Kč
50	Pronájem plošiny pro práce ve výškách	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
51	Práce ve specifických podmínkách	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
52	Kontrolní měření kabeláže před zapojením	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
53	Závěrečné práce v RACK	h	3			0,00 Kč	0,00 Kč
54	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
55	Pomocné stavební práce	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
56	Zaškolení obsluhy	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
57	Režie a vedlejší náklady	kpl	1			0,00 Kč	0,00 Kč
	Mezisoučet - Budova 14					0,00 Kč	0,00 Kč